

CONSTRUCCIONES FLORES MONCADA



Propietario: MINERVO FLORES MONCADA

R.F.C. FDM611023UU7

No. Licitación: MAV/OP-006/FAISMUN/IR-2023300040031

No.de Obra: 2023300040031

Fecha de Apertura: 21/jun./2023

Nombre de la Obra:

Inicio Periodo: 03/jul./2023

CONSTRUCCIÓN DE GUARNICIONES Y BANQUETAS EN CALLE SIN NOMBRE DE LA COL. LA LOMA

Termina Periodo: 16/ago./2023

DOCUMENTO E-2. CATALOGO DE CONCEPTOS DE LA OBRA

Clave	Descripción	Unidad	Cantidad	Precio unitario	Precio unitario en letra	Total
CONSTRUCCION DE GUARNICIONES Y BANQUETAS EN LA CALLE SIN NOMBRE DE LA COL. LA LOMA						
PRELIMINARES						
TYNTP01	TRAZO Y NIVELACIÓN DE TERRENO CON EQUIPO TOPOGRÁFICO PARA EDIFICACIÓN, VIALIDADES Y TUBERÍAS, ESTABLECIENDO EJES AUXILIARES, BANCOS DE NIVEL Y REFERENCIAS, INCLUYE MATERIAL, EQUIPO, MANO DE OBRA Y TODO LO NECESARIO PARA LA CORRECTA EJECUCIÓN DE LOS TRABAJOS (P.U.O.T.).	M2	838.06	\$11.20	ONCE PESOS 20/100 MXN	\$9,386.27
DEMCPAV10	DEMOLICION A MAQUINA DE CONCRETO SIMPLE DE 10 CM DE ESPESOR, INCLUYE: APILE DE MATERIAL, DEMOLIDO, MATERIAL, MANO DE OBRA, HERRAMIENTA Y TODO LO NECESARIO PARA LA CORRECTA EJECUCION DE LOS TRABAJOS (P.U.O.T.)	M2	64.99	\$33.81	TREINTA Y TRES PESOS 81/100 MXN	\$2,197.31
CRTCPASF5	CORTE DE CARPETA DE PAVIMENTO ASFALTICO PARA MECANICA DE DISCO DE DIAMANTE PROFUNDIDAD DE 7 CM DE ESPESOR, INCLUYE: TRAZO, CORTE, MATERIALES, EQUIPO, MANO DE OBRA, HERRAMIENTA Y TODO LO NECESARIO PARA LA CORRECTA EJECUCION DE LOS TRABAJOS (P.U.O.T.)	ML	404.30	\$12.93	DOCE PESOS 93/100 MXN	\$5,227.60
IMPORTE DE PRELIMINARES						\$16,811.18
MEJORAMIENTO DE TERRACERIAS						
EXCAMAQ01	EXCAVACIÓN A MAQUINA EN MATERIAL SECO TIPO II, PROFUNDIDAD DE 0.00 A 2.00 m., INCLUYE: AFINE DE FONDO Y TALUDES, MANO DE OBRA, HERRAMIENTA Y TODO LO NECESARIO PARA LA CORRECTA EJECUCIÓN DE LOS TRABAJOS (P.U.O.T.).	M3	80.61	\$80.06	OCHENTA PESOS 06/100 MXN	\$6,453.64

Atentamente

 MINERVO FLORES MONCADA
 REPRESENTANTE LEGAL



CONSTRUCCIONES FLORES MONCADA



Propietario: MINERVO FLORES MONCADA

R.F.C. FOMM511023UUT

No. Licitación: MAV/OP-006/FAISMUN/IR-2023300040031

No. de Obra: 2023300040031

Fecha de Apertura: 21/jun./2023

Nombre de la Obra:

Inicio Periodo: 03/jul./2023

CONSTRUCCIÓN DE GUARNICIONES Y BANQUETAS EN CALLE SIN NOMBRE DE LA COL. LA LOMA

Termina Periodo: 16/ago./2023

DOCUMENTO E-2. CATALOGO DE CONCEPTOS DE LA OBRA

Clave	Descripción	Unidad	Cantidad	Precio unitario	Precio unitario en letra	Total
EXCAJMANUC	EXCAVACION Y REBAJE DE TERRENO POR MEDIOS MANUALES EN ROCA (MATERIAL TIPO C O III) PARA ABRIR CAJA, HASTA UNA PROFUNDIDAD DE 2.00 M, INCLUYE: RUPTURA A MANO CON MACETA Y CINCEL, EXTRACCION, APILE, MATERIAL, EQUIPO, MANO DE OBRA, HERRAMIENTA Y TODO LO NECESARIO PARA LA CORRECTA EJECUCION DE LOS TRABAJOS (P.U.O.T.)	M3	2.00	\$223.98	DOSCIENTOS VEINTITRÉS PESOS 98/100 MXN	\$447.96
EXCMNB02	EXCAVACION A MANO EN CEPAS, MATERIAL SECO TIPO II, PROFUNDIDAD DE 0.00 A 2.00 M, INCLUYE: AFINE DE FONDO Y TALUDES, MANO DE OBRA, HERRAMIENTA Y TODO LO NECESARIO PARA LA CORRECTA EJECUCION DE LOS TRABAJOS (P.U.O.T.)	M3	16.20	\$223.98	DOSCIENTOS VEINTITRÉS PESOS 98/100 MXN	\$3,628.48
ACARMQ01	ACARREO DE MATERIAL PRODUCTO DE EXCAVACIÓN, REBAJE Y/O DEMOLICIÓN, EN CAMIÓN DE VOLTEO, A PRIMER Km. EN CAMINO PLANO PAVIMENTADO CON TRANSITO NORMAL, INCLUYE: CARGA CON MAQUINARIA, DESCARGA A VOLTEO, MATERIALES, EQUIPO, MANO DE OBRA, HERRAMIENTA Y TODO LO NECESARIO PARA LA CORRECTA EJECUCIÓN DE LOS TRABAJOS (P.U.O.T.).	M3	87.11	\$47.25	CUARENTA Y SIETE PESOS 25/100 MXN	\$4,115.95
ACARSUB01	ACARREO DE MATERIAL PRODUCTO DE EXCAVACIÓN, REBAJE Y/O DEMOLICIÓN, EN CAMION DE VOLTEO, A Km. SUBSECUENTES AL PRIMERO, CAMINO PLANO PAVIMENTADO CON TRANSITO NORMAL, INCLUYE: MATERIALES, EQUIPO, MANO DE OBRA, HERRAMIENTA Y TODO LO NECESARIO PARA LA CORRECTA EJECUCIÓN DE LOS TRABAJOS (P.U.O.T.).	m3/km	261.33	\$10.84	DIEZ PESOS 84/100 MXN	\$2,832.82

IMPORTE DE MEJORAMIENTO DE TERRACERIAS

\$17,478.85

GUARNICIONES Y BANQUETAS

Atentamente

 MINERVO FLORES MONCADA
 REPRESENTANTE LEGAL

**CONSTRUCCIONES FLORES MONCADA**Propietario: *MINERVO FLORES MONCADA*R.F.C. *FOMM511023/007*No. Licitación: **MAV/OP-006/FAISMUN/IR-2023300040031**

No.de Obra:2023300040031

Fecha de Apertura:21/jun./2023

Nombre de la Obra:

Inicio Periodo:03/jul./2023

CONSTRUCCIÓN DE GUARNICIONES Y BANQUETAS EN CALLE SIN NOMBRE DE LA COL. LA LOMA

Termina Periodo:16/ago./2023

DOCUMENTO E-2. CATALOGO DE CONCEPTOS DE LA OBRA

Clave	Descripción	Unidad	Cantidad	Precio unitario	Precio unitario en letra	Total
GUA15X20	GUARNICION DE CONCRETO PREMEZCLADO F´C=150 KG/CM2 TAMAÑO MAXIMO DE AGREGADO DE 19 mm (3/4"), SECCION TRAPEZOIDAL DE 15 X 20 X 40 CM, INCLUYE: EXCAVACION, PREPARACION DEL TERRENO, CIMBRA METALICA, COLADO DE CONCRETO, VIBRADO, CURADO, ACABADO PULIDO CON VOLTEADOR EN ARISTAS, MATERIALES, EQUIPO, MANO DE OBRA, HERRAMIENTA Y TODO LO NECESARIO PARA LA CORRECTA EJECUCION DE LOS TRABAJOS (P.U.O.T.)	ML	398.48	\$345.68	TRESCIENTOS CUARENTA Y CINCO PESOS 68/	\$137,746.57
RELBANQ20	TENDIDO Y COMPACTADO DE MATERIAL DE BANCO EN ÁREA DE BANQUETAS, COMPACTADA CON EQUIPO MANUAL AL 90% DE SU PVSM., EN CAPAS MÁXIMAS DE 20 cm. DE ESPESOR, INCLUYE: INCORPORACIÓN DE AGUA PARA COMPACTACIÓN, MATERIALES, EQUIPO, MANO DE OBRA, HERRAMIENTA Y TODO LO NECESARIO PARA LA CORRECTA EJECUCIÓN DE LOS TRABAJOS (P.U.O.T.).	M3	92.87	\$420.76	CUATROCIENTOS VEINTE PESOS 76/100 MXN	\$39,075.98
BANQFC10P	BANQUETA DE CONCRETO PREMEZCLADO DE Fc = 150 kg/cm2, TAMAÑO MÁXIMO DEL AGREGADO DE 19 mm (3/4") DE 10 cm. DE ESPESOR, ACABADO CEMENTO PULIDO ESCOBILLADO Y VOLTEADOR EN ARISTA, INCLUYE: CIMBRA EN FRONTERAS, COLADO DE CONCRETO, VIBRADO, CURADO, MATERIALES, EQUIPO, MANO DE OBRA, HERRAMIENTA Y TODO LO NECESARIO PARA LA CORRECTA EJECUCIÓN DE LOS TRABAJOS (P.U.O.T.).	m2	567.57	\$316.51	TRESCIENTOS DIECISÉIS PESOS 51/100 MXN	\$179,641.58
CAJONVE	CONSTRUCCION DE CAJON VEHICULAR DE CONCRETO ARMADO DE 1.40 X 0.85 M CON CONCRETO F´C= 250 KG/CM2 AGREGADO 3/4" R.N. NORMAL, REVENIMIENTO 10, ARMADO CON VARILLA DEL No. 4 A CADA 18 CM, INCLUYE: SUMINISTRO DE MATERIALES, EXCAVACION EN MATERIAL TIPO 2, AFINE DE FONDO, HABILITADO DE ACERO, CIMBRA, COLADO, MANO DE OBRA, HERRAMIENTA Y EQUIPO MENOR, ASI COMO TODO LO NECESARIO PARA LA CORRECTA EJECUCION DE LOS TRABAJOS (P.U.O.T.)	ML	24.20	\$7,600.50	SIETE MIL SEISCIENTOS PESOS 50/100 MXN	\$183,932.10

Atentamente

MINERVO FLORES MONCADA
 REPRESENTANTE LEGAL



CONSTRUCCIONES FLORES MONCADA



Propietario: MINERVO FLORES MONCADA

R.F.C. FDMMS11023UU7

No. Licitación: MAV/OP-006/FAISMUN/IR-2023300040031

No.de Obra: 2023300040031

Fecha de Apertura: 21/jun./2023

Nombre de la Obra:

Inicio Periodo: 03/jul./2023

CONSTRUCCIÓN DE GUARNICIONES Y BANQUETAS EN CALLE SIN NOMBRE DE LA COL. LA LOMA

Termina Periodo: 16/ago./2023

DOCUMENTO E-2. CATALOGO DE CONCEPTOS DE LA OBRA

Clave	Descripción	Unidad	Cantidad	Precio unitario	Precio unitario en letra	Total
CAJON PE	CONSTRUCCION DE CAJON PEATONAL DE CONCRETO ARMADO DE SECCION DE 1.40 DE ANCHO X 0.85 M DE ALTURA MEDIDAS EXTERIORES CON CONCRETO F'C=200 KG/CM2 AGREGADO 3/4" R.N. NORMAL, REVENIMIENTO 10, ARMADO CON MALLA ELECTROSOLDADA 6-6/10-10, INCLUYE: SUMINISTRO DE MATERIALES, EXCAVACION EN MATERIAL TIPO 2, AFINE DE FONDO, HABILITADO DE ACERO, CIMBRA, COLADO, MANO DE OBRA, HERRAMIENTA Y EQUIPO MENOR, ASI COMO TODO LO NECESARIO PARA LA CORRECTA EJECUCION DE LOS TRABAJOS (P.U.O.T.)	ML	69.96	\$3,660.21	TRES MIL SEISCIENTOS SESENTA PESOS 21/10	\$256,068.29
PINTGUAR35	SUMINISTRO Y APLICACIÓN DE PINTURA PARA TRÁFICO COLOR AMARILLO Y/O BLANCO, SOBRE GUARNICIÓN DE CONCRETO CON UN DESARROLLO DE 0,35 m2/ml APROXIMADO, INCLUYE: LIMPIEZA PREVIA DE LA SUPERFICIE, MATERIALES, EQUIPO, MANO DE OBRA, HERRAMIENTA Y TODO LO NECESARIO PARA LA CORRECTA EJECUCIÓN DE LOS TRABAJOS (P.U.O.T.).	mL	454.25	\$45.15	CUARENTA Y CINCO PESOS 15/100 MXN	\$20,509.39
PINTTRAMP2	SUMINISTRO Y APLICACION DE PINTURA ESMALTE ALQUIDALICO MARCA COMEX O SIMILAR, COLOR AZUL Y BLANCO EN RAMPAS DE ACCESO A PERSONAS CON CAPACIDADES DIFERENTES, CON LOGOTIPO SEÑALADO EN PLANO, CON UNA SECCION DE 1.00 M X 0.80 M, INCLUYE: LIMPIEZA PREVIA DE LA SUPERFICIE, MATERIALES, EQUIPO, MANO DE OBRA, HERRAMIENTA Y TODO LO NECESARIO PARA LA CORRECTA EJECUCION DE LOS TRABAJOS (P.U.O.T.)	PZA	4.00	\$336.47	TRESCIENTOS TREINTA Y SEIS PESOS 47/100	\$1,345.88
PINTAMRA101	SUMINISTRO Y APLICACION DE PINTURA PARA TRAFICO COLOR AMARILLO Y/O BLANCO NORMA P.T.B.A. SOBRE REDUCTOR DE VELOVIDAD PARA SEÑALETICA EN CRUCE PEATONAL, INCLUYE: LIMPIEZA PREVIA DE LA SUPERFICIE, MATERIALES, EQUIPO, MANO DE OBRA, HERRAMIENTA Y TODO LO NECESARIO PARA LA CORRECTA EJECUCION DE LOS TRABAJOS (P.U.O.T.)	m2	14.85	\$117.31	CIENTO DIECISIETE PESOS 31/100 MXN	\$1,742.05

Atentamente

 MINERVO FLORES MONCADA
 REPRESENTANTE LEGAL



CONSTRUCCIONES FLORES MONCADA



Propietario: MINERVO FLORES MONCADA

R.F.C. FOMM611023/007

No. Licitacion: MAV/OP-006/FAISMUN/IR-2023300040031

No.de Obra: 2023300040031

Fecha de Apertura: 21/jun./2023

Nombre de la Obra:

Inicio Periodo: 03/jul./2023

CONSTRUCCIÓN DE GUARNICIONES Y BANQUETAS EN CALLE SIN NOMBRE DE LA COL. LA LOMA


Termina Periodo: 16/ago./2023

DOCUMENTO E-2. CATALOGO DE CONCEPTOS DE LA OBRA

Clave	Descripción	Unidad	Cantidad	Precio unitario	Precio unitario en letra	Total
IMPORTE DE GUARNICIONES Y BANQUETAS						\$820,061.84
PAVIMENTOS						
ACEML610	SUMINISTRO, HABILITADO Y COLOCACION DE MALLA DE ACERO ELECTROSOLDADA 6X6/10-10 EN FIRME DE CONCRETO, INCLUYE TRASLAPES, MATERIALES, EQUIPO, MANO DE OBRA, HERRAMIENTA Y TODO LO NECESARIO PARA LA CORRECTA EJECUCION DE LOS TRABAJOS (P.U.O.T.)	M2	48.02	\$79.63	SETENTA Y NUEVE PESOS 63/100 MXN	\$3,823.83
PSVMR3818	PAVIMENTO DE CONCRETO PREMEZCLADO MR38 KG/CM2 COLADO EN 18 CM DE ESPESOR, ACABADO PULIDO CON FLOTA DE MAGNESIO Y TEXTURIZADO RAYADO CON PEINE METALICO EN EL SENTIDO TRANSVERSAL, INCLUYE: COLDADO DE CONCRETO, VIBRADO, CURADO CON CURAFEST APLICADO CON ASPERSOR, CIMBRA METALICA EN FRONTERAS, MATERIALES, EQUIPO, MANO DE OBRA, HERRAMIENTA Y TODO LO NECESARIO PARA LA CORRECTA EJECUCION DE LOS TRABAJOS (P.U.O.T.)	M2	48.02	\$656.56	SEISCIENTOS CINCUENTA Y SEIS PESOS 56/10	\$31,528.01
IMPORTE DE PAVIMENTOS						\$35,351.84
CUNETA						
DESSOL1	DESASOLVE DE CUNETA POR MEDIOS MANUALES Y MECANICOS, INCLUYE: CARGA Y ACARREO DEL MATERIAL PRODUCTO DE LA EXCAVACION	M3	21.51	\$187.83	CIENTO OCHENTA Y SIETE PESOS 83/100 MXN	\$4,040.22
CONSECP1	CONSOLIDACION A MANO DE FONDO DE CEPA, CON PISON DE MANO, INCLUYE: MANO DE OBRA, HERRAMIENTA Y TODO LO NECESARIO PARA LA CORRECTA EJECUCION DE LOS TRABAJOS (P.U.O.T.)	M2	33.72	\$19.87	DIECINUEVE PESOS 87/100 MXN	\$670.02

Atentamente

 MINERVO FLORES MONCADA
 REPRESENTANTE LEGAL



CONSTRUCCIONES FLORES MONCADA



Propietario: MINERVO FLORES MONCADA

R.F.C. FOMM511023UU7

No. Licitacion: MAV/OP-006/FAISMUN/IR-2023300040031

No.de Obra: 2023300040031

Fecha de Apertura: 21/jun./2023

Nombre de la Obra:

Inicio Periodo: 03/jul./2023

CONSTRUCCIÓN DE GUARNICIONES Y BANQUETAS EN CALLE SIN NOMBRE DE LA COL. LA LOMA

Termina Periodo: 16/ago./2023

DOCUMENTO E-2. CATALOGO DE CONCEPTOS DE LA OBRA

Clave	Descripción	Unidad	Cantidad	Precio unitario	Precio unitario en letra	Total
PISOFC150	CUNETA SECCION EN "V" DE CONCRETO SIMPLE HECHO EN OBRA F'C=150 KG/CM2, TAMAÑO MAXIMO DEL AGREGADO DE 19 MM (3/4") DE 10 CM DE ESPESOR Y UN DESARROLLO VARIABLE, ACABADO CEMENTO PULIDO ESCOVILLADO Y VOLTEADOR EN LA ARISTA, INCLUYE: CIMBRA EN FRONTERAS, COLADO DE CONCRETO, VIBRADO, CURADO, MATERIALES, EQUIPO, MANO DE OBRA, HERRAMIENTA Y TODO LO NECESARIO PARA LA CORRECTA EJECUCION DE LOS TRABAJOS (P.U.O.T.)	M2	33.72	\$329.90	TRESCIENTOS VEINTINUEVE PESOS 90/100 MX	\$11,124.23
	IMPORTE DE CUNETA					\$15,834.47
	ALUMBRADO					
BASAP446	SUMINISTRO Y COLOCACION DE BASE PARA POSTE PREFABRICADA EN CONCRETO REFORZADO SECCION RECTANGULAR 40X40X80 CM, INCLUYE: FLETES, MANIOBRA, EXCAVACION, PREPARACION DEL TERRENO, ANCLAJES, MATERIAL, EQUIPO, MANO DE OBRA, HERRAMIENTA Y TODO LO NECESARIO PARA LA CORRECTA EJECUCION DE LOS TRABAJOS (P.U.O.T.)	PZA	11.00	\$2,229.97	DOS MIL DOSCIENTOS VEINTINUEVE PESOS 9	\$24,529.67
POSAP643	SUMINISTRO Y COLOCACION DE POSTE CONICO DE FIERRO DE 4" A 3" DE 7.00 M DE ALTURA, CEDULA 30 (CON ALMA REFUERZO), CON BRAZO DE 1.20 M X 1 1/2" PARA RECIBIR LUMINARIA, ACABADO PRIMER Y ESMALTE COLOR QUE INDIQUE LA SUPERVISION, INCLUYE: FLETES, MANIOBRA, MATERIALES, EQUIPO, MANO DE OBRA, HERRAMIENTA Y TODO LO NECESARIO PARA LA CORRECTA EJECUCIÓN DE LOS TRABAJOS (P.U.O.T.)	PZA	11.00	\$6,977.53	SEIS MIL NOVECIENTOS SETENTA Y SIETE PES	\$76,752.83

Atentamente

 MINERVO FLORES MONCADA
 REPRESENTANTE LEGAL



CONSTRUCCIONES FLORES MONCADA



Propietario: MINERVO FLORES MONCADA

R.F.C. FOMM611023UU7

No. Licitación: MAV/OP-006/FAISMUN/IR-2023300040031

No.de Obra:2023300040031

Fecha de Apertura:21/jun./2023

Nombre de la Obra:

Inicio Periodo:03/jul./2023

CONSTRUCCIÓN DE GUARNICIONES Y BANQUETAS EN CALLE SIN NOMBRE DE LA COL. LA LOMA

Termina Periodo:16/ago./2023

DOCUMENTO E-2. CATALOGO DE CONCEPTOS DE LA OBRA

Clave	Descripción	Unidad	Cantidad	Precio unitario	Precio unitario en letra	Total
LUMSL60LED	SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE LUMINARIA SOLAR CON LUZ LED, MARCA DIANMING, MODELO DMSL-S6A, POTENCIA DE 60 WATTS, FLUJO LUMINOSOS DE 6,600 LM (110 LM/W), FABRICADA EN FUNDICIÓN DE ALUMINIO TERMINADO EN COLOR NEGRO, GRADO DE PROTECCIÓN PARA EXTERIORES IP 66, GRADO DE PROTECCIÓN CONTRA IMPACTOS IK 09, GARANTÍA DE 7 AÑOS, VIDA ÚTIL DE LA BATERÍA 16 AÑOS, INCLUYE: FLETES, MANIOBRA, MATERIALES, EQUIPO, MANO DE OBRA, HERRAMIENTA Y TODO LO NECESARIO PARA LA CORRECTA EJECUCIÓN DE LOS TRABAJOS (P.U.O.T.).	pza	11.00	\$12,983.48	DOCE MIL NOVECIENTOS OCHENTA Y TRES PE	\$142,818.28
IMPORTE DE ALUMBRADO						\$244,100.78
LIMPIEZA						
LIMPFIN	LIMPIEZA GRUESA FINAL DE LA OBRA, INCLUYE: APILES, ACARREOS FUERA DE LA OBRA, MATERIAL, EQUIPO, MANO DE OBRA, HERRAMIENTA Y TODO LO NECESARIO PARA LA CORRECTA EJECUCIÓN DE LOS TRABAJOS (P.U.O.T.).	m2	838.06	\$7.11	SIETE PESOS 11/100 MXN	\$5,958.61
IMPORTE DE LIMPIEZA						\$5,958.61
IMPORTE DE CONSTRUCCION DE GUARNICIONES Y BANQUETAS EN LA CALLE SIN NOMBRE DE LA COL. LA LOMA						\$1,155,597.57
SUBTOTAL DEL PRESUPUESTO						\$1,155,597.57
(*UN MILLÓN CIENTO CINCUENTA Y CINCO MIL QUINIENTOS NOVENTA Y SIETE PESOS 57/100 MXN*)						
IVA (16.00%)						\$184,895.61
IMPORTE TOTAL DEL PRESUPUESTO						\$1,340,493.18
(*UN MILLÓN TRESCIENTOS CUARENTA MIL CUATROCIENTOS NOVENTA Y TRES PESOS 18/100 MXN*)						

Atentamente

 MINERVO FLORES MONCADA
 REPRESENTANTE LEGAL