



contacto@grupomct.com.mx
proyectos@grupomct.com.mx

Tel: (296) 688.37.40
Av Mozomboa 108-A, Centro
CP 91481 Actopan, Veracruz.

MUNICIPIO DE ACTOPAN, VER. 2022 - 2025

No. DE OBRA: 2023300040038
OBRA.- CONSTRUCCION DE PAVIMENTACION DE CONCRETO
HIDRAULICO EN LA CALLE IGNACIO LOPEZ
LOCALIDAD MOZOMBOA
FONDO: FAISMUN, EJERCICIO 2023

LICITACION: MAV/OP-008/FAISMUN/IR-2023300040038
INICIO DE OBRA: 31/07/2023
TERMINO DE OBRA: 18/09/2023
PLAZO: 50 DIAS
FECHA DE APERTURA: 24/07/2023

DOCUMENTO E-2.- PRESUPUESTO DE LA OBRA (PROPUESTA ECONOMICA)

Clave	Descripcion	Unidad	Cantidad	Precio unitario	P. U. en letra	Total
ACTPVTN-1	CONSTRUCCION DE PAVIMENTACION DE CONCRETO HIDRAULICO EN LA CALLE IGNACIO LOPEZ					
ACTPVTN-01	PRELIMINARES	M2	999.81	11.12	ONCE PESOS 12/100 M.N.	11,117.89
TYNTOP01	TRAZO Y NIVELACION DE TERRENO CON EQUIPO TOPOGRAFICO PARA EDIFICACION, VALIDADES Y TUBERIAS, ESTABLECIENDO EJES AUXILIARES, BANCOS DE NIVEL Y REFERENCIAS, INCLUYE MATERIAL, EQUIPO, MANO DE OBRA Y TODO LO NECESARIO PARA LA CORRECTA EJECUCION DE LOS TRABAJOS(P.U.O.T.) Total: ** ONCE MIL CIENTO DIECISIETE PESOS 89/100 M.N. **	M2	999.81	11.12	ONCE PESOS 12/100 M.N.	11,117.89
	Total de PRELIMINARES					\$ 11,117.89
	** ONCE MIL CIENTO DIECISIETE PESOS 89/100 M.N. **					
ACTPVTN-02	MEJORAMIENTO DE TERRACERIAS					
CAMCEB50	EXCAVACION Y REBAJE DE TERRENO POR MEDIOS MECANICOS PARA ABRIR CALA HASTA 0.50 M. DE PROFUNDIDAD, EN MATERIAL SECO TIPO II, INCLUYE MATERIALES, EQUIPO, MANO DE OBRA, HERRAMIENTA Y TODO LO NECESARIO PARA LA CORRECTA EJECUCION DE LOS TRABAJOS (P.U.O.T.) Total: ** NUEVE MIL TRESCIENTOS CUARENTA Y UN PESOS 94/100 M.N. **	M3	238.68	39.14	TREINTA Y NUEVE PESOS 14/100 M.N.	9,341.94
EXCANMB02	EXCAVACION A MANO EN CEPAS, MATERIAL SECO TIPO II, PROFUNDIDAD DE 0.00 A 2.00 m., INCLUYE AFINE DE FONDO Y TALUDES, MANO DE OBRA, HERRAMIENTA Y TODO LO NECESARIO PARA LA CORRECTA EJECUCION DE LOS TRABAJOS (P.U.O.T.) Total: ** CATORCE MIL OCHOCIENTOS TREINTA Y OCHO PESOS 78/100 M.N. **	M3	64.41	230.38	DOSCIENTOS PESOS 38/100 M.N.	14,838.78
ACARMQ01	ACARREO DE MATERIAL, PRODUCTO DE EXCAVACION, REBAJE Y/O DEMOLICION, EN CAMION DE VOLTEO, A PRIMER KM. EN CAMINO PLANO PAVIMENTADO CON TRANSITO NORMAL, INCLUYE CARGA CON MAQUINARIA, DESCARGA A VOLTEO, MATERIALES, EQUIPO, MANO DE OBRA, HERRAMIENTA Y TODO LO NECESARIO PARA LA CORRECTA EJECUCION DE LOS TRABAJOS (P.U.O.T.) Total: ** CATORCE MIL DOSCIENTOS CUARENTA Y CINCO PESOS 23/100 M.N. **	M3	303.09	47.00	CUARENTA Y SIETE PESOS 00/100 M.N.	14,245.23
ACARSUB01	ACARREO DE MATERIAL, PRODUCTO DE EXCAVACION, REBAJE Y/O DEMOLICION, EN CAMION DE VOLTEO, A KM. SUBSECUENTES AL PRIMERO, CAMINO PLANO PAVIMENTADO CON TRANSITO NORMAL, INCLUYE MATERIALES, EQUIPO, MANO DE OBRA, HERRAMIENTA Y TODO LO NECESARIO PARA LA CORRECTA EJECUCION DE LOS TRABAJOS (P.U.O.T.) Total: ** NUEVE MIL SEISCIENTOS NOVENTA Y DOS PESOS 82/100 M.N. **	M3-KM	909.27	10.66	DIEZ PESOS 66/100 M.N.	9,692.82
AFCOMQ90	AFINE Y COMPACTACION DE LA CAPA SUB-RASANTE (SUPERFICIE DESCUBIERTA AL ABRIR CALA) POR MEDIOS MECANICOS AL 90% DE SU P.V.S.M, INCLUYE MATERIALES, EQUIPO, MANO DE OBRA, HERRAMIENTA Y TODO LO NECESARIO PARA LA CORRECTA EJECUCION DE LOS TRABAJOS (P.U.O.T.) Total: ** VEINTE MIL CIENTO NOVENTA Y SIETE PESOS 94/100 M.N. **	M2	733.67	27.53	VEINTISIETE PESOS 53/100 M.N.	20,197.94
	Total de MEJORAMIENTO DE TERRACERIAS					\$ 68,316.71
	** SESENTA Y OCHO MIL TRESCIENTOS DIECISEIS PESOS 71/100 M.N. **					
	TOTAL DE HOJA :					\$ 79,434.60
	TOTAL ACUMULADO :					\$ 79,434.60

ATTE.- DAVID ELI MUNIV MONTERO
MCT-CO PROYECTOS INTEGRALES MEXICANOS S.A. DE C.V.
REPRESENTANTE LEGAL

MUNICIPIO DE ACTOPAN, VER. 2022 - 2025

No. DE OBRA: 2023300040038
OBRA.- CONSTRUCCION DE PAVIMENTACION DE CONCRETO
HIDRAULICO EN LA CALLE IGNACIO LOPEZ
LOCALIDAD MOZOMBOA
FONDO: FAISMUN, EJERCICIO 2023


LICITACION: MAV/OP-008/FAISMUN/IR-2023300040038

INICIO DE OBRA: 31/07/2023
TERMINO DE OBRA: 18/09/2023
PLAZO: 50 DIAS

FECHA DE APERTURA: 24/07/2023

DOCUMENTO E-2.-PRESUPUESTO DE LA OBRA (PROPUESTA ECONOMICA)

Clave	Descripción	Unidad	Cantidad	Precio unitario	P. U. en letra	Total
ACTPVTN-03 GUARNICIONES Y BANQUETAS						
GU415X20	GUARNICIÓN DE CONCRETO HECHO EN OBRA FC = 150 KG/GM2, TAMAÑO MÁXIMO DEL AGREGADO DE 19 MM. (3/4"), SECCIÓN TRAPEZOIDAL DE 15 X 20 X 40 CM., INCLUYE EXCAVACIÓN, PREPARACIÓN DEL TERRENO, CIMBRA METÁLICA, COLADO DE CONCRETO, VIBRADO, CURADO, ACABADO PULIDO CON VOLTEADOR EN ARISTAS, MATERIALES, EQUIPO, MANO DE OBRA, HERRAMIENTA Y TODO LO NECESARIO PARA LA CORRECTA EJECUCIÓN DE LOS TRABAJOS (P.U.O.T.) Total: ** SESENTA Y DOS MIL TRESCIENTOS TREINTA PESOS 26/100 M.N. **	ML	180.50	345.32	TRESCIENTOS CUARENTA Y CINCO PESOS 32/100 M.N.	62,330.26
RELBANQ20	TENDIDO Y COMPACTADO DE MATERIAL DE BANCO EN ÁREA DE BANQUETAS, COMPACTADA CON EQUIPO MANUAL AL 90% DE SU P.S.M., EN CAPAS MÁXIMAS DE 20 CM. DE ESPESOR, INCLUYE INCORPORACIÓN DE AGUA PARA COMPACTACIÓN, MATERIALES, EQUIPO, MANO DE OBRA, HERRAMIENTA Y TODO LO NECESARIO PARA LA CORRECTA EJECUCIÓN DE LOS TRABAJOS (P.U.O.T.) Total: ** OCHO MIL QUINIENTOS TREINTA Y TRES PESOS 04/100 M.N. **	M3	23.67	360.50	SESENTA Y TRES PESOS 50/100 M.N.	8,533.04
BANQEC158	BANQUETA DE CONCRETO SIMPLE HECHO EN OBRA FC = 150 KG/GM2, TAMAÑO MÁXIMO DEL AGREGADO DE 19 MM. (3/4") DE 8 CM. DE ESPESOR, ACABADO CON RASTRILLO METÁLICO Y VOLTEADOR EN ARISTA, INCLUYE CIMBRA EN FRONTERAS, COLADO DE CONCRETO, VIBRADO, CURADO, MATERIALES, EQUIPO, MANO DE OBRA, HERRAMIENTA Y TODO LO NECESARIO PARA LA CORRECTA EJECUCIÓN DE LOS TRABAJOS (P.U.O.T.) Total: ** SESENTA Y SEIS MIL QUINIENTOS CINCUENTA Y NUEVE PESOS 09/100 M.N. **	M2	239.06	278.42	DOSCIENTOS SETENTA Y OCHO PESOS 42/100 M.N.	66,559.09
PINTGUAR35	SUMINISTRO Y APLICACIÓN DE PINTURA PARA TRÁFICO COLOR AMARILLO Y/O BLANCO, SOBRE GUARNICIÓN DE CONCRETO CON UN DESARROLLO DE 0.35 M2/MIL APROXIMADO, INCLUYE LIMPIEZA PREVIA DE LA SUPERFICIE, MATERIALES, EQUIPO, MANO DE OBRA, HERRAMIENTA Y TODO LO NECESARIO PARA LA CORRECTA EJECUCIÓN DE LOS TRABAJOS (P.U.O.T.) Total: ** OCHO MIL CIENTO QUINCE PESOS 28/100 M.N. **	ML	180.50	44.96	CUARENTA Y CUATRO PESOS 98/100 M.N.	8,115.28
PINTRAMP2	SUMINISTRO Y APLICACIÓN DE PINTURA ESMALTE ALQUIDALICO MARCA COMEX O SIMILAR, COLOR AZUL Y BLANCO, EN RAMPAS DE ACCESO A PERSONAS CON CAPACIDADES DIFERENTES, CON LOGOTIPO SEÑALADO EN PLANO, CON UNA SECCIÓN DE 1.00 M. X 0.80 m., INCLUYE LIMPIEZA PREVIA DE LA SUPERFICIE, MATERIALES, EQUIPO, MANO DE OBRA, HERRAMIENTA Y TODO LO NECESARIO PARA LA CORRECTA EJECUCIÓN DE LOS TRABAJOS (P.U.O.T.) Total: ** UN MIL TRESCIENTOS TREINTA Y SIETE PESOS 32/100 M.N. **	PZA	4.00	334.33	TRESCIENTOS TREINTA Y CUATRO PESOS 33/100 M.N.	1,337.32
Total de GUARNICIONES Y BANQUETAS \$ 146,874.99						
** CIENTO CUARENTA Y SEIS MIL OCHOCIENTOS SETENTA Y CUATRO PESOS 99/100 M.N. **						
ACTPVTN-04 PAVIMENTOS						
BASE7320	TENDIDO Y COMPACTACIÓN DE BASE HIDRÁULICA DE 15 CM. DE ESPESOR, ELABORADA CON MATERIALES PÉTREOS DE BANCO 70 : 30 % (GRAVA 1 1/2" CEMENTANTE), COMPACTADA AL 95% DE SU P.S.M., INCLUYE INCORPORACIÓN DE AGUA PARA COMPACTACIÓN.	M3	110.05	540.47	QUINIENTOS CUARENTA PESOS 47/100 M.N.	59,478.72
TOTAL DE HOJA : \$ 206,353.71						
TOTAL ACUMULADO : \$ 285,788.31						



ATTE.- DAVID ELI MUNIVE MONTERO
MCT- CO PROYECTOS INTEGRALES MEXICANOS S.A. DE C.V.
REPRESENTANTE LEGAL



contacto@grupomct.com.mx
proyectos@grupomct.com.mx

Tel: (296) 688 37 40
Av Mozomboa 108-A, Centro
CP 91481 Actopan, Veracruz.

MUNICIPIO DE ACTOPAN, VER. 2022 - 2025

NO. DE OBRA: 2023300040038
OBRA.- CONSTRUCCION DE PAVIMENTACION DE CONCRETO
HIDRAULICO EN LA CALLE IGNACIO LOPEZ
LOCALIDAD MOZOMBOA
FONDO: FAISMUN, EJERCICIO 2023

LICITACION: MAV/OP-008/FAISMUN/IR-2023300040038
INICIO DE OBRA: 31/07/2023
TERMINO DE OBRA: 18/09/2023
PLAZO: 50 DIAS
FECHA DE APERTURA: 24/07/2023

DOCUMENTO E-2.- PRESUPUESTO DE LA OBRA (PROPUESTA ECONOMICA)

Clave	Descripción	Unidad	Cantidad	Precio unitario	P. U. en letra	Total
PAVWR3818	MATERIALES, EQUIPO, MANO DE OBRA, HERRAMIENTA Y TODO LO NECESARIO PARA LA CORRECTA EJECUCION DE LOS TRABAJOS (P.U.O.T.) Total: ** CINCUENTA Y NUEVE MIL CUATROCIENTOS SETENTA Y OCHO PESOS 72/100 M.N. **	M2	733.67	\$ 656.10	SEISCIENTOS CINCUENTA Y SEIS PESOS 10/100 M.N.	\$ 481,360.99
DENT20X40	PAYMENTO DE CONCRETO PREMEZCLADO MR 38 KGCM2, COLADO EN 18 CM. DE ESPESOR, ACABADO PULIDO CON FLOTA DE MAGNESIO Y TEXTURIZADO RAYADO CON PEINE METALICO EN EL SENTIDO TRANSVERSAL, INCLUYE COLADO DE CONCRETO, VIBRADO, CURADO CON CURAFEST APLICADO CON ASPERSOR, CIMBRA METALICA EN FRONTERAS, MATERIALES, EQUIPO, MANO DE OBRA, HERRAMIENTA Y TODO LO NECESARIO PARA LA CORRECTA EJECUCION DE LOS TRABAJOS (P.U.O.T.) Total: ** CUATROCIENTOS OCHENTA Y UN MIL TRESCIENTOS SESENTA PESOS 89/100 M.N. **	ML	19.07	\$ 330.10	TRESCIENTOS TREINTA PESOS 10/100 M.N.	\$ 6,295.01
JUNTAGE58	ACEPO DE REFUERZO PARA JUNTA DE CONSTRUCCION CON BARRA DE AMARRE A BASE DE VARILLA DEL No. 5 (5/8") DE DIAMETRO A CADA 0.60 M. DE SEPARACION, CON UNA LONGITUD TOTAL DE 0.60 M., INCLUYE MATERIALES, EQUIPO, HERRAMIENTA, MANO DE OBRA Y TODO LO NECESARIO PARA LA CORRECTA EJECUCION DE LOS TRABAJOS (P.U.O.T.) Total: ** SEIS MIL SETECIENTOS NOVENTA Y CINCO PESOS 01/100 M.N. **	PZA	186.00	\$ 40.40	CUARENTA PESOS 40/100 M.N.	\$ 6,706.40
CORTSEL13	CORTE EN PAVIMENTO DE CONCRETO CON CORTADORA MECANICA DE DISCO DE DIAMANTE, PROFUNDIDAD MINIMA DE 6 CM., INCLUYE LIMPIEZA, SELLADO DE JUNTA CON ASFALTO OXIDADO, MATERIALES, EQUIPO, MANO DE OBRA, HERRAMIENTA Y TODO LO NECESARIO PARA LA CORRECTA EJECUCION DE LOS TRABAJOS (P.U.O.T.) Total: ** NUEVE MIL NOVECIENTOS CUARENTA Y UN PESOS 08/100 M.N. **	ML	235.85	\$ 42.15	CUARENTA Y DOS PESOS 15/100 M.N.	\$ 9,941.08
PINTAMRA101	SUMINISTRO Y APLICACION DE PINTURA PARA TRAFICO COLOR AMARILLO Y/O BLANCO NORMA P.T.B.A, SOBRE PAVIMENTO DE CONCRETO, PARA SEÑALÉTICA EN CRUCE PEATONAL, INCLUYE LIMPIEZA PREVIA DE LA SUPERFICIE, MATERIALES, EQUIPO, MANO DE OBRA, HERRAMIENTA Y TODO LO NECESARIO PARA LA CORRECTA EJECUCION DE LOS TRABAJOS (P.U.O.T.) Total: ** UN MIL SETECIENTOS TREINTA PESOS 06/100 M.N. **	M2	18.15	\$ 95.32	NOVENTA Y CINCO PESOS 32/100 M.N.	\$ 1,730.06
ACTPVTN-05	TRABAJOS COMPLEMENTARIOS					\$ 565,512.16
RENPOZ050	RENIVELACION DE POZO DE VISITA TIPO COMÚN PARA ALCANZAR NIVEL DE PAVIMENTO TERMINADO (3'1 A 50 CM.) CON MUROS DE	PZA	1.00	\$ 1,335.46	UN MIL TRESCIENTOS TREINTA Y CINCO PESOS	\$ 1,335.46
	TOTAL DE HOJA :					\$ 507,568.90
	TOTAL ACUMULADO :					\$ 793,157.21

ATTE: DAVID ELMUNIVE MONTERO
MCT-CO PROYECTOS INTEGRALES MEXICANOS S.A. DE C.V.
REPRESENTANTE LEGAL

MUNICIPIO DE ACTOPAN, VER. 2022 - 2025

No. DE OBRA: 2023300040038
OBRA.- CONSTRUCCIÓN DE PAVIMENTACIÓN DE CONCRETO
HIDRAULICO EN LA CALLE IGNACIO LOPEZ
LOCALIDAD MOZOMBOA
FONDO: FAISMUN, EJERCICIO 2023

LICITACIÓN: MAV/OP-008/FAISMUN/IR-2023300040038
INICIO DE OBRA: 31/07/2023
TERMINO DE OBRA: 18/09/2023
PLAZO: 50 DIAS
FECHA DE APERTURA: 24/07/2023

DOCUMENTO E-2.- PRESUPUESTO DE LA OBRA (PROPUESTA ECONOMICA)

Clave	Descripción	Unidad	Cantidad	Precio unitario	P. U. en letra	Total
BROCTAPOL1	TABIQUE DE 26 CM. DE ESPESOR JUNTADO CON MORTERO CEMENTO ARENA EN PROPORCIÓN 1:4, APLAMADO CON MORTERO CEMENTO ARENA EN PROPORCIÓN 1:4, INCLUYE MATERIAL, EQUIPO, MANO DE OBRA, HERRAMIENTA Y TODO LO NECESARIO PARA LA CORRECTA EJECUCIÓN DE LOS TRABAJOS (P.U.O.T) Total: ** UN MIL TRESCIENTOS TREINTA Y CINCO PESOS 46/100 M.N. **	PZA	1.00	\$ 2,503.23	DOS MIL QUINIENTOS TRES PESOS 23/100 M.N.	\$ 2,503.23
ACTPVTN-06	Total de TRABAJOS COMPLEMENTARIOS ** TRES MIL OCHOCIENTOS TREINTA Y OCHO PESOS 69/100 M.N. **					\$ 3,838.69
BASAP446.1	ALUMBRADO PÚBLICO SUMINISTRO Y COLOCACIÓN DE BASE PARA POSTE PREFABRICADA EN CONCRETO REFORZADO DE SECCIÓN RECTANGULAR 40 X 40 X 80 CM. INCLUYE FLETES, MANIOBRA, EXCAVACIÓN, PREPARACIÓN DEL TERRENO, ANCLAJES, MATERIAL, EQUIPO, MANO DE OBRA, HERRAMIENTA Y TODO LO NECESARIO PARA LA CORRECTA EJECUCIÓN DE LOS TRABAJOS (P.U.O.T) Total: ** SIETE MIL SETECIENTOS NOVENTA Y OCHO PESOS 16/100 M.N. **	PZA	4.00	\$ 1,949.54	UN MIL NOVECIENTOS CUARENTA Y NUEVE PESOS 54/100 M.N.	\$ 7,798.16
POSAP843	SUMINISTRO Y COLOCACIÓN DE POSTE CÓNICO DE FIERRO DE 4" A 3" DE 7.00 M. DE ALTURA, CÉDULA 30 (CON ALMA REFURZOI), CON BRAZO DE 1.20 M. X 1 1/2" PARA RECIBIR LUMINARIA, ACABADO EN PRIMER Y ESMALTE COLOR QUE INDIQUE LA SUPERVISIÓN, INCLUYE FLETES, MANIOBRA, MATERIALES, EQUIPO, MANO DE OBRA, HERRAMIENTA Y TODO LO NECESARIO PARA LA CORRECTA EJECUCIÓN DE LOS TRABAJOS (P.U.O.T) Total: ** VEINTISIETE MIL OCHOCIENTOS OCHENTA Y SEIS PESOS 76/100 M.N. **	PZA	4.00	\$ 6,971.69	SEIS MIL NOVECIENTOS SETENTA Y UN PESOS 69/100 M.N.	\$ 27,886.76
LUMSL60LED	SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE LUMINARIA SOLAR CON LUZ LED, MARCA DIAMMING, MODELO DMSL-S6A, POTENCIA DE 60 WATTS, FLUJO LUMINOSOS DE 6,600 LM (110 LMW), FABRICADA EN FUNDICIÓN DE ALUMINIO TERMINADO EN COLOR NEGRO, GRADO DE PROTECCIÓN PARA EXTERIORES IP 66, GRADO DE PROTECCIÓN CONTRA IMPACTOS IK 09, GARANTÍA DE 7 AÑOS, VIDA ÚTIL DE LA BATERÍA 16 AÑOS, INCLUYE FLETES, MANIOBRA, MATERIALES, EQUIPO, MANO DE OBRA, HERRAMIENTA Y TODO LO NECESARIO PARA LA CORRECTA EJECUCIÓN DE LOS TRABAJOS (P.U.O.T) Total: ** CINCUENTA Y UN MIL OCHOCIENTOS NOVENTA Y TRES PESOS 48/100 M.N. **	PZA	4.00	\$ 12,973.37	DOCE MIL NOVECIENTOS SETENTA Y TRES PESOS 37/100 M.N.	\$ 51,893.48
ACTPVTN-08	Total de ALUMBRADO PÚBLICO ** OCHENTA Y SIETE MIL QUINIENTOS SETENTA Y OCHO PESOS 40/100 M.N. **					\$ 87,578.40
LIMPFN	LIMPIEZA FINAL LIMPIEZA GRUESA FINAL DE LA OBRA, INCLUYE APILES, ACARREOS FUERA DE LA OBRA, MATERIAL, EQUIPO, MANO DE OBRA, HERRAMIENTA Y TODO LO NECESARIO PARA LA CORRECTA EJECUCIÓN DE LOS TRABAJOS (P.U.O.T)	M2	999.81	\$ 7.19	SIETE PESOS 19/100 M.N.	\$ 7,188.63
	TOTAL DE HOJA :					\$ 97,270.26
	TOTAL ACUMULADO :					\$ 890,427.47

ATTE.- DAVID ELIUMIVÉ MONTERO
MCT-CO PROYECTOS INTEGRALES MEXICANOS S.A. DE C.V.
REPRESENTANTE LEGAL





contacto@grupomct.com.mx
proyectos@grupomct.com.mx

Tel: (296) 688.37.40
Av Mozomboa 108-A, Centro
CP 91481 Actopan, Veracruz.

MUNICIPIO DE ACTOPAN, VER. 2022 - 2025

No. DE OBRA: 2023300040038
OBRA.- CONSTRUCCIÓN DE PAVIMENTACIÓN DE CONCRETO
HIDRAULICO EN LA CALLE IGNACIO LÓPEZ
LOCALIDAD MOZOMBOA
FONDO: FAISMUN, EJERCICIO 2023

LICITACIÓN: MAV/OP-008/FAISMUN/R-2023300040038
INICIO DE OBRA: 31/07/2023
TÉRMINO DE OBRA: 18/09/2023
PLAZO: 50 DIAS
FECHA DE APERTURA: 24/07/2023

DOCUMENTO E-2.- PRESUPUESTO DE LA OBRA (PROPUESTA ECONÓMICA)

Clave	Descripción	Unidad	Cantidad	Precio unitario	P. U. en letra	Total
Total: ** SIETE MIL CIENTO OCHENTA Y OCHO PESOS 63/100 M.N. **						
Total de LIMPIEZA FINAL						
	** SIETE MIL CIENTO OCHENTA Y OCHO PESOS 63/100 M.N. **					\$ 7,186.63
Total de CONSTRUCCIÓN DE PAVIMENTACIÓN DE CONCRETO HIDRAULICO EN LA CALLE IGNACIO LÓPEZ						
	** OCHOCIENTOS NOVENTA MIL CUATROCIENTOS VEINTISIETE PESOS 47/100 M.N. **					\$ 890,427.47
Subtotal de Presupuesto						
	** OCHOCIENTOS NOVENTA MIL CUATROCIENTOS VEINTISIETE PESOS 47/100 M.N. **					\$ 890,427.47
** UN MILLON TREINTA Y DOS MIL OCHOCIENTOS NOVENTA Y CINCO PESOS 87/100 M.N. **						
				Impuesto		\$ 142,468.40
				Total		\$ 1'032,895.87

ATTE.- DAVID ELI MUNIVE MONTERO
MCT-CO PROYECTOS INTEGRALES MEXICANOS S.A. DE C.V.
REPRESENTANTE LEGAL