

MUNICIPIO DE ACTOPAN, VER. 2022 - 2025

No. DE OBRA: 2023300040013
OBRA.- CONSTRUCCIÓN DE PAVIMENTACIÓN DE CONCRETO
HIDRAULICO EN LA AV. 1° DE MAYO
LOCALIDAD SANTA ROSA (GENERAL PINZÓN)
FONDO: FAISMUN, EJERCICIO 2023

LICITACIÓN: MAV/OP-001/FAISMUN/R-2023300040013
INICIO DE OBRA: 12/06/2023
TÉRMINO DE OBRA: 10/08/2023
PLAZO: 60 DIAS
FECHA DE APERTURA: 05/06/2023

DOCUMENTO E-2.- PRESUPUESTO DE LA OBRA (PROPUESTA ECONOMICA)

Clave	Descripción	Unidad	Cantidad	Precio unitario	P. U. en letra	Total
ACTPVTN-1	CONSTRUCCIÓN DE CALLE CON CONCRETO HIDRAULICO EN CALLE AV. 1° DE MAYO EN LA LOCALIDAD DE SANTA ROSA					
ACTPVTN-01	PRELIMINARES					
TNTOP01	TRAZO Y NIVELACIÓN DE TERRENO CON EQUIPO TOPOGRÁFICO PARA EDIFICACION, VALDADES Y TUBERIAS, ESTABLECIENDO EJES AUXILIARES, BANCOS DE NIVEL Y REFERENCIAS, INCLUYE MATERIAL, EQUIPO, MANO DE OBRA Y TODO LO NECESARIO PARA LA CORRECTA EJECUCION DE LOS TRABAJOS(P.U.O.T)	M2	1,665.41	11.10	ONCE PESOS 10/100 M.N.	\$ 18,486.05
	Total: ** DIECIOCHO MIL CUATROCIENTOS OCHENTA Y SEIS PESOS 05/100 M.N. **					
DEMNBNC10	DEMOLICIÓN A MANO DE BANQUETA DE CONCRETO SIMPLE DE 10 CM. DE ESPESOR, INCLUYE APILE DEL MATERIAL DEMOLIDO, MANO DE OBRA, HERRAMIENTA Y TODO LO NECESARIO PARA LA CORRECTA EJECUCION DE LOS TRABAJOS (P.U.O.T)	M2	57.26	60.01	SESENTA PESOS 01/100 M.N.	\$ 3,436.17
	Total: ** TRES MIL CUATROCIENTOS TREINTA Y SEIS PESOS 17/100 M.N. **					
DEMOASF07	DEMOLICIÓN A MÁQUINA CARPETA DE CONCRETO ASFÁLTICO DE 5 A 7 CM. DE ESPESOR, SIN BASE DE GRAVA, INCLUYE APILE DEL MATERIAL DEMOLIDO, MATERIAL, EQUIPO, MANO DE OBRA, HERRAMIENTA Y TODO LO NECESARIO PARA LA CORRECTA EJECUCION DE LOS TRABAJOS (P.U.O.T)	M2	22.33	24.48	VEINTICUATRO PESOS 48/100 M.N.	\$ 546.64
	Total: ** QUINIENTOS CUARENTA Y SEIS PESOS 64/100 M.N. **					
	Total de PRELIMINARES					\$ 22,468.86
ACTPVTN-02	MEJORAMIENTO DE TERRACERAS					
CAAMEG850	EXCAVACIÓN Y REBAJE DE TERRENO POR MEDIOS MECÁNICOS PARA ABRIR CALA HASTA 0.50 M. DE PROFUNDIDAD, EN MATERIAL SECO TIPO II, INCLUYE MATERIALES, EQUIPO, MANO DE OBRA, HERRAMIENTA Y TODO LO NECESARIO PARA LA CORRECTA EJECUCION DE LOS TRABAJOS (P.U.O.T)	M3	489.77	38.98	TREINTA Y OCHO PESOS 98/100 M.N.	\$ 19,091.23
	Total: ** DIECINUEVE MIL NOVENTA Y UN PESOS 23/100 M.N. **					
ACARM01	ACARREO DE MATERIAL PRODUCTO DE EXCAVACIÓN, REBAJE Y/O DEMOLICIÓN, EN CAMIÓN DE VOLTEO, A PRIMER KM. EN CAMINO PLANO PAVIMENTADO CON TRANSITO NORMAL, INCLUYE CARGA CON MAQUINARIA, DESCARGA A VOLTEO, MATERIALES, EQUIPO, MANO DE OBRA, HERRAMIENTA Y TODO LO NECESARIO PARA LA CORRECTA EJECUCION DE LOS TRABAJOS (P.U.O.T)	M3	497.61	46.84	CUARENTA Y SEIS PESOS 84/100 M.N.	\$ 23,308.05
	Total: ** VEINTITRES MIL TRESCIENTOS OCHO PESOS 05/100 M.N. **					
ACARSUB01	ACARREO DE MATERIAL PRODUCTO DE EXCAVACIÓN, REBAJE Y/O DEMOLICIÓN, EN CAMIÓN DE VOLTEO, A KM. SUBSECUENTES AL PRIMERO, CAMINO PLANO PAVIMENTADO CON TRANSITO NORMAL, INCLUYE MATERIALES, EQUIPO, MANO DE OBRA, HERRAMIENTA Y TODO LO NECESARIO PARA LA CORRECTA EJECUCION DE LOS TRABAJOS (P.U.O.T)	M3-KM	1,492.83	10.62	DIEZ PESOS 62/100 M.N.	\$ 15,853.85
	Total: ** QUINCE MIL OCHOCIENTOS CINCUENTA Y TRES PESOS 85/100 M.N. **					
AFCOMG90	AFINE Y COMPACTACIÓN DE LA CAPA SUB-RASANTE (SUPERFICIE DESCUBIERTA AL ABRIR CALA) POR MEDIOS MECÁNICOS AL 90% DE SU P.V.M. INCLUYE MATERIALES, EQUIPO, MANO DE OBRA,	M2	1,288.86	27.42	VEINTISIETE PESOS 42/100 M.N.	\$ 35,340.54
	TOTAL DE HOJA : \$ 116,062.53					
	TOTAL ACUMULADO : \$ 116,062.53					

ATTE: **DAVID ELMUNIVE MONTERO**
MCT-CO PROYECTOS INTEGRALES MEXICANOS S.A. DE C.V.
REPRESENTANTE LEGAL

MUNICIPIO DE ACTOPAN, VER. 2022 - 2025

No. DE OBRA: 2023300040013
OBRA.- CONSTRUCCIÓN DE PAVIMENTACIÓN DE CONCRETO
HIDRAULICO EN LA AV. 1° DE MAYO
LOCALIDAD SANTA ROSA (GENERAL PINZÓN)
FONDO: FAISMUN, EJERCICIO 2023

LICITACIÓN: MAV/OP-001/FAISMUN/R-2023300040013
INICIO DE OBRA: 12/06/2023
TÉRMINO DE OBRA: 10/08/2023
PLAZO: 60 DIAS
FECHA DE APERTURA: 05/06/2023

DOCUMENTO E-2.- PRESUPUESTO DE LA OBRA (PROPUESTA ECONOMICA)

Clave	Descripción	Unidad	Cantidad	Precio unitario	P. U. en letra	Total
-------	-------------	--------	----------	-----------------	----------------	-------

HERRAMIENTA Y TODO LO NECESARIO PARA LA CORRECTA EJECUCION DE LOS TRABAJOS (P.U.O.T.)
Total: ** TREINTA Y CINCO MIL TRESCIENTOS CUARENTA PESOS 54/100 M.N. **

Total de MEJORAMIENTO DE TERRACERIAS
** NOVENTA Y TRES MIL QUINIENTOS NOVENTA Y TRES PESOS 67/100 M.N. **

\$ 93,593.67

ACTPVTN-03 GUARNICIONES Y BANQUETAS

GUA15X20 GUARNICIÓN DE CONCRETO HECHO EN OBRA F.C = 150 KG/CM2. TAMAÑO MAXIMO DEL AGREGADO DE 19 MM. (3/4"). SECCION TRAPEZOIDAL DE 15 X 20 X 40 CM., INCLUYE EXCAVACION, PREPARACIÓN DEL TERRENO, CIMBRA METÁLICA, COLADO DE CONCRETO, VIBRADO, CURADO, ACABADO PULIDO CON VOLTEADOR EN ARISTAS, MATERIALES, EQUIPO, MANO DE OBRA, HERRAMIENTA Y TODO LO NECESARIO PARA LA CORRECTA EJECUCION DE LOS TRABAJOS (P.U.O.T.)
Total: ** CIENTO DIECISEIS MIL CUATROCIENTOS VEINTIOCHO PESOS 47/100 M.N. **

RELBANQ20	TENDIDO Y COMPACTADO DE MATERIAL DE BANCO EN AREA DE BANQUETAS, COMPACTADA CON EQUIPO MANUAL AL 90% DE SU P.V.M., EN CAPAS MAXIMAS DE 20 CM. DE ESPESOR, INCLUYE INCORPORACION DE AGUA PARA COMPACTACION, MATERIALES, EQUIPO, MANO DE OBRA, HERRAMIENTA Y TODO LO NECESARIO PARA LA CORRECTA EJECUCION DE LOS TRABAJOS (P.U.O.T.)	M3	31.52	\$ 360.03	TRESCIENTOS SESENTA Y OCHO PESOS 03/100 M.N.	\$ 11,348.15
-----------	---	----	-------	-----------	--	--------------

BANQFC158	BANQUETA DE CONCRETO SIMPLE HECHO EN OBRA F.C = 150 KG/CM2. TAMAÑO MAXIMO DEL AGREGADO DE 19 MM. (3/4") DE 8 CM. DE ESPESOR, ACABADO CON RASTRILLO METÁLICO Y VOLTEADOR EN ARISTA, INCLUYE CIMBRA EN FRONTERAS, COLADO DE CONCRETO, VIBRADO, CURADO, MATERIALES, EQUIPO, MANO DE OBRA, HERRAMIENTA Y TODO LO NECESARIO PARA LA CORRECTA EJECUCION DE LOS TRABAJOS (P.U.O.T.)	M2	315.17	\$ 278.40	DOSCIENTOS SETENTA Y OCHO PESOS 40/100 M.N.	\$ 87,143.33
-----------	--	----	--------	-----------	---	--------------

PINTGUAR35	SUMINISTRO Y APLICACIÓN DE PINTURA PARA TRÁFICO COLOR AMARILLO Y/O BLANCO, SOBRE GUARNICIÓN DE CONCRETO CON UN DESARROLLO DE 0.35 M2/MIL APROXIMADO, INCLUYE LIMPIEZA PREVIA DE LA SUPERFICIE, MATERIALES, EQUIPO, MANO DE OBRA, HERRAMIENTA Y TODO LO NECESARIO PARA LA CORRECTA EJECUCION DE LOS TRABAJOS (P.U.O.T.)	ML	337.65	\$ 44.95	CUARENTA Y CUATRO PESOS 95/100 M.N.	\$ 15,177.37
------------	--	----	--------	----------	-------------------------------------	--------------

PINTRAMP2	SUMINISTRO Y APLICACIÓN DE PINTURA ESMALTE ALQUIDALICO MARCA COMEX O SIMILAR, COLOR AZUL Y BLANCO, EN RAMPAS DE ACCESO A PERSONAS CON CAPACIDADES DIFERENTES, CON LOGOTIPO SEÑALADO EN PLANO CON UNA SECCIÓN DE 1.00 M. X 0.80 M., INCLUYE LIMPIEZA PREVIA DE LA SUPERFICIE, MATERIALES, EQUIPO, MANO DE OBRA, HERRAMIENTA Y TODO LO NECESARIO PARA LA CORRECTA EJECUCION DE LOS TRABAJOS (P.U.O.T.)	PZA	5.00	\$ 333.26	TRESCIENTOS TREINTA Y TRES PESOS 26/100 M.N.	\$ 1,666.30
-----------	--	-----	------	-----------	--	-------------

Total de GUARNICIONES Y BANQUETAS \$ 232,353.62
** DOSCIENTOS TREINTA Y DOS MIL TRESCIENTOS SESENTA Y TRES PESOS 62/100 M.N. **
TOTAL DE HOJA : \$ 232,353.62
TOTAL ACUMULADO : \$ 348,426.15

ATTE.- DAVID ELHARNIVE MONTERO
MCT-CO PROYECTOS INTEGRALES MEXICANOS S.A. DE C.V.
REPRESENTANTE LEGAL

MUNICIPIO DE ACTOPAN, VER. 2022 - 2025

No. DE OBRA: 2023300040013
OBRA.- CONSTRUCCION DE PAVIMENTACION DE CONCRETO
HIDRAULICO EN LA AV. 1º DE MAYO
LOCALIDAD SANTA ROSA (GENERAL PINZON)
FONDO: FAISMUN, EJERCICIO 2023

LICITACIÓN: MAV/OP-001/FAISMUN/IR-2023300040013
INICIO DE OBRA: 12/06/2023
TÉRMINO DE OBRA: 10/08/2023
PLAZO: 80 DÍAS
FECHA DE APERTURA: 05/06/2023

DOCUMENTO E-2.- PRESUPUESTO DE LA OBRA (PROPUESTA ECONOMICA)

Clave	Descripción	Unidad	Cantidad	Precio unitario	P. U. en letra	Total
ACT/P/TN-44 PAVIMENTOS						
BASE7320	TENDIDO Y COMPACTACIÓN DE BASE HIDRÁULICA DE 15 CM. DE ESPESOR. ELABORADA CON MATERIALES PETREOS DE BANCO 70 : 30 % (GRAVA 1 1/2"- CEMENTANTE), COMPACTADA AL 95% DE SU PYSM, INCLUYE INCORPORACION DE AGUA PARA COMPACTACION, MATERIALES, EQUIPO, MANO DE OBRA, HERRAMIENTA Y TODO LO NECESARIO PARA LA CORRECTA EJECUCION DE LOS TRABAJOS (P.U.O.T.) Total: ** CIENTO CUATRO MIL CUATROCIENTOS DIECINUEVE PESOS 47/100 M.N. **	M3	193.33	\$ 540.11	QUINIENTOS CUARENTA PESOS 11/100 M.N.	104,419.47
PAMMR3818	PAVIMENTO DE CONCRETO PREMEZCLADO MR 38 KG/CM2. COLADO EN 18 CM. DE ESPESOR, ACABADO PULIDO CON FLOTA DE MAGNESIO Y TEXTURIZADO RAVADO CON PEINE METALICO EN EL SENTIDO TRANSVERSAL, INCLUYE COLADO DE CONCRETO, VIBRADO, CURADO CON CURAFEST APLICADO CON ASPERSOR, CIMBRA METALICA EN FRONTERAS, MATERIALES EQUIPO, MANO DE OBRA, HERRAMIENTA Y TODO LO NECESARIO PARA LA CORRECTA EJECUCION DE LOS TRABAJOS (P.U.O.T.) Total: ** OCHOCIENTOS CUARENTA Y CINCO MIL TRESCIENTOS OCHENTA Y NUEVE PESOS 09/100 M.N. **	M2	1,288.86	\$ 655.92	SEISCIENTOS CINCUENTA Y CINCO PESOS 92/100 M.N.	845,389.05
DENT20X40	DENTELLON DE CONCRETO. PREMEZCLADO MR 38 KG/CM2 DE SECCION RECTANGULAR DE 20 X 40 CM., BAJO PAVIMENTO INCLUYE EXCAVACION, PREPARACION DEL TERRENO, COLADO DE CONCRETO, CURADO CON CURAFEST APLICADO CON ASPERSOR, VIBRADO, CIMBRA METALICA EN FRONTERAS; MATERIALES, EQUIPO, MANO DE OBRA, HERRAMIENTA Y TODO LO NECESARIO PARA LA CORRECTA EJECUCION DE LOS TRABAJOS (P.U.O.T.) Total: ** DOCE MIL SEISCIENTOS OCHENTA Y SIETE PESOS 89/100 M.N. **	ML	38.51	\$ 329.47	TRESCIENTOS VEINTINUEVE PESOS 47/100 M.N.	12,687.89
JNTAMR38	ACERO DE REFUERZO PARA JUNTA DE CONSTRUCCION CON BARRA DE AMARRE A BASE DE VARILLA DEL No. 5 (5/8") DE DIAMETRO A CADA 0.60 M. DE SEPARACION, CON UNA LONGITUD TOTAL DE 0.80 M., INCLUYE MATERIALES, EQUIPO, HERRAMIENTA, MANO DE OBRA Y TODO LO NECESARIO PARA LA CORRECTA EJECUCION DE LOS TRABAJOS (P.U.O.T.) Total: ** DOCE MIL SEISCIENTOS OCHENTA Y CINCO PESOS 60/100 M.N. **	PZA	314.00	\$ 40.40	CUARENTA PESOS 40/100 M.N.	12,685.60
CORTSEL13	CORTE EN PAVIMENTO DE CONCRETO CON CORTADORA MECANICA DE DISCO DE DIAMANTE. PROFUNDIDAD MINIMA DE 6 CM., INCLUYE LIMPIEZA, SELLADO DE JUNTA CON ASFALTO OXIDADO, MATERIALES, EQUIPO, MANO DE OBRA, HERRAMIENTA Y TODO LO NECESARIO PARA LA CORRECTA EJECUCION DE LOS TRABAJOS (P.U.O.T.) Total: ** DIECISIETE MIL NOVENTA Y NUEVE PESOS 25/100 M.N. **	ML	405.58	\$ 42.16	CUARENTA Y DOS PESOS 16/100 M.N.	17,099.25
PINTSEM2	SUMINISTRO Y APLICACION DE PINTURA PARA TRAFICO COLOR AMARILLO Y/O BLANCO, SOBRE PAVIMENTO DE CONCRETO, PARA SEMALETICA EN CRUCE PEATONAL, INCLUYE LIMPIEZA PREVIA DE LA SUPERFICIE, MATERIALES, EQUIPO, MANO DE OBRA, HERRAMIENTA Y TODO LO NECESARIO PARA LA CORRECTA EJECUCION DE LOS TRABAJOS (P.U.O.T.) Total: ** DOS MIL QUINIENTOS DIECISEIS PESOS 71/100 M.N. **	M2	26.40	\$ 95.33	NOVENTA Y CINCO PESOS 33/100 M.N.	2,516.71
Total de Pavimentos						\$ 994,797.97
** NOVECIENTOS NOVENTA Y CUATRO MIL SETECIENTOS NOVENTA Y SIETE PESOS 97/100 M.N. **						\$ 994,797.97
TOTAL DE HOJA :						\$ 994,797.97
TOTAL ACUMULADO :						\$ 1'343,224.12

ATTE.- DAVID ELI MONIVE MONTERO
MCT- CO PROYECTOS INTEGRALES MEXICANOS S.A. DE C.V.
REPRESENTANTE LEGAL





contacto@grupomct.com.mx
proyectos@grupomct.com.mx

Tel: (296) 688.37.40
Av Mozombao 108-A, Centro
CP 91481 Actopan, Veracruz.

MUNICIPIO DE ACTOPAN VER. 2022 - 2025

No. DE OBRA: 2023300040013
OBRA.- CONSTRUCCIÓN DE PAVIMENTACIÓN DE CONCRETO
HIDRAULICO EN LA AV. 1º DE MAYO
LOCALIDAD SANTA ROSA (GENERAL PINZÓN)
FONDO: FAISMUN, EJERCICIO 2023

LICITACION: MAV/OP-001/FAISMUN/R-2023300040013
INICIO DE OBRA: 12/06/2023
TERMINO DE OBRA: 10/08/2023
PLAZO: 60 DIAS
FECHA DE APERTURA: 05/06/2023

DOCUMENTO E-2.- PRESUPUESTO DE LA OBRA. (PROPUESTA ECONOMICA)

Clave	Descripción	Unidad	Cantidad	Precio unitario	P. U. en letra	Total
ACTPVTN-05	TRABAJOS COMPLEMENTARIOS					
RENPOZ060	REINVELACIÓN DE POZO DE VISITA TIPO COMÚN PARA ALCANZAR NIVEL DE PAVIMENTO TERMINADO (31 A 50 CM.) CON MUROS DE TABIQUE DE 26 CM. DE ESPESOR JUNTADO CON MORTERO CEMENTO ARENA EN PROPORCIÓN 1:4, APLANADO CON MORTERO CEMENTO ARENA EN PROPORCIÓN 1:4, INCLUYE MATERIAL, EQUIPO, MANO DE OBRA, HERRAMIENTA Y TODO LO NECESARIO PARA LA CORRECTA EJECUCIÓN DE LOS TRABAJOS (P.U.O.T.) Total: ** DOS MIL SETECIENTOS SESENTA PESOS 54/100 M.N. **	PZA	2.00	1,330.27	UN MIL TRESCIENTOS TREINTA PESOS 27/100 M.N.	2,660.54
BROCTAPOL1	SUMINISTRO Y COLOCACIÓN DE BROCAL Y TAPA DE POLIETILENO PARA TRÁFICO PESADO, INCLUYE MATERIALES, EQUIPO, MANO DE OBRA, HERRAMIENTA Y TODO LO NECESARIO PARA LA CORRECTA EJECUCIÓN DE LOS TRABAJOS (P.U.O.T.) Total: ** CUATRO MIL NOVECIENTOS OCHENTA Y OCHO PESOS 54/100 M.N. **	PZA	2.00	2,494.27	DOS MIL CUATROCIENTOS NOVENTA Y CUATRO PESOS 27/100 M.N.	4,988.54
ACERO1201	ACERO DE REFUERZO EN ALEROS, DEL No. 4 (1/2"), F'Y = 4200 KG/CM2, INCLUYE HABILITADO, ARMADO, TRASLAPES, GANCHOS, DESPERDICIOS, MATERIALES, EQUIPO, MANO DE OBRA, EQUIPO DE SEGURIDAD, HERRAMIENTA, EQUIPO Y TODO LO NECESARIO PARA SU CORRECTA EJECUCIÓN (P.U.O.T.) Total: ** UN MIL NOVECIENTOS TREINTA Y CINCO PESOS 05/100 M.N. **	KG	45.80	42.25	CUARENTA Y DOS PESOS 25/100 M.N.	1,935.05
CONTRA60X60	SUMINISTRO Y COLOCACIÓN DE CONTRAMARCO DE ACERO PARA TAPA A BASE DE CANAL U DE 4" EN 8.04 KG/M, INCLUYE TRASLAPES, DESPERDICIOS, MATERIALES, EQUIPO, MANO DE OBRA, HERRAMIENTA Y TODO LO NECESARIO PARA SU CORRECTA EJECUCIÓN DE LOS TRABAJOS (P.U.O.T.) Total: ** TRES MIL SETECIENTOS CATORCE PESOS 67/100 M.N. **	PZA	1.00	3,714.67	TRES MIL SETECIENTOS CATORCE PESOS 67/100 M.N.	3,714.67
TAP60X60	SUMINISTRO Y COLOCACIÓN DE TAPA PREFABRICADA DE CONCRETO POLIMÉRICO DE SECCIÓN CUADRADA 60 X 60 CM, INCLUYE MATERIAL, EQUIPO, MANO DE OBRA, HERRAMIENTA Y TODO LO NECESARIO PARA LA CORRECTA EJECUCIÓN DE LOS TRABAJOS (P.U.O.T.) Total: ** TRES MIL SETECIENTOS Y OCHO PESOS 47/100 M.N. **	PZA	1.00	3,078.47	TRES MIL SETENTA Y OCHO PESOS 47/100 M.N.	3,078.47
ACTPVTN-06	ALUMBRADO PÚBLICO					
BASAP446	SUMINISTRO Y COLOCACIÓN DE BASE PARA POSTE PREFABRICADA EN CONCRETO REFORZADO DE SECCIÓN RECTANGULAR 40 X 40 X 60 CM, INCLUYE FLETES, MANIOBRA, EXCAVACIÓN, PREPARACIÓN DEL TERRENO, ANCLAJES, MATERIAL, EQUIPO, MANO DE OBRA, HERRAMIENTA Y TODO LO NECESARIO PARA LA CORRECTA EJECUCIÓN DE LOS TRABAJOS (P.U.O.T.) Total: ** ONCE MIL SETECIENTOS CINCUENTA Y SIETE PESOS 90/100 M.N. **	PZA	6.00	1,959.65	UN MIL NOVECIENTOS CINCUENTA Y NUEVE PESOS 65/100 M.N.	11,757.90
POSAP643	SUMINISTRO Y COLOCACIÓN DE POSTE CÓNICO DE FIERRO DE 4" A 3" DE 7.00 M. DE ALTURA, CEBULA 30 (CON ALMA REFUERZO), CON BRAZO DE 1.20 M. X 1 1/2" PARA RECIBIR LUMINARIA, ACABADO EN PRIMER Y ESMALTE COLOR QUE INDIQUE LA SUPERVISION, INCLUYE FLETES, MANIOBRA, MATERIALES, EQUIPO, MANO DE OBRA, SEIS MIL NOVECIENTOS SESENTA Y DOS PESOS 58/100 M.N.	PZA	6.00	6,962.58	SEIS MIL NOVECIENTOS SESENTA Y DOS PESOS 58/100 M.N.	41,775.48
TOTAL DE HOJA : \$ 69,910.65 TOTAL ACUMULADO : \$ 1413,134.77						

ATTE.- DAVID ELI MUNEY MONTERO
MCT-CO PROYECTOS INTEGRALES MEXICANOS S.A. DE C.V.
REPRESENTANTE LEGAL



contacto@grupomct.com.mx
proyectos@grupomct.com.mx

Tel: (296) 688.37.40
Av. Mozomboa 108-A, Centro
CP 91481 Actopan, Veracruz.

MUNICIPIO DE ACTOPAN, VER. 2022 - 2025

No. DE OBRA: 2023300040013
OBRA.- CONSTRUCCIÓN DE PAVIMENTACIÓN DE CONCRETO
HIDRÁULICO EN LA AV. 1° DE MAYO
LOCALIDAD SANTA ROSA (GENERAL PINZÓN)
FONDO: FAISMUN, EJERCICIO 2023

LICITACIÓN: MAV/OP-001/FAISMUN/IR-2023300040013
INICIO DE OBRA: 12/06/2023
TÉRMINO DE OBRA: 10/08/2023
PLAZO: 60 DIAS
FECHA DE APERTURA: 05/08/2023

DOCUMENTO E-2.- PRESUPUESTO DE LA OBRA (PROPUESTA ECONOMICA)

Clave	Descripción	Unidad	Cantidad	Precio unitario	P. U. en letra	Total
ACTPVG-09	HERRAMIENTA Y TODO LO NECESARIO PARA LA CORRECTA EJECUCIÓN DE LOS TRABAJOS (P.U.O.T.) Total: ** CUARENTA Y UN MIL SETECIENTOS SETENTA Y CINCO PESOS 48/100 M.N. **					
ACTPVTN-06	SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE LUMINARIA SOLAR CON LUZ LED, MARCA DIANMING, MODELO DMSL-S6A, POTENCIA DE 60 WATTS, FLUJO LUMINOSOS DE 6,800 LM (110 LMM), FABRICADA EN FUNDICIÓN DE ALUMINIO TERMINADO EN COLOR NEGRO, GRADO DE PROTECCIÓN PARA EXTERIORES IP 66, GRADO DE PROTECCIÓN CONTRA IMPACTOS IK 09, GARANTÍA DE 7 AÑOS, VIDA ÚTIL DE LA BATERÍA 16 AÑOS, INCLUYE FLETES, MANIOBRA, MATERIALES, EQUIPO, MANO DE OBRA, HERRAMIENTA Y TODO LO NECESARIO PARA LA CORRECTA EJECUCIÓN DE LOS TRABAJOS (P.U.O.T.) Total: ** SETENTA Y SIETE MIL SETECIENTOS NOVENTA Y OCHO PESOS 04/100 M.N. **	PZA	6.00	\$ 12,966.34	DOCE MIL NOVECIENTOS SESENTA Y SEIS PESOS 34/100 M.N.	\$ 77,798.04
	Total de ALUMBRADO PÚBLICO					\$ 131,331.42
	** CIENTO TREINTA Y UN MIL TRESCIENTOS TREINTA Y UN PESOS 42/100 M.N. **					
LIMPFIN	LIMPIEZA FINAL LIMPIEZA GRUESA FINAL DE LA OBRA, INCLUYE APILES, ACARREOS FUERA DE LA OBRA, MATERIAL, EQUIPO, MANO DE OBRA, HERRAMIENTA Y TODO LO NECESARIO PARA LA CORRECTA EJECUCIÓN DE LOS TRABAJOS (P.U.O.T.) Total: ** ONCE MIL NOVECIENTOS DOS PESOS 40/100 M.N. **	M2	1,655.41	\$ 7.19	SIETE PESOS 19/100 M.N.	\$ 11,902.40
	Total de LIMPIEZA FINAL					\$ 11,902.40
	** ONCE MIL NOVECIENTOS DOS PESOS 40/100 M.N. **					
	Total de CONSTRUCCIÓN DE CALLE CON CONCRETO HIDRÁULICO EN CALLE AV. 1° DE MAYO EN LA LOCALIDAD DE SANTA ROSA					\$ 1,502,835.21
	** UN MILLON QUINIENTOS DOS MIL OCHOCIENTOS TREINTA Y CINCO PESOS 21/100 M.N. **					
	Subtotal de Presupuesto					\$ 1,502,835.21
	** UN MILLON QUINIENTOS DOS MIL OCHOCIENTOS TREINTA Y CINCO PESOS 21/100 M.N. **					
	Total					\$ 1,743,288.84
	Impuesto					\$ 240,453.63
	Total					\$ 1,743,288.84
	** UN MILLON SETECIENTOS CUARENTA Y TRES MIL DOSCIENTOS OCHENTA Y OCHO PESOS 84/100 M.N. **					

ATTE: DAVID ELI MUNIVE MONTERO
MCT- CO PROYECTOS INTEGRALES MEXICANOS S.A. DE C.V.
REPRESENTANTE LEGAL