



DEPENDENCIA: H. AYUNTAMIENTO DE ACTOPAN, VERACRUZ

LICITACION No.: 2023300040017

OBRA: CONSTRUCCION DE GUARNICIONES Y BANQUETAS EN ACCESO PRINCIPAL DE LA LOCALIDAD LA BOCANITA, MUNICIPIO DE ACTOPAN, VERACRUZ.

CATALOGO DE CONCEPTOS

Clave	Descripción	Unidad	Cantidad	Precio unitario	Precio unitario en letra	Total
CONSTRUCCION DE GUARNICIONES Y BANQUETAS EN ACCESO PRINCIPAL						
PRELIMINARES						
TYNTOP01	TRAZO Y NIVELACIÓN DE TERRENO CON EQUIPO TOPOGRÁFICO PARA EDIFICACIÓN, VIALIDADES Y TUBERÍAS, ESTABLECIENDO EJES AUXILIARES, BANCOS DE NIVEL Y REFERENCIAS, INCLUYE MATERIAL, EQUIPO, MANO DE OBRA Y TODO LO NECESARIO PARA LA CORRECTA EJECUCIÓN DE LOS TRABAJOS (P.U.O.T.)	M2	373.49	\$10.77	DIEZ PESOS 77/100 M.N.	\$4,022.49
(*CUATRO MIL VEINTIDOS PESOS 49/100 M.N.*)						
DEMNBQ10	DEMOLICIÓN A MANO DE PISO O BANQUETA DE CONCRETO SIMPLE DE 10 cm. DE ESPESOR, INCLUYE: APILÉ DEL MATERIAL DEMOLIDO, MANO DE OBRA, HERRAMIENTA Y TODO LO NECESARIO PARA LA CORRECTA EJECUCIÓN DE LOS TRABAJOS (P.U.O.T.).	M2	12.16	\$64.23	SESENTA Y CUATRO PESOS 23/100 M.N.	\$781.04
(*SETECIENTOS OCHENTA Y UN PESOS 04/100 M.N.*)						
CRTCPASF5	CORTE DE CARPETA DE PAVIMENTO ASFÁLTICO PARA MECÁNICA DE DISCO DE DIAMANTE PROFUNDIDAD DE 7 cm. DE ESPESOR, INCLUYE: TRAZO, CORTE, MATERIALES, EQUIPO, MANO DE OBRA, HERRAMIENTA Y TODO LO NECESARIO PARA LA CORRECTA EJECUCIÓN DE LOS TRABAJOS (P.U.O.T.).	ML	228.46	\$11.95	ONCE PESOS 95/100 M.N.	\$2,730.10
(*DOS MIL SETECIENTOS TREINTA PESOS 10/100 M.N.*)						
IMPORTE DE PRELIMINARES			1.00	\$7,533.63	SIETE MIL QUINIENTOS TREINTA Y TRES PESOS 63/100 M.N.	\$7,533.63
MEJORAMIENTO DE TERRACERIAS						
CAJMECB50	EXCAVACIÓN Y REBAJE DE TERRENO POR MEDIOS MECÁNICOS PARA ABRIR CAJA HASTA 0.50 M. DE PROFUNDIDAD, EN MATERIAL SECO TIPO II, INCLUYE: MATERIALES, EQUIPO, MANO DE OBRA, HERRAMIENTA Y TODO LO NECESARIO PARA LA CORRECTA EJECUCIÓN DE LOS TRABAJOS (P.U.O.T.).	M3	50.73	\$39.95	TREINTA Y NUEVE PESOS 95/100 M.N.	\$2,026.66

GRUPO EDIFICADOR DE LA COSTA, S.A. DE C.V.

L.I. ANDRÉS SALAS CONTRERAS
APODERADO LEGAL



DEPENDENCIA: H. AYUNTAMIENTO DE ACTOPAN, VERACRUZ

LICITACION No.: 2023300040017

OBRA: CONSTRUCCION DE GUARNICIONES Y BANQUETAS EN ACCESO PRINCIPAL DE LA LOCALIDAD LA BOCANITA, MUNICIPIO DE ACTOPAN, VERACRUZ.

CATALOGO DE CONCEPTOS

Clave	Descripción	Unidad	Cantidad	Precio unitario	Precio unitario en letra	Total
(*DOS MIL VEINTISÉIS PESOS 66/100 M.N.*)						
ACARMQ01	ACARREO DE MATERIAL PRODUCTO DE EXCAVACIÓN, REBAJE Y/O DEMOLICIÓN, EN CAMIÓN DE VOLTEO, A PRIMER Km. EN CAMINO PLANO PAVIMENTADO CON TRANSITO NORMAL, INCLUYE: CARGA CON MAQUINARIA, DESCARGA A VOLTEO, MATERIALES, EQUIPO, MANO DE OBRA, HERRAMIENTA Y TODO LO NECESARIO PARA LA CORRECTA EJECUCIÓN DE LOS TRABAJOS (P.U.O.T.).	M3	51.95	\$47.48	CUARENTA Y SIETE PESOS 48/100 M.N.	\$2,466.59
(*DOS MIL CUATROCIENTOS SESENTA Y SEIS PESOS 59/100 M.N.*)						
ACARSUB01	ACARREO DE MATERIAL PRODUCTO DE EXCAVACIÓN, REBAJE Y/O DEMOLICIÓN, EN CAMIÓN DE VOLTEO, A Km. SUBSECUENTES AL PRIMERO, CAMINO PLANO PAVIMENTADO CON TRANSITO NORMAL, INCLUYE: MATERIALES, EQUIPO, MANO DE OBRA, HERRAMIENTA Y TODO LO NECESARIO PARA LA CORRECTA EJECUCIÓN DE LOS TRABAJOS (P.U.O.T.).	M3-KM	155.85	\$11.76	ONCE PESOS 76/100 M.N.	\$1,832.80
(*UN MIL OCHOCIENTOS TREINTA Y DOS PESOS 80/100 M.N.*)						
IMPORTE DE MEJORAMIENTO DE TERRACERIAS		1.00		\$6,326.05	SEIS MIL TRECIENTOS VEINTISÉIS PESOS 05/100 M.N.	\$6,326.05
GUARNICIONES Y BANQUETAS						
GUA15X20	GUARNICIÓN DE CONCRETO HECHO EN OBRA F'c = 150 kg/cm ² , TAMAÑO MÁXIMO DEL AGREGADO DE 19 mm. (3/4"), SECCIÓN TRAPEZOIDAL DE 15 X 20 X 40 cm., INCLUYE: EXCAVACIÓN, PREPARACIÓN DEL TERRENO, CIMBRA METÁLICA, COLADO DE CONCRETO, VIBRADO, CURADO, ACABADO PULIDO CON VOLTEADOR EN ARISTAS, MATERIALES, EQUIPO, MANO DE OBRA, HERRAMIENTA Y TODO LO NECESARIO PARA LA CORRECTA EJECUCIÓN DE LOS TRABAJOS (P.U.O.T.).	ML	211.87	\$349.16	TRESCIENTOS CUARENTA Y NUEVE PESOS 16/100 M.N.	\$73,976.53
(*SETENTA Y TRES MIL NOVECIENTOS SETENTA Y SEIS PESOS 53/100 M.N.*)						

GRUPO EDIFICADOR DE LA COSTA, S.A. DE C.V.

L.I. ANDRÉS SALAS CONTRERAS
APODERADO LEGAL



DEPENDENCIA: H. AYUNTAMIENTO DE ACTOPAN, VERACRUZ

LICITACION No.: 2023300040017

OBRA: CONSTRUCCION DE GUARNICIONES Y BANQUETAS EN ACCESO PRINCIPAL DE LA LOCALIDAD LA BOCANITA, MUNICIPIO DE ACTOPAN, VERACRUZ.

CATALOGO DE CONCEPTOS

Clave	Descripción	Unidad	Cantidad	Precio unitario	Precio unitario en letra	Total
RELBANQ20	TENDIDO Y COMPACTADO DE MATERIAL DE BANCO EN ÁREA DE BANQUETAS, COMPACTADA CON EQUIPO MANUAL AL 90% DE SU PVSM., EN CAPAS MÁXIMAS DE 20 cm. DE ESPESOR, INCLUYE: INCORPORACIÓN DE AGUA PARA COMPACTACIÓN, MATERIALES, EQUIPO, MANO DE OBRA, HERRAMIENTA Y TODO LO NECESARIO PARA LA CORRECTA EJECUCIÓN DE LOS TRABAJOS (P.U.O.T.).	M3	26.90	\$362.28	TRESCIENTOS SESENTA Y DOS PESOS 28/100 M.N.	\$9,745.33
(*NUEVE MIL SETECIENTOS CUARENTA Y CINCO PESOS 33/100 M.N.*)						
BANQFC158	BANQUETA DE CONCRETO SIMPLE HECHO EN OBRA F'c = 150 kg/cm ² , TAMAÑO MÁXIMO DEL AGREGADO DE 19 mm (3/4") DE 8 cm. DE ESPESOR, ACABADO CEMENTO PULIDO ESCOBILLADO Y VOLTEADOR EN ARISTA, INCLUYE: CIMBRA EN FRONTERAS, COLADO DE CONCRETO, VIBRADO, CURADO, MATERIALES, EQUIPO, MANO DE OBRA, HERRAMIENTA Y TODO LO NECESARIO PARA LA CORRECTA EJECUCIÓN DE LOS TRABAJOS (P.U.O.T.).	M2	269.00	\$275.56	DOSCIENTOS SETENTA Y CINCO PESOS 56/100 M.N.	\$74,125.64
(*SETENTA Y CUATRO MIL CIENTO VEINTICINCO PESOS 64/100 M.N.*)						
PINTGUAR35	SUMINISTRO Y APLICACIÓN DE PINTURA PARA TRÁFICO COLOR AMARILLO Y/O BLANCO, SOBRE GUARNICIÓN DE CONCRETO CON UN DESARROLLO DE 0.35 m ² /ml APROXIMADO, INCLUYE: LIMPIEZA PREVIA DE LA SUPERFICIE, MATERIALES, EQUIPO, MANO DE OBRA, HERRAMIENTA Y TODO LO NECESARIO PARA LA CORRECTA EJECUCIÓN DE LOS TRABAJOS (P.U.O.T.).	ML	211.87	\$45.18	CUARENTA Y CINCO PESOS 18/100 M.N.	\$9,572.29
(*NUEVE MIL QUINIENTOS SETENTA Y DOS PESOS 29/100 M.N.*)						
PINTRAMPA	SUMINISTRO Y APLICACIÓN DE PINTURA ESMALTE ALQUIDALICO MARCA COMEX O SIMILAR, COLOR AZUL Y BLANCO, EN RAMPAS DE ACCESO A PERSONAS CON CAPACIDADES DIFERENTES, CON LOGOTIPO SEÑALADO EN PLANO, CON UNA SECCIÓN DE 1.00 m. X 0.80 m., INCLUYE: LIMPIEZA PREVIA DE LA SUPERFICIE, MATERIALES, EQUIPO, MANO DE OBRA, HERRAMIENTA Y TODO LO NECESARIO PARA LA CORRECTA EJECUCIÓN DE LOS TRABAJOS (P.U.O.T.).	PZA	12.00	\$326.43	TRESCIENTOS VEINTISÉIS PESOS 43/100 M.N.	\$3,917.16

GRUPO EDIFICADOR DE LA COSTA, S.A. DE C.V.

L.I. ANDRES SALAS CONTRERAS

APODERADO LEGAL



DEPENDENCIA: H. AYUNTAMIENTO DE ACTOPAN, VERACRUZ

LICITACION No.: 2023300040017

OBRA: CONSTRUCCION DE GUARNICIONES Y BANQUETAS EN ACCESO PRINCIPAL DE LA LOCALIDAD LA BOCANITA, MUNICIPIO DE ACTOPAN, VERACRUZ.

CATALOGO DE CONCEPTOS

Clave	Descripción	Unidad	Cantidad	Precio unitario	Precio unitario en letra	Total
-------	-------------	--------	----------	-----------------	--------------------------	-------

(*TRES MIL NOVECIENTOS DIECISIETE PESOS 16/100 M.N.*)

IMPORTE DE GUARNICIONES Y BANQUETAS**1.00****\$171,336.95****CIENTO SETENTA Y UN MIL
TRESCIENTOS TREINTA Y SEIS PESOS
95/100 M.N.****\$171,336.95****PAVIMENTOS**

BASE7320	TENDIDO Y COMPACTACIÓN DE BASE HIDRÁULICA DE 15 cm. DE ESPESOR, ELABORADA CON MATERIALES PÉTREOS DE BANCO 70 : 30 % (GRAVA 1 1/2" - CEMENTANTE), COMPACTADA AL 95% DE SU PVSM, INCLUYE: INCORPORACIÓN DE AGUA PARA COMPACTACIÓN, MATERIALES, EQUIPO, MANO DE OBRA, HERRAMIENTA Y TODO LO NECESARIO PARA LA CORRECTA EJECUCIÓN DE LOS TRABAJOS (P.U.O.T.).	M3	9.45	\$675.36	SEISCIENTOS SETENTA Y CINCO PESOS 36/100 M.N.	\$6,382.15
----------	---	----	------	----------	--	------------

(*SEIS MIL TRESCIENTOS OCHENTA Y DOS PESOS 15/100 M.N.*)

PAVMR3818	PAVIMENTO DE CONCRETO PREMEZCLADO MR 38 kg/cm2, COLADO EN 18 cm. DE ESPESOR, ACABADO PULIDO CON FLOTA DE MAGNESIO Y TEXTURIZADO RAYADO CON PEINE METÁLICO EN EL SENTIDO TRANSVERSAL, INCLUYE: COLADO DE CONCRETO, VIBRADO, CURADO CON CURAFEST APLICADO CON ASPERSOR, CIMBRA METÁLICA EN FRONTERAS, MATERIALES, EQUIPO, MANO DE OBRA, HERRAMIENTA Y TODO LO NECESARIO PARA LA CORRECTA EJECUCIÓN DE LOS TRABAJOS P.U.O.T.).	M2	63.00	\$645.50	SEISCIENTOS CUARENTA Y CINCO PESOS 50/100 M.N.	\$40,666.50
-----------	---	----	-------	----------	---	-------------

(*CUARENTA MIL SEISCIENTOS SESENTA Y SEIS PESOS 50/100 M.N.*)

DENT20X40	DENTELLÓN DE CONCRETO PREMEZCLADO MR 38 kg/cm2 DE SECCIÓN RECTANGULAR DE 20 X 40 cm., BAJO PAVIMENTO INCLUYE: EXCAVACIÓN, PREPARACIÓN DEL TERRENO, COLADO DE CONCRETO, CURADO CON CURAFEST APLICADO CON ASPERSOR, VIBRADO, CIMBRA METÁLICA EN FRONTERAS, MATERIALES, EQUIPO, MANO DE OBRA, HERRAMIENTA Y TODO LO NECESARIO PARA LA CORRECTA EJECUCIÓN DE LOS TRABAJOS (P.U.O.T).	ML	73.41	\$319.98	TRESCIENTOS DIECINUEVE PESOS 98/100 M.N.	\$23,489.73
-----------	--	----	-------	----------	---	-------------

(*VEINTITRÉS MIL CUATROCIENTOS OCHENTA Y NUEVE PESOS 73/100 M.N.*)

GRUPO EDIFICADOR DE LA COSTA, S.A. DE C.V.

L.I. ANDRES SALAS CONTRERAS
APODERADO LEGAL



DEPENDENCIA: H. AYUNTAMIENTO DE ACTOPAN, VERACRUZ

LICITACION No.: 2023300040017

OBRA: CONSTRUCCION DE GUARNICIONES Y BANQUETAS EN ACCESO PRINCIPAL DE LA LOCALIDAD LA BOCANITA, MUNICIPIO DE ACTOPAN, VERACRUZ.

CATALOGO DE CONCEPTOS

Clave	Descripción	Unidad	Cantidad	Precio unitario	Precio unitario en letra	Total
IMPORTE DE PAVIMENTOS			1.00	\$70,538.38	SETENTA MIL QUINIENTOS TREINTA Y OCHO PESOS 38/100 M.N.	\$70,538.38
LOSA ARMADA						
CIMPI	CIMIENTOS DE MAMPOSTERÍA DE PIEDRA BRASA DE 0.80 X 0.80 Y 0.30 DE CORONA, ASENTADA CON MEZCLA DE CEMENTO - ARENA 1:4, INCLUYE: EXCAVACION, ACARREOS, AFINDE FONDO, PLANTILLA, RELLENO CON MATERIAL DE BANCO, MATERIALES, EQUIPO, MANO DE OBRA, HERRAMIENTA Y TODO LO NECESARIO PARA LA CORRECTA EJECUCIÓN DE LOS TRABAJOS (P.U.O.T.)	ML	1.86	\$1,023.35	UN MIL VEINTITRÉS PESOS 35/100 M.N.	\$1,903.43
(*UN MIL NOVECIENTOS TRES PESOS 43/100 M.N.*)						
CADENA	CADENA DE DESPLANTE DE SECCIÓN 15 X 20 cm., CONCRETO F'c= 200 kg/cm2, R.N., AGREGADO MÁXIMO DE 3/4", HECHO EN OBRA, REFORZADO CON ARMEX 15 X 20 -4, CIMBRA Y DESCIMBRA, ACABADO COMÚN, INCLUYE: MATERIALES, EQUIPO, MANO DE OBRA, HERRAMIENTA Y TODO LO NECESARIO PARA LA CORRECTA EJECUCIÓN DE LOS TRABAJOS (P.U.O.T.)	ML	1.86	\$298.34	DOSCIENTOS NOVENTA Y OCHO PESOS 34/100 M.N.	\$554.91
(*QUINIENTOS CINCUENTA Y CUATRO PESOS 91/100 M.N.*)						
TRABE15	TRABE DE SECCIÓN 15 X 20 cm., CONCRETO F'c=200 KG/CM2. AGREGADO MÁXIMO 3/4", REFORZADO CON 4 VARILLAS DEL No. 4 (1/2") Y ESTRIBOS DEL No. 2 A CADA 20 CM., INCLUYE: CIMBRA COMUN 2 CARAS, DESCIMBRA, MATERIAL, MANO DE OBRA, HERRAMIENTA Y EQUIPO NECESARIO	ML	6.31	\$399.32	TRESCIENTOS NOVENTA Y NUEVE PESOS 32/100 M.N.	\$2,519.71
(*DOS MIL QUINIENTOS DIECINUEVE PESOS 71/100 M.N.*)						
LOSA10CM	LOSA DE CONCRETO ARMADA DE 10 CM DE ESPESOR PROMEDIO, ARMADA CON VAR. DE 3/8" @ 20 CM AMBOS SENTIDOS, INCLUYE: MATERIAL, MANO DE OBRA, HERRAMIENTA Y EQUIPO NECESARIO PARA LA CORRECTA EJECUCION DE LOS TRABAJOS (P.U.O.T.).	M2	9.87	\$935.51	NOVECIENTOS TREINTA Y CINCO PESOS 51/100 M.N.	\$9,233.48
(*NUEVE MIL DOSCIENTOS TREINTA Y TRES PESOS 48/100 M.N.*)						

GRUPO EDIFICADOR DE LA COSTA, S.A. DE C.V.

L.I. ANDRES SALAS CONTRERAS
APODERADO LEGAL



DEPENDENCIA: H. AYUNTAMIENTO DE ACTOPAN, VERACRUZ

LICITACION No.: 2023300040017

OBRA: CONSTRUCCION DE GUARNICIONES Y BANQUETAS EN ACCESO PRINCIPAL DE LA LOCALIDAD LA BOCANITA, MUNICIPIO DE ACTOPAN, VERACRUZ.

CATALOGO DE CONCEPTOS

Clave	Descripción	Unidad	Cantidad	Precio unitario	Precio unitario en letra	Total
IMPORTE DE LOSA ARMADA			1.00	\$14,211.53	CATORCE MIL DOSCIENTOS ONCE PESOS 53/100 M.N.	\$14,211.53
ALUMBRADO						
BASAP446	SUMINISTRO Y COLOCACIÓN DE BASE PARA POSTE PREFABRICADA EN CONCRETO REFORZADO DE SECCIÓN RECTANGULAR 40 X 40 X 80 CM., INCLUYE: FLETES, MANIOBRA, EXCAVACIÓN, PREPARACIÓN DEL TERRENO, ANCLAJES, MATERIAL, EQUIPO, MANO DE OBRA, HERRAMIENTA Y TODO LO NECESARIO PARA LA CORRECTA EJECUCIÓN DE LOS TRABAJOS (P.U.O.T.).	PZA	6.00	\$2,218.61	DOS MIL DOSCIENTOS DIECIOCHO PESOS 61/100 M.N.	\$13,311.66
(*TRECE MIL TRESCIENTOS ONCE PESOS 66/100 M.N.*)						
POSAP643	SUMINISTRO Y COLOCACIÓN DE POSTE CÓNICO DE FIERRO DE 4" A 3" DE 7.00 m. DE ALTURA, CÉDULA 30 (CON ALMA REFUERZO), CON BRAZO DE 1.20 m. X 1 1/2" PARA RECIBIR LUMINARIA, ACABADO EN PRIMER Y ESMALTE COLOR QUE INDIQUE LA SUPERVISIÓN, INCLUYE: FLETES, MANIOBRA, MATERIALES, EQUIPO, MANO DE OBRA, HERRAMIENTA Y TODO LO NECESARIO PARA LA CORRECTA EJECUCIÓN DE LOS TRABAJOS (P.U.O.T.).	PZA	6.00	\$6,950.35	SEIS MIL NOVECIENTOS CINCUENTA PESOS 35/100 M.N.	\$41,702.10
(*CUARENTA Y UN MIL SETECIENTOS DOS PESOS 10/100 M.N.*)						
LUMS60LED	SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE LUMINARIA SOLAR CON LUZ LED, MARCA DIANMING, MODELO DMSL-S6A, POTENCIA DE 60 WATTS, FLUJO LUMINOSOS DE 6,600 LM (110 LM/W), FABRICADA EN FUNDICIÓN DE ALUMINIO TERMINADO EN COLOR NEGRO, GRADO DE PROTECCIÓN PARA EXTERIORES IP 66, GRADO DE PROTECCIÓN CONTRA IMPACTOS IK 09, GARANTÍA DE 7 AÑOS, VIDA ÚTIL DE LA BATERÍA 16 AÑOS, INCLUYE: FLETES, MANIOBRA, MATERIALES, EQUIPO, MANO DE OBRA, HERRAMIENTA Y TODO LO NECESARIO PARA LA CORRECTA EJECUCIÓN DE LOS TRABAJOS (P.U.O.T.).	PZA	6.00	\$12,927.29	DOCE MIL NOVECIENTOS VEINTISIETE PESOS 29/100 M.N.	\$77,563.74

(*SETENTA Y SIETE MIL QUINIENTOS SESENTA Y TRES PESOS 74/100 M.N.*)

GRUPO EDIFICADOR DE LA COSTA, S.A. DE C.V.

L.I. ANDRÉS SALAS CONTRERAS

APODERADO LEGAL



DEPENDENCIA: H. AYUNTAMIENTO DE ACTOPAN, VERACRUZ

LICITACION No.: 2023300040017

OBRA: CONSTRUCCION DE GUARNICIONES Y BANQUETAS EN ACCESO PRINCIPAL DE LA LOCALIDAD LA BOCANITA, MUNICIPIO DE ACTOPAN, VERACRUZ.

CATALOGO DE CONCEPTOS

Clave	Descripción	Unidad	Cantidad	Precio unitario	Precio unitario en letra	Total
	IMPORTE DE ALUMBRADO		1.00	\$132,577.50	CIENTO TREINTA Y DOS MIL QUINIENTOS SETENTA Y SIETE PESOS 50/100 M.N.	\$132,577.50
	LIMPIEZA FINAL					
LIMPFIN	LIMPIEZA GRUESA FINAL DE LA OBRA, INCLUYE: APILES, ACARREOS FUERA DE LA OBRA, MATERIAL, EQUIPO, MANO DE OBRA, HERRAMIENTA Y TODO LO NECESARIO PARA LA CORRECTA EJECUCIÓN DE LOS TRABAJOS (P.U.O.T.).	M2	373.49	\$7.13	SIETE PESOS 13/100 M.N.	\$2,662.98
	(*DOS MIL SEISCIENTOS SESENTA Y DOS PESOS 98/100 M.N.*)					
	IMPORTE DE LIMPIEZA FINAL		1.00	\$2,662.98	DOS MIL SEISCIENTOS SESENTA Y DOS PESOS 98/100 M.N.	\$2,662.98
	IMPORTE DE CONSTRUCCION DE GUARNICIONES Y BANQUETAS EN ACCESO PRINCIPAL		1.00	\$405,187.02	CUATROCIENTOS CINCO MIL CIENTO OCHENTA Y SIETE PESOS 02/100 M.N.	\$405,187.02
	SUBTOTAL DEL PRESUPUESTO					\$405,187.02
	(*CUATROCIENTOS CINCO MIL CIENTO OCHENTA Y SIETE PESOS 02/100 M.N.*)					
	I.V.A. (16.00%)					\$64,829.92
	IMPORTE TOTAL DEL PRESUPUESTO					\$470,016.94
	(*CUATROCIENTOS SETENTA MIL DIECISÉIS PESOS 94/100 M.N.*)					

GRUPO EDIFICADOR DE LA COSTA, S.A. DE C.V.

L.I. ANDRÉS SALAS CONTRERAS
APODERADO LEGAL