

No. DE OBRA.- 2023300040008
OBRA.- AMPLIACION DE DRENAJE SANITARIO EN CALLE
SIN NOMBRE DE LA COL. LOS POZOS (UPAV)
LOCALIDAD.- ACTOPAN, MUNICIPIO DE ACTOPAN, VER.
FONDO.- FAISMUN, EJERCICIO 2023

INICIO DE OBRA: 16/10/2023
TÉRMINO DE OBRA: 14/11/2023
PLAZO: 30 DÍAS
HOJA No: 1

Catalogo de Conceptos de Obra con Unidades de Medida, Cantidades de Obra, Precios Unitarios e Importe Final

Clave	Descripción	Unidad	Cantidad	Precio unitario	P. U. en letra	Total	%
AMPLIACION DE DRENAJE SANITARIO EN CALLE SIN NOMBRE DE LA COL. LOS POZOS (UPAV)							
PRELIMINARES							
TYNTO01	TRAZO Y NIVELACION DE TERRENO CON EQUIPO TOPOGRAFICO PARA EDIFICACION, VIALIDADES Y TUBERIAS, ESTABLECIENDO EJES AUXILIARES, BANCOS DE NIVEL Y REFERENCIAS, INCLUYE MATERIAL, EQUIPO, MANO DE OBRA Y TODO LO NECESARIO PARA LA CORRECTA EJECUCION DE LOS TRABAJOS (P.U.O.T.) Total: ** UN MIL QUINIENTOS NUEVE PESOS 20/100 M.N. **	M2	134.63	\$ 11.21	ONCE PESOS 21/100 M.N.	\$ 1,509.20	0.88
Total de PRELIMINARES						\$ 1,509.20	
** UN MIL QUINIENTOS NUEVE PESOS 20/100 M.N. **							
RED GENERAL							
CEPA3MECI	EXCAVACION DE CEPAS CON MEDIOS MECANICOS, EN MATERIAL SECO TIPO II, HASTA 2.00 M. DE PROFUNDIDAD, INCLUYE AFINE DE FONDO, TALUDES, APILE DEL MATERIAL EN EL LUGAR, MATERIALES, EQUIPO, MANO DE OBRA, HERRAMIENTA Y TODO LO NECESARIO PARA LA CORRECTA EJECUCION DE LOS TRABAJOS (P.U.O.T.) Total: ** SEIS MIL QUINIENTOS CINCO PESOS 46/100 M.N. **	M3	94.68	\$ 68.71	SESENTA Y OCHO PESOS 71/100 M.N.	\$ 6,505.46	3.80
CNSCPMEC	COMPACTACION DE FONDO DE CEPA CON EQUIPO MANUAL COMPACTADOR TIPO BAILARINA, INCLUYE MATERIALES, EQUIPO, MANO DE OBRA, HERRAMIENTA Y TODO LO NECESARIO PARA LA CORRECTA EJECUCION DE LOS TRABAJOS (P.U.O.T.) Total: ** CINCO MIL DOSCIENTOS OCHENTA Y UN PESOS 99/100 M.N. **	M2	103.67	\$ 50.95	CINCUENTA PESOS 95/100 M.N.	\$ 5,281.99	3.08
CAMARE15	TENDIDO Y COMPACTACION DE CAMA DE ARENA (CEMENTANTE) EN CEPAS, PARA RECIBIR TUBERIAS, COMPACTADA CON PISON DE MANO EN CAPAS MAXIMAS DE 20 CM. DE ESPESOR, INCLUYE MATERIALES, EQUIPO, MANO DE OBRA, HERRAMIENTA Y TODO LO NECESARIO PARA LA CORRECTA EJECUCION DE LOS TRABAJOS (P.U.O.T.) Total: ** CUATRO MIL TREINTA Y NUEVE PESOS 64/100 M.N. **	M3	10.13	\$ 398.78	TRESCIENTOS NOVENTA Y OCHO PESOS 78/100 M.N.	\$ 4,099.64	2.36



C. HUMBERTO IZA LÓPEZ
REPRESENTANTE LEGAL DE INDEVSA S.A. DE C.V.

MUNICIPIO DE ACTOPAN, VER.
2022 - 2025
DIRECCION DE OBRAS PUBLICAS

No. DE OBRA.- 2023300040008
 OBRA.- AMPLIACION DE DRENAJE SANITARIO EN CALLE
 SIN NOMBRE DE LA COL. LOS POZOS (UPAV)
 LOCALIDAD.- ACTOPAN, MUNICIPIO DE ACTOPAN, VER.
 FONDO.- FAISMUN, EJERCICIO 2023

INICIO DE OBRA: 16/10/2023
 TÉRMINO DE OBRA: 14/11/2023
 PLAZO: 30 DÍAS
 HOJA No: 2

Catalogo de Conceptos de Obra con Unidades de Medida, Cantidades de Obra, Precios Unitarios e Importe Final

Clave	Descripción	Unidad	Cantidad	Precio unitario	P. U. en letra	Total	%
TUBPVC20	SUMINISTRO Y COLOCACION DE TUBO PARA ALCANTARILLADO DE PVC SANITARIO, DE 200 MM. (8") DE DIÁMETRO, SERIE 25, CON JUNTA HERMETICA, INCLUYE MATERIALES, EQUIPO, MANO DE OBRA, HERRAMIENTA Y TODO LO NECESARIO PARA LA CORRECTA EJECUCION DE LOS TRABAJOS (P.U.O.T.) Total: ** TREINTA Y UN MIL TRESCIENTOS CUARENTA PESOS 03/100 M.N. **	MIL	101.27	\$ 309.47	TRESCIENTOS NUEVE PESOS 47/100 M.N.	\$ 31,340.03	18.29
RELMTBCO	RELLENO DE CEPAS CON MATERIAL DE BANCO, COMPACTADO CON EQUIPO MANUAL AL 85% DE SU P.V.S.M., EN CAPAS MAXIMAS DE 20 CM. DE ESPESOR, INCLUYE INCORPORACION DE AGUA PARA COMPACTACION, MATERIALES, EQUIPO, MANO DE OBRA, HERRAMIENTA Y TODO LO NECESARIO PARA LA CORRECTA EJECUCION DE LOS TRABAJOS (P.U.O.T.) Total: ** VEINTE MIL SETECIENTOS CUARENTA Y DOS PESOS 57/100 M.N. **	M3	47.53	\$ 436.41	CUATROCIENTOS TREINTA Y SEIS PESOS 41/100 M.N.	\$ 20,742.57	12.11
RELCPXCA	RELLENO DE CEPAS CON MATERIAL PRODUCTO DE LA EXCAVACION, COMPACTADO CON EQUIPO MANUAL AL 90% DE SU P.V.S.M., EN CAPAS MAXIMAS DE 20 CM. DE ESPESOR, INCLUYE INCORPORACION DE AGUA PARA COMPACTACION, MATERIALES, EQUIPO, MANO DE OBRA, HERRAMIENTA Y TODO LO NECESARIO PARA LA CORRECTA EJECUCION DE LOS TRABAJOS (P.U.O.T.) Total: ** CUATRO MIL QUINIENTOS VEINTIDOS PESOS 80/100 M.N. **	M3	39.24	\$ 115.26	CIENTO QUINCE PESOS 26/100 M.N.	\$ 4,522.80	2.64
POZCM125	POZO DE VISITA TIPO COMUN CONICO DE 60 A 120 CM. DE DIAMETRO INTERIOR, DE 1.25 M. DE PROFUNDIDAD, ELABORADO CON MUROS DE TABIQUE ROJO DE 26 CM. DE ESPESOR, ASENTADO CON MORTERO DE CEMENTO ARENA 1:4, ACABADO APLANADO Y PULIDO EN SU INTERIOR, DESPLANTADO SOBRE PLANTILLA O PISO DE 20 CM. DE ESPESOR, DE CONCRETO F'c = 200 KG/CM2 (T.M.A. 3/4") HECHO EN OBRA CON REVOLVEDORA, ACABADO MEDIA CAÑA, INCLUYE SUMINISTRO Y COLOCACION DE BROCAL Y TAPA DE POLIETILENO PARA TRAFICO PESADO, MATERIALES, EQUIPO, MANO DE OBRA, HERRAMIENTA Y TODO LO NECESARIO PARA LA CORRECTA EJECUCION DE LOS TRABAJOS (P.U.O.T.) Total: ** VEINTISIETE MIL SETECIENTOS CINCUENTA Y OCHO PESOS 25/100 M.N. **	PZA	3.00	\$ 9,252.75	NUEVE MIL DOSCIENTOS CINCUENTA Y DOS PESOS 75/100 M.N.	\$ 27,758.25	16.20



C. HUMBERTO IZA LÓPEZ
 REPRESENTANTE LEGAL DE INDEVSA S.A. DE C.V.

MUNICIPIO DE ACTOPAN, VER.
2022 - 2025
DIRECCION DE OBRAS PUBLICAS

No. DE OBRA.- 2023300040008

OBRA.- AMPLIACION DE DRENAJE SANITARIO EN CALLE
SIN NOMBRE DE LA COL. LOS POZOS (UPAV)
LOCALIDAD.- ACTOPAN, MUNICIPIO DE ACTOPAN, VER.
FONDO.- FAISMUN, EJERCICIO 2023

INICIO DE OBRA: 16/10/2023
TÉRMINO DE OBRA: 14/11/2023
PLAZO: 30 DÍAS
HOJA No: 3

Catalogo de Conceptos de Obra con Unidades de Medida, Cantidades de Obra, Precios Unitarios e Importe Final

Clave	Descripción	Unidad	Cantidad	Precio unitario	P. U. en letra	Total	%
ACARMC01	ACARREO DE MATERIAL PRODUCTO DE EXCAVACION, REBAJE Y/O DEMOLICION, EN CAMION DE VOLTEO, A PRIMER KM EN CAMINO PLANO PAVIMENTADO CON TRANSITO NORMAL, INCLUYE CARGA CON MAQUINARIA, DESCARGA A VOLTEO, MATERIALES, EQUIPO, MANO DE OBRA, HERRAMIENTA Y TODO LO NECESARIO PARA LA CORRECTA EJECUCION DE LOS TRABAJOS (P.U.O.T.) Total: ** DOS MIL SEISCIENTOS ONCE PESOS 78/100 M.N. **	M3	55.44	\$ 47.11	CUARENTA Y SIETE PESOS 11/100 M.N.	\$ 2,611.78	1.52
ACARSUB01	ACARREO DE MATERIAL PRODUCTO DE EXCAVACION, REBAJE Y/O DEMOLICION, EN CAMION DE VOLTEO, A KM SUBSECUENTES AL PRIMERO, CAMINO PLANO PAVIMENTADO CON TRANSITO NORMAL, INCLUYE MATERIALES, EQUIPO, MANO DE OBRA, HERRAMIENTA Y TODO LO NECESARIO PARA LA CORRECTA EJECUCION DE LOS TRABAJOS (P.U.O.T.) Total: ** UN MIL OCHOCIENTOS CUATRO PESOS 57/100 M.N. **	M3/KM	166.32	\$ 10.85	DIEZ PESOS 85/100 M.N.	\$ 1,804.57	1.05
CEPA3MECII	EXCAVACION DE CEPAS CON MEDIOS MECANICOS, EN MATERIAL SECO TIPO II, HASTA 2.00 M. DE PROFUNDIDAD, INCLUYE AFINE DE FONDO, TALUDES, APILE DEL MATERIAL EN EL LUGAR, MATERIALES, EQUIPO, MANO DE OBRA, HERRAMIENTA Y TODO LO NECESARIO PARA LA CORRECTA EJECUCION DE LOS TRABAJOS (P.U.O.T.) Total: ** DOS MIL CIENTO PESOS 46/100 M.N. **	M3	30.57	\$ 68.71	SESENTA Y OCHO PESOS 71/100 M.N.	\$ 2,100.46	1.23
CNSCPMEC	COMPACTACION DE FONDO DE CEPAS CON EQUIPO MANUAL COMPACTADOR TIPO BAILLARINA, INCLUYE MATERIALES, EQUIPO, MANO DE OBRA, HERRAMIENTA Y TODO LO NECESARIO PARA LA CORRECTA EJECUCION DE LOS TRABAJOS (P.U.O.T.) Total: ** UN MIL QUINIENTOS SETENTA Y SIETE PESOS 41/100 M.N. **	M2	30.96	\$ 50.95	CINCUENTA PESOS 95/100 M.N.	\$ 1,577.41	0.92
CAMARE15	TENDIDO Y COMPACTACION DE CAMA DE ARENA (CEMENTANTE) EN CEPAS, PARA RECIBIR TUBERIAS, COMPACTADA CON PISON DE MANO EN CAPAS MAXIMAS DE 20 CM.	M3	3.08	\$ 398.78	TRESCIENTOS NOVENTA Y OCHO PESOS 78/100 M.N.	\$ 1,228.24	0.72
Total de RED GENERAL						\$ 104,607.09	
** CIENTO CUATRO MIL SEISCIENTOS SIETE PESOS 09/100 M.N. **							



C. HUMBERTO IZA LÓPEZ
REPRESENTANTE LEGAL DE INDEVSA S.A. DE C.V.

MUNICIPIO DE ACTOPAN, VER.
2022 - 2025
DIRECCION DE OBRAS PUBLICAS

No. DE OBRA.- 2023300040008

OBRA.- AMPLIACION DE DRENAJE SANITARIO EN CALLE
 SIN NOMBRE DE LA COL. LOS POZOS (UPAV)
 LOCALIDAD.- ACTOPAN, MUNICIPIO DE ACTOPAN, VER.
 FONDO.- FAISMUN, EJERCICIO 2023

INICIO DE OBRA: 16/10/2023
 TÉRMINO DE OBRA: 14/11/2023
 PLAZO: 30 DÍAS
 HOJA No: 4

Catalogo de Conceptos de Obra con Unidades de Medida, Cantidades de Obra, Precios Unitarios e Importe Final

Clave	Descripción	Unidad	Cantidad	Precio unitario	P. U. en letra	Total	%
TUBPVC15	DE ESPESOR, INCLUYE MATERIALES, EQUIPO, MANO DE OBRA, HERRAMIENTA Y TODO LO NECESARIO PARA LA CORRECTA EJECUCION DE LOS TRABAJOS (P.U.O.T.) Total: ** UN MIL DOSCIENTOS VEINTIOCHO PESOS 24/100 M.N. **	ML	38.70	195.13	CIENTO NOVENTA Y CINCO PESOS 13/100 M.N.	\$ 7,551.53	4.41
DSCRDM	SUMINISTRO Y COLOCACION DE TUBO PARA ALCANTARILLADO DE PVC SANITARIO, DE 152 MM. (6") DE DIAMETRO, SERIE 25, CON JUNTA HERMETICA, PARA DESCARGA DOMICILIARIA, INCLUYE MATERIALES, EQUIPO, MANO DE OBRA, HERRAMIENTA Y TODO LO NECESARIO PARA LA CORRECTA EJECUCION DE LOS TRABAJOS (P.U.O.T.) Total: ** SIETE MIL QUINIENTOS CINCUENTA Y UN PESOS 53/100 M.N. **	PZA	9.00	281.62	DOSCIENTOS OCHENTA Y UN PESOS 62/100 M.N.	\$ 2,534.58	1.48
CODO6X45	SUMINISTRO Y COLOCACION DE PIEZA ESPECIAL TIPO SILLETA, PARA DESCARGA DOMICILIARIA, DE PVC SANITARIO DE 200 A 152 MM. (8" A 6") DE DIAMETRO, SERIE 25, INCLUYE MATERIALES, EQUIPO, MANO DE OBRA, HERRAMIENTA Y TODO LO NECESARIO PARA LA CORRECTA EJECUCION DE LOS TRABAJOS (P.U.O.T.) Total: ** DOS MIL QUINIENTOS TREINTA Y CUATRO PESOS 58/100 M.N. **	PZA	9.00	153.69	CIENTO CINCUENTA Y TRES PESOS 69/100 M.N.	\$ 1,383.21	0.81
RHTMH2C.5	SUMINISTRO Y COLOCACION DE CODO 45°, PARA DESCARGA DOMICILIARIA, DE PVC SANITARIO DE 152 MM. (6") DE DIAMETRO, SERIE 25, INCLUYE MATERIALES, EQUIPO, MANO DE OBRA, HERRAMIENTA Y TODO LO NECESARIO PARA LA CORRECTA EJECUCION DE LOS TRABAJOS (P.U.O.T.) Total: ** UN MIL TRESCIENTOS OCHENTA Y TRES PESOS 21/100 M.N. **	PZA	9.00	931.52	NOVECIENTOS TREINTA Y UN PESOS 52/100 M.N.	\$ 8,383.68	4.89
REGSANT46	REHABILITACIÓN DE TOMA DOMICILIARIA CONSISTENTE EN COLOCACIÓN DE ABRAZADERA HIDROTOMA DE 2" CON SALIDA DE 1/2" DE DIÁMETRO, LLAVE DE INSERCIÓN DE 1/2" DE BRONCE, DOS ADAPTADORES MACHO DE 1/2" DE DIÁMETRO, DIEZ METROS DE TUBERÍA KITEC DE 1/2", MATERIALES, EQUIPO, MANO DE OBRA, HERRAMIENTA Y TODO LO NECESARIO PARA LA CORRECTA EJECUCIÓN DE LOS TRABAJOS (P.U.O.T.) Total: ** OCHO MIL TRESCIENTOS OCHENTA Y TRES PESOS 68/100 M.N. **	PZA	10.00	2,366.43	DOS MIL TRESCIENTOS SESENTA Y SEIS PESOS 43/100 M.N.	\$ 23,664.30	13.81



G. HUMBERTO IZA LÓPEZ
 REPRESENTANTE LEGAL DE INDEVSA S.A. DE C.V.

MUNICIPIO DE ACTOPAN, VER.
2022 - 2025
DIRECCION DE OBRAS PUBLICAS

No. DE OBRA.- 2023300040008
 OBRA.- AMPLIACION DE DRENAJE SANITARIO EN CALLE
 SIN NOMBRE DE LA COL. LOS POZOS (UPAV)
 LOCALIDAD.- ACTOPAN, MUNICIPIO DE ACTOPAN, VER.
 FONDO.- FAISMUN, EJERCICIO 2023

INICIO DE OBRA: 16/10/2023
 TÉRMINO DE OBRA: 14/11/2023
 PLAZO: 30 DÍAS
 HOJA No: 5

Catalogo de Conceptos de Obra con Unidades de Medida, Cantidades de Obra, Precios Unitarios e Importe Final

Clave	Descripción	Unidad	Cantidad	Precio unitario	P. U. en letra	Total	%
RENIVREG	<p>ESPOSOR, ASENTADO, APLANADO Y PULIDO EN SU INTERIOR CON MORTERO DE CEMENTO ARENA 1:4, DESPLANTADO SOBRE PLANTILLA, PISO Y MEDIA CAÑA DE CONCRETO SIMPLE F'C = 150 KG/CM2, DE 10 CM. DE ESPESOR, INCLUYE TAPA FABRICADA A BASE DE MARCO Y CONTRAMARCO DE ANGULO DE 1 1/2" X 1/4", CONCRETO F'C = 200 KG/CM2, REFORZADO CON MALLA ELECTROSOLDADA 6 X 6 - 10/10, MATERIALES, EQUIPO, MANO DE OBRA, HERRAMIENTA Y TODO LO NECESARIO PARA LA CORRECTA EJECUCION DE LOS TRABAJOS (P.U.O.T.)</p> <p>Total: ** VEINTITRES MIL SEISCIENTOS SESENTA Y CUATRO PESOS 30/100 M.N. **</p>	PZA	5.00	1,690.81	UN MIL SEISCIENTOS NOVENTA PESOS 81/100 M.N.	8,454.05	4.93
RELMTBCO	<p>RELLENO DE CEPAS CON MATERIAL DE BANCO, COMPACTADO CON EQUIPO MANUAL AL 85% DE SU P.V.S.M., EN CAPAS MAXIMAS DE 20 CM. DE ESPESOR, INCLUYE INCORPORACION DE AGUA PARA COMPACTACION, MATERIALES, EQUIPO, MANO DE OBRA, HERRAMIENTA Y TODO LO NECESARIO PARA LA CORRECTA EJECUCION DE LOS TRABAJOS (P.U.O.T.)</p> <p>Total: ** OCHO MIL CUATROCIENTOS CINCUENTA Y CUATRO PESOS 05/100 M.N. **</p>	M3	10.07	436.41	CUATROCIENTOS TREINTA Y SEIS PESOS 41/100 M.N.	4,394.65	2.57
RELCPXCA	<p>RELLENO DE CEPAS CON MATERIAL PRODUCTO DE LA EXCAVACION, COMPACTADO CON EQUIPO MANUAL AL 90% DE SU P.V.S.M., EN CAPAS MAXIMAS DE 20 CM. DE ESPESOR, INCLUYE INCORPORACION DE AGUA PARA COMPACTACION, MATERIALES, EQUIPO, MANO DE OBRA, HERRAMIENTA Y TODO LO NECESARIO PARA LA CORRECTA EJECUCION DE LOS TRABAJOS (P.U.O.T.)</p> <p>Total: ** CUATRO MIL TRESCIENTOS NOVENTA Y CUATRO PESOS 65/100 M.N. **</p>	M3	14.89	115.26	CIENTO QUINCE PESOS 26/100 M.N.	1,716.22	1.00



C. HUMBERTO IZA LÓPEZ
 REPRESENTANTE LEGAL DE INDEVSA S.A. DE C.V.

MUNICIPIO DE ACTOPAN, VER.
2022 - 2025
DIRECCION DE OBRAS PUBLICAS

No. DE OBRA.- 2023300040008
OBRA.- AMPLIACION DE DRENAJE SANITARIO EN CALLE
SIN NOMBRE DE LA COL. LOS POZOS (UPAV)
LOCALIDAD.- ACTOPAN, MUNICIPIO DE ACTOPAN, VER.
FONDO.- FAISMUN, EJERCICIO 2023

INICIO DE OBRA: 16/10/2023
TÉRMINO DE OBRA: 14/11/2023
PLAZO: 30 DÍAS
HOJA No: 6

Catalogo de Conceptos de Obra con Unidades de Medida, Cantidades de Obra, Precios Unitarios e Importe Final

Clave	Descripción	Unidad	Cantidad	Precio unitario	P. U. en letra	Total	%
Total: ** UN MIL SETECIENTOS DIECISEIS PESOS 22/100 M.N. **							
ACARMQ01	ACARREO DE MATERIAL PRODUCTO DE EXCAVACION, REBAJE Y/O DEMOLICION, EN CAMION DE VOLTEO, A PRIMER KM EN CAMINO PLANO PAVIMENTADO CON TRANSITO NORMAL, INCLUYE CARGA CON MAQUINARIA, DESCARGA A VOLTEO, MATERIALES, EQUIPO, MANO DE OBRA, HERRAMIENTA Y TODO LO NECESARIO PARA LA CORRECTA EJECUCION DE LOS TRABAJOS (P.U.O.T.)	M3	15.68	47.11	CUARENTA Y SIETE PESOS 11/100 M.N.	738.68	0.43
Total: ** SETECIENTOS TREINTA Y OCHO PESOS 68/100 M.N. **							
ACARSUB01	ACARREO DE MATERIAL PRODUCTO DE EXCAVACION, REBAJE Y/O DEMOLICION, EN CAMION DE VOLTEO, A KM SUBSECUENTES AL PRIMERO, CAMINO PLANO PAVIMENTADO CON TRANSITO NORMAL, INCLUYE MATERIALES, EQUIPO, MANO DE OBRA, HERRAMIENTA Y TODO LO NECESARIO PARA LA CORRECTA EJECUCION DE LOS TRABAJOS (P.U.O.T.)	M3/KM	47.04	10.85	DIEZ PESOS 85/100 M.N.	510.38	0.30
Total: ** QUINIENTOS DIEZ PESOS 38/100 M.N. **							
Total de DESCARGAS DOMICILIARIAS							
** SESENTA Y CUATRO MIL DOSCIENTOS TREINTA Y SIETE PESOS 39/100 M.N. **							
LIMPIEZA FINAL							
LIMPFIN	LIMPIEZA GRUESA FINAL DE LA OBRA, INCLUYE APILES, ACARREOS FUERA DE LA OBRA, MATERIAL, EQUIPO, MANO DE OBRA, HERRAMIENTA Y TODO LO NECESARIO PARA LA CORRECTA EJECUCION DE LOS TRABAJOS (P.U.O.T.)	M2	134.63	7.15	SIETE PESOS 15/100 M.N.	962.60	0.56
Total: ** NOVECIENTOS SESENTA Y DOS PESOS 60/100 M.N. **							
Total de LIMPIEZA FINAL							
** NOVECIENTOS SESENTA Y DOS PESOS 60/100 M.N. **							
Total de AMPLIACION DE DRENAJE SANITARIO EN CALLE SIN NOMBRE DE LA COL. LOS POZOS (UPAV)							
\$ 171,316.28							



G. HUMBERTO IZA LÓPEZ
REPRESENTANTE LEGAL DE INDEVSA S.A. DE C.V.

MUNICIPIO DE ACTOPAN, VER.
2022 - 2025
DIRECCION DE OBRAS PUBLICAS

No. DE OBRA.- 2023300040008
OBRA.- AMPLIACION DE DRENAJE SANITARIO EN CALLE
SIN NOMBRE DE LA COL. LOS POZOS (UPAV)
LOCALIDAD.- ACTOPAN, MUNICIPIO DE ACTOPAN, VER.
FONDO.- FAISMUN, EJERCICIO 2023

INICIO DE OBRA: 16/10/2023
TÉRMINO DE OBRA: 14/11/2023
PLAZO: 30 DÍAS
HOJA No: 7

Catalogo de Conceptos de Obra con Unidades de Medida, Cantidades de Obra, Precios Unitarios e Importe Final

Clave	Descripción	Unidad	Cantidad	Precio unitario	P. U. en letra	Total	%
-------	-------------	--------	----------	-----------------	----------------	-------	---

** CIENTO SETENTA Y UN MIL TRESCIENTOS DIECISEIS PESOS 28/100 M.N. **

Subtotal de Presupuesto

** CIENTO SETENTA Y UN MIL TRESCIENTOS DIECISEIS PESOS 28/100 M.N. **

\$ 171,316.28

Impuesto \$ 27,410.60

Total \$ 198,726.88

** CIENTO NOVENTA Y OCHO MIL SETECIENTOS VEINTISEIS PESOS 88/100 M.N. **



C. HUMBERTO IZA LÓPEZ
REPRESENTANTE LEGAL DE INDEVSA S.A. DE C.V.