



contacto@grupomct.com.mx
proyectos@grupomct.com.mx

Tel: (296) 688.37.40
Av Mozomboa 108-A, Centro
CP 91481 Actopan, Veracruz.

MUNICIPIO DE ACTOPAN, VER. 2022 - 2025

No. DE OBRA.- 2023300040025
OBRA.- REHABILITACION DE CENTRO CULTURAL Y/O ARTISTICO
EN LA LOCALIDAD DE MOZOMBOA SEGUNDA ETAPA
FONDO.- FAISMUN, EJERCICIO 2023

No. DE LICITACIÓN.- MAV/OP-024/FAISMUN/IR-2023300040025
INICIO DE OBRA.- 20/11/2023
TERMINO DE OBRA.- 29/12/2023
PLAZO.- 40 DÍAS
FECHA DE PRESENTACION.- 13/11/2023

DOCUMENTO E-2- PRESUPUESTO DE LA OBRA (PROPUESTA ECONÓMICA)

Clave	Descripción	Unidad	Cantidad	Precio unitario	P. U. en letra	Total
ACTCECMZ-2	CONSTRUCCIÓN DE CENTRO CULTURAL Y/O ARTISTICO EN LA LOCALIDAD DE MOZOMBOA 2DA ETAPA					
ACTCECMZ-01	PRELIMINARES					
CANALETA	SUMINISTRO Y COLOCACIÓN DE CANALÓN DE LÁMINA GALVANIZADA CALIBRE 22 FORJADO EN OBRA DE 20 CM. DE ALTURA POR 20 CM. DE ANCHO, INCLUYE MATERIALES, MANO DE OBRA, DESPERDICIO, ACARREOS, HERRAMIENTA, EQUIPO Y TODO LO NECESARIO PARA LA CORRECTA EJECUCIÓN DE LOS TRABAJOS. (P.U.O.T.) Total: ** CINCUENTA Y TRES MIL CIENTO NUEVE PESOS 95/100 M.N. **	ML	91.49	\$ 580.50	QUINIENTOS OCHENTA PESOS \$ 50/100 M.N.	53,109.95
PTR1X1	REFUERZO DE CANALÓN CON PTR DE 1" X 1" DE 30 CM. DE LONGITUD, SOLDADO SOBRE LARGUERO, INCLUYE MATERIALES, MANO DE OBRA, DESPERDICIO, ACARREOS, HERRAMIENTA, EQUIPO Y TODO LO NECESARIO PARA LA CORRECTA EJECUCIÓN DE LOS TRABAJOS. (P.U.O.T.) Total: ** SIETE MIL SETECIENTOS NOVENTA Y CINCO PESOS 97/100 M.N. **	PZA	91.00	\$ 85.67	OCHENTA Y CINCO PESOS 67/100 M.N.	7,795.97
CORTSEL13	CORTE EN PAVIMENTO DE CONCRETO CON CORTADORA MECÁNICA DE DISCO DE DIAMANTE, PROFUNDIDAD MÍNIMA DE 6 CM., INCLUYE LIMPIEZA, SELLADO DE JUNTA CON ASFALTO OXIDADO, MATERIALES, EQUIPO, MANO DE OBRA, HERRAMIENTA Y TODO LO NECESARIO PARA LA CORRECTA EJECUCIÓN DE LOS TRABAJOS (P.U.O.T.) Total: ** DIEZ MIL SETENTA PESOS 24/100 M.N. **	ML	233.54	\$ 43.12	CUARENTA Y TRES PESOS 12/100 M.N.	10,070.24
DEMMTA1	DEMOLICIÓN A MANO DE MURO DE TABIQUE DE 12 CM. DE ESPESOR, INCLUYE APILÉ DEL MATERIAL DEMOLIDO, MANO DE OBRA, HERRAMIENTA Y TODO LO NECESARIO PARA LA CORRECTA EJECUCIÓN DE LOS TRABAJOS (P.U.O.T.) Total: ** CINCO MIL DOSCIENTOS CINCO PESOS 25/100 M.N. **	M2	148.34	\$ 35.09	TREINTA Y CINCO PESOS 09/100 M.N.	5,205.25
ACARMN20	ACARREO DE MATERIAL PRODUCTO DE EXCAVACIÓN, REBAJE Y/O DEMOLICIÓN, EN CARRETILLA A UNA ESTACIÓN, INCLUYE CARGA MANUAL, MATERIALES, EQUIPO, MANO DE OBRA, HERRAMIENTA Y TODO LO NECESARIO PARA LA CORRECTA EJECUCIÓN DE LOS TRABAJOS (P.U.O.T.)	M3	22.25	\$ 107.56	CIENTO SIETE PESOS 56/100 M.N.	2,393.21
<p>TOTAL DE HOJA : \$ 78,574.62 TOTAL ACUMULADO : \$ 78,574.62</p>						

ATTE: **DAVID ELI MUNIVE MONTERO**
MCT-CO PROYECTOS INTEGRALES MEXICANOS S.A. DE C.V.
REPRESENTANTE LEGAL



contacto@grupomct.com.mx
 proyectos@grupomct.com.mx

Tel: (296) 688.37.40
 Av Mozombo 108-A, Centro
 CP 91481 Actopan, Veracruz.

MUNICIPIO DE ACTOPAN, VER. 2022 - 2025

No. DE OBRA.- 2023300040025
 OBRA.- REHABILITACIÓN DE CENTRO CULTURAL Y/O ARTISTICO
 EN LA LOCALIDAD DE MOZOMBOA SEGUNDA ETAPA
 FONDO.- FAISMUN, EJERCICIO 2023

No. DE LICITACIÓN.- MAV/OP-024/FAISMUN/IR-2023300040025
 INICIO DE OBRA.- 20/11/2023
 TERMINO DE OBRA.- 29/12/2023
 PLAZO.- 40 DIAS
 FECHA DE PRESENTACIÓN.- 13/11/2023

DOCUMENTO E-2.- PRESUPUESTO DE LA OBRA (PROPUESTA ECONÓMICA)

Clave	Descripción	Unidad	Cantidad	Precio unitario	P. U. en letra	Total
Total: ** DOS MIL TRESCIENTOS NOVENTA Y TRES PESOS 21/100 M.N. **						
ACARMQ01	ACARREO DE MATERIAL PRODUCTO DE EXCAVACIÓN, REBAJE Y/O DEMOLICIÓN, EN CAMIÓN DE VOLTEO, A PRIMER KM. EN CAMINO PLANO PAVIMENTADO CON TRANSITO NORMAL, INCLUYE CARGA CON MAQUINARIA, DESCARGA A VOLTEO, MATERIALES, EQUIPO, MANO DE OBRA, HERRAMIENTA Y TODO LO NECESARIO PARA LA CORRECTA EJECUCIÓN DE LOS TRABAJOS (P.U.O.T.) Total: ** UN MIL CUARENTA Y NUEVE PESOS 53/100 M.N. **	M3	22.25	\$ 47.17	CUARENTA Y SIETE PESOS 17/100 M.N.	1,049.53
ACARSUB01	ACARREO DE MATERIAL PRODUCTO DE EXCAVACIÓN, REBAJE Y/O DEMOLICIÓN, EN CAMIÓN DE VOLTEO, A KM. SUBSECUENTES AL PRIMERO, CAMINO PLANO PAVIMENTADO CON TRANSITO NORMAL, INCLUYE MATERIALES, EQUIPO, MANO DE OBRA, HERRAMIENTA Y TODO LO NECESARIO PARA LA CORRECTA EJECUCIÓN DE LOS TRABAJOS (P.U.O.T.) Total: ** SETECIENTOS VEINTE PESOS 23/100 M.N. **	M3/KM	66.75	\$ 10.79	DIEZ PESOS 79/100 M.N.	720.23
BAJPLUPVC	BAJANTE PLUVIAL DE PVC DE 4" DE 5.50 ML CON 3 CODOS, INCLUYE MATERIALES, MANO DE OBRA, HERRAMIENTA Y EQUIPO, Y TODO LO NECESARIO PARA LA CORRECTA EJECUCIÓN DE LOS TRABAJOS (P.U.O.T.) Total: ** DOS MIL OCHOCIENTOS SETENTA Y CINCO PESOS 00/100 M.N. **	PZA	4.00	\$ 718.75	SETECIENTOS DIECIOCHO PESOS 75/100 M.N.	2,875.00
Total de PRELIMINARES ** OCHENTA Y TRES MIL DOSCIENTOS DIECINUEVE PESOS 38/100 M.N. **						
ACTCECMZ-02	MUROS					83,219.38
CASTILLO15X20	CASTILLO DE SECCIÓN 15 X 20 CM, CONCRETO FC = 200 KG/CM2, AGREGADO MÁXIMO 3/4", REFORZADO CON 4 VARILLAS DE 3/8" Y ESTRIBOS DE ALAMBÓN A CADA 15 CM. HASTA 3.00 M. DE ALTURA, INCLUYE CIMBRA COMÚN EN 2 CARAS, DESCIMBRA, MATERIALES, ACARREOS, ELEVACIONES, CORTES, DESPERDICIOS, HABILITADO, AMARRES, TRASLAPES, SILLETAS, MANO DE OBRA, HERRAMIENTA Y EQUIPO, Y TODO LO NECESARIO PARA LA CORRECTA EJECUCIÓN DE LOS TRABAJOS (P.U.O.T.)	ML	143.40	\$ 430.76	CUATROCIENTOS TREINTA PESOS 76/100 M.N.	61,770.98
TOTAL DE HOJA : \$ 66,415.74 TOTAL ACUMULADO : \$ 144,990.36						

ATTE.- DAVID EL MONIVE MONTERO
 REPRESENTANTE LEGAL
 MCT-CO PROYECTOS INTEGRALES MEXICANOS S.A. DE C.V.



contacto@grupomct.com.mx
 proyectos@grupomct.com.mx
 Tel: (296) 688.37.40
 Av Mozombooa 108-A, Centro
 CP 91481 Actopan, Veracruz.

MUNICIPIO DE ACTOPAN, VER. 2022 - 2025

No. DE OBRA.- 2023300040025
 OBRA.- REHABILITACIÓN DE CENTRO CULTURAL Y/O ARTISTICO
 EN LA LOCALIDAD DE MOZOMBOOA SEGUNDA ETAPA
 FONDO.- FAISMUN, EJERCICIO 2023

No. DE LICITACIÓN.- MAV/OP-024/FAISMUN/IFR-2023300040025
 INICIO DE OBRA.- 20/11/2023
 TERMINO DE OBRA.- 29/12/2023
 PLAZO.- 40 DIAS
 FECHA DE PRESENTACIÓN.- 13/11/2023

DOCUMENTO E-2- PRESUPUESTO DE LA OBRA (PROPUESTA ECONÓMICA)

Clave	Descripción	Unidad	Cantidad	Precio unitario	P. U. en letra	Total
Total: ** SESENTA Y UN MIL SETECIENTOS SETENTA PESOS 98/100 M.N. **						
CASTILLO15X201	CASTILLO DE SECCIÓN 15 X 20 CM., CONCRETO F'c = 200 KG/CM2. AGREGADO MÁXIMO 3/4", REFORZADO CON 4 VARILLAS DE 3/8" Y ESTRIBOS DE ALAMBROÓN A CADA 15 CM. DE 3.01 M. HASTA 6.00 M. DE ALTURA, INCLUYE CIMBRA COMÚN EN 2 CARAS, DESCIMBRA, MATERIALES, ACARREOS, ELEVACIONES, CORTES, DESPERDICIOS, HABILITADO, AMARRES, TRASLAPES, SILLETAS, MANO DE OBRA, HERRAMIENTA Y EQUIPO, Y TODO LO NECESARIO PARA LA CORRECTA EJECUCIÓN DE LOS TRABAJOS (P.U.O.T.)	ML	109.50	\$ 448.97	CUATROCIENTOS CUARENTA Y OCHO PESOS 97/100 M.N.	\$ 49,162.22
Total: ** CUARENTA Y NUEVE MIL CIENTO SESENTA Y DOS PESOS 22/100 M.N. **						
CASTILLO15X60	CASTILLO DE SECCIÓN 15 X 60 CM., CONCRETO F'c = 200 KG/CM2. AGREGADO MÁXIMO 3/4", REFORZADO CON 8 VARILLAS DE 3/8" Y ESTRIBOS DE ALAMBROÓN A CADA 15 CM. HASTA 3.00 M. DE ALTURA, INCLUYE CIMBRA COMÚN EN 2 CARAS, DESCIMBRA, MATERIALES, ACARREOS, ELEVACIONES, CORTES, DESPERDICIOS, HABILITADO, AMARRES, TRASLAPES, SILLETAS, MANO DE OBRA, HERRAMIENTA Y EQUIPO, Y TODO LO NECESARIO PARA LA CORRECTA EJECUCIÓN DE LOS TRABAJOS (P.U.O.T.)	ML	15.00	\$ 977.96	NOVECIENTOS SETENTA Y SIETE PESOS 96/100 M.N.	\$ 14,669.40
Total: ** CATORCE MIL SEISCIENTOS SESENTA Y NUEVE PESOS 40/100 M.N. **						
CASTILLO15X601	CASTILLO DE SECCIÓN 15 X 60 CM., CONCRETO F'c = 200 KG/CM2. AGREGADO MÁXIMO 3/4", REFORZADO CON 8 VARILLAS DE 3/8" Y ESTRIBOS DE ALAMBROÓN A CADA 15 CM. DE 3.01 HASTA 6.00 M. DE ALTURA, INCLUYE CIMBRA COMÚN EN 2 CARAS, DESCIMBRA, MATERIALES, ACARREOS, ELEVACIONES, CORTES, DESPERDICIOS, HABILITADO, AMARRES, TRASLAPES, SILLETAS, MANO DE OBRA, HERRAMIENTA Y EQUIPO, Y TODO LO NECESARIO PARA LA CORRECTA EJECUCIÓN DE LOS TRABAJOS (P.U.O.T.)	ML	11.50	\$ 1,005.47	UN MIL CINCO PESOS 47/100 M.N.	\$ 11,562.91
Total: ** ONCE MIL QUINIENTOS SESENTA Y DOS PESOS 91/100 M.N. **						
ZAPATA	ZAPATA DE 80 X 80 X 20 CM., DE CONCRETO ARMADO F'c = 200 KG/CM2. AGREGADO MÁXIMO 3/4", REFORZADO CON VARILLAS DE 1/2" A CADA 12.5 CM., INCLUYE CIMBRA COMÚN EN 2 CARAS, DESCIMBRA, MATERIALES, ACARREOS, ELEVACIONES, CORTES, DESPERDICIOS, HABILITADO, AMARRES, TRASLAPES, SILLETAS, MANO DE OBRA, HERRAMIENTA Y EQUIPO, Y TODO LO NECESARIO PARA LA CORRECTA EJECUCIÓN DE LOS TRABAJOS (P.U.O.T.)	PZA	2.00	\$ 1,114.47	UN MIL CIENTO CATORCE PESOS 47/100 M.N.	\$ 2,228.94

TOTAL DE HOJA : \$ 77,623.47
 TOTAL ACUMULADO : \$ 222,613.83

ATTE. DAVIA EL MUNIVE MONTERO
 REPRESENTANTE LEGAL
 MCT-CO PROYECTOS INTEGRALES MEXICANOS S.A. DE C.V.



contacto@grupomct.com.mx
 proyectos@grupomct.com.mx
 Tel: (296) 688.37.40
 Av Mozomboa 108-A, Centro
 CP 91481 Actopan, Veracruz.

MUNICIPIO DE ACTOPAN, VER. 2022 - 2025

No. DE OBRA.- 2023300040025
 OBRA.- REHABILITACIÓN DE CENTRO CULTURAL Y/O ARTISTICO
 EN LA LOCALIDAD DE MOZOMBOA SEGUNDA ETAPA
 FONDO.- FAISMUN, EJERCICIO 2023

No. DE LICITACIÓN.- MAV/OP-024/FAISMUN/IR-2023300040025
 INICIO DE OBRA.- 20/11/2023
 TERMINO DE OBRA.- 29/12/2023
 PLAZO.- 40 DÍAS
 FECHA DE PRESENTACIÓN.- 13/11/2023

DOCUMENTO E-2.- PRESUPUESTO DE LA OBRA (PROPUESTA ECONÓMICA)

Clave	Descripción	Unidad	Cantidad	Precio unitario	P. U. en letra	Total
Total: ** DOS MIL DOSCIENTOS VEINTIOCHO PESOS 94/100 M.N. **						
DADO20X30	DADO DE SECCIÓN 20 X 30 CM. X 1.00 M. DE ALTURA, CONCRETO FC = 200 KG/CM2. AGREGADO MÁXIMO 3/4", REFORZADO CON 4 VARILLAS DE 3/4" Y ESTRIBOS DE 3/8" A CADA 10 CM., INCLUYE CIMBRA COMÚN EN 2 CARAS, DESCIMBRA, MATERIALES, ACARREOS, ELEVACIONES, CORTES, DESPERDICIOS, HABILITADO, AMARRES, TRASLAPES, SILLETAS, MANO DE OBRA, HERRAMIENTA Y EQUIPO, Y TODO LO NECESARIO PARA LA CORRECTA EJECUCIÓN DE LOS TRABAJOS (P.U.O.T.)	PZA	2.00	\$ 1,255.83	UN MIL DOSCIENTOS CINCUENTA Y CINCO PESOS 83/100 M.N.	2,511.66
Total: ** DOS MIL QUINIENTOS ONCE PESOS 66/100 M.N. **						
COLUMNNA20X30	COLUMNA DE SECCIÓN 20 X 30 CM., CONCRETO FC = 200 KG/CM2. AGREGADO MÁXIMO 3/4", REFORZADO CON 4 VARILLAS DE 3/4" Y ESTRIBOS DE 3/8" A CADA 15 CM., EN ALTURA DE HASTA 3.00 M., INCLUYE CIMBRA COMÚN EN 2 CARAS, DESCIMBRA, MATERIALES, ACARREOS, ELEVACIONES, CORTES, DESPERDICIOS, HABILITADO, AMARRES, TRASLAPES, SILLETAS, MANO DE OBRA, HERRAMIENTA Y EQUIPO, Y TODO LO NECESARIO PARA LA CORRECTA EJECUCIÓN DE LOS TRABAJOS (P.U.O.T.)	ML	6.00	\$ 995.92	NOVECIENTOS NOVENTA Y CINCO PESOS 92/100 M.N.	5,975.52
Total: ** CINCO MIL NOVECIENTOS SETENTA Y CINCO PESOS 52/100 M.N. **						
COLUMNNA20X301	COLUMNA DE SECCIÓN 20 X 30 CM., CONCRETO FC = 200 KG/CM2. AGREGADO MÁXIMO 3/4", REFORZADO CON 4 VARILLAS DE 3/4" Y ESTRIBOS DE 3/8" A CADA 15 CM., EN ALTURA DE 3.01 M. HASTA 6.00 M., INCLUYE CIMBRA COMÚN EN 2 CARAS, DESCIMBRA, MATERIALES, ACARREOS, ELEVACIONES, CORTES, DESPERDICIOS, HABILITADO, AMARRES, TRASLAPES, SILLETAS, MANO DE OBRA, HERRAMIENTA Y EQUIPO, Y TODO LO NECESARIO PARA LA CORRECTA EJECUCIÓN DE LOS TRABAJOS (P.U.O.T.)	ML	5.80	\$ 1,022.86	UN MIL VEINTIDOS PESOS 86/100 M.N.	5,932.59
Total: ** CINCO MIL NOVECIENTOS TREINTA Y DOS PESOS 59/100 M.N. **						
CADENA15X20	CADENA DE SECCIÓN 15 X 20 CM., CONCRETO FC = 200 KG/CM2. AGREGADO MÁXIMO 3/4", REFORZADO CON 4 VARILLAS DE 3/8" Y ESTRIBOS DE ALAMBÓN A CADA 15 CM. HASTA 3.00 M. DE ALTURA, INCLUYE CIMBRA COMÚN EN 2 CARAS, DESCIMBRA, MATERIALES, ACARREOS, ELEVACIONES, CORTES, DESPERDICIOS, HABILITADO, AMARRES, TRASLAPES, SILLETAS, MANO DE OBRA, HERRAMIENTA Y EQUIPO, Y TODO LO NECESARIO PARA LA CORRECTA EJECUCIÓN DE LOS TRABAJOS (P.U.O.T.)	ML	141.95	\$ 430.76	CUATROCIENTOS TREINTA PESOS 76/100 M.N.	61,146.38

TOTAL DE HOJA : \$ 75,566.15
 TOTAL ACUMULADO : \$ 298,179.98

David El Monive Montero
 ATTE.- DAVID EL MONIVE MONTERO

MCT-CO PROYECTOS INTEGRALES MEXICANOS S.A. DE C.V.
 REPRESENTANTE LEGAL



Tel: (296) 688.37.40
 Av Mozomboa 108-A, Centro
 CP 91481 Actopan, Veracruz.

contacto@grupomct.com.mx
 proyectos@grupomct.com.mx

MUNICIPIO DE ACTOPAN, VER. 2022 - 2025

No. DE OBRA.- 2023300040025
 OBRA.- REHABILITACIÓN DE CENTRO CULTURAL Y/O ARTISTICO
 EN LA LOCALIDAD DE MOZOMBOA SEGUNDA ETAPA
 FONDO.- FAISMUN, EJERCICIO 2023

No. DE LICITACIÓN.- MAV/OP-024/FAISMUN/IR-2023300040025
 INICIO DE OBRA.- 20/11/2023
 TERMINO DE OBRA.- 29/12/2023
 PLAZO.- 40 DIAS
 FECHA DE PRESENTACIÓN.- 13/11/2023

DOCUMENTO E-2.- PRESUPUESTO DE LA OBRA (PROPUESTA ECONÓMICA)

Clave	Descripción	Unidad	Cantidad	Precio unitario	P. U. en letra	Total
EJECUCIÓN DE LOS TRABAJOS (P.U.O.T.)						
Total: ** SESENTA Y UN MIL CIENTO CUARENTA Y SEIS PESOS 38/100 M.N. **						
CADENA15X201	CADENA DE SECCIÓN 15 X 20 CM., CONCRETO FC = 200 KG/CM2. AGREGADO MÁXIMO 3/4", REFORZADO CON 4 VARILLAS DE 3/8" Y ESTRIBOS DE ALAMBRO A CADA 15 CM. DE 3.01 M. HASTA 6.00 M. DE ALTURA, INCLUYE CIMBRA COMÚN EN 2 CARAS, DESCIMBRA, MATERIALES, ACARREOS, ELEVACIONES, CORTES, DESPERDICIOS, HABILITADO, AMARRES, TRASLAPES, SILLETAS, MANO DE OBRA, HERRAMIENTA Y EQUIPO, Y TODO LO NECESARIO PARA LA CORRECTA EJECUCIÓN DE LOS TRABAJOS (P.U.O.T.)	ML	106.76	\$ 448.97	CUATROCIENTOS CUARENTA Y OCHO PESOS 97/100 M.N.	47,932.04
Total: ** CUARENTA Y SIETE MIL NOVECIENTOS TREINTA Y DOS PESOS 04/100 M.N. **						
ARCOS	ARCOS DE SECCIÓN 15 CM. DE ANCHO X 1.10 M. DE ALTO Y 3.50 M. DE LARGO., CONCRETO FC = 200 KG/CM2. AGREGADO MÁXIMO 3/4", REFORZADO CON 2 VARILLAS DEL No. 3 (3/8") Y ESTRIBOS DEL No. 2 A CADA 20 CM., INCLUYE CIMBRA COMÚN EN 2 CARAS, DESCIMBRA, MATERIALES, ACARREOS, ELEVACIONES, CORTES, DESPERDICIOS, HABILITADO, AMARRES, TRASLAPES, SILLETAS, MANO DE OBRA, HERRAMIENTA Y EQUIPO, Y TODO LO NECESARIO PARA LA CORRECTA EJECUCIÓN DE LOS TRABAJOS (P.U.O.T.)	PZA	5.00	\$ 1,975.85	UN MIL NOVECIENTOS SETENTA Y CINCO PESOS 85/100 M.N.	9,879.25
Total: ** NUEVE MIL OCHOCIENTOS SETENTA Y NUEVE PESOS 25/100 M.N. **						
MURBLOCK	MURO DE BLOCK DE 12 x 20 x 40 CM. DE 12 CM. DE ESPESOR ASENTADO CON MORTERO CEMENTO-ARENA 1:4, HASTA 3.00 M. DE ALTURA, INCLUYE MATERIALES, MANO DE OBRA, HERRAMIENTA Y EQUIPO, Y TODO LO NECESARIO PARA LA CORRECTA EJECUCIÓN DE LOS TRABAJOS (P.U.O.T.)	M2	148.98	\$ 285.86	DOSCIENTOS OCHENTA Y CINCO PESOS 86/100 M.N.	42,587.42
Total: ** CUARENTA Y DOS MIL QUINIENTOS OCHENTA Y SIETE PESOS 42/100 M.N. **						
MURBLOCK6	MURO DE BLOCK DE 12 x 20 x 40 CM. DE 12 CM. DE ESPESOR ASENTADO CON MORTERO CEMENTO-ARENA 1:4, DE 3.01 M. HASTA 6.00 M. DE ALTURA, INCLUYE MATERIALES, MANO DE OBRA, HERRAMIENTA Y EQUIPO, Y TODO LO NECESARIO PARA LA CORRECTA EJECUCIÓN DE LOS TRABAJOS (P.U.O.T.)	M2	137.11	\$ 317.83	TRESCIENTOS DIECISIETE PESOS 83/100 M.N.	43,577.67
Total: ** CUARENTA Y TRES MIL QUINIENTOS SETENTA Y SIETE PESOS 67/100 M.N. **						

TOTAL DE HOJA : \$ 143,976.38
 TOTAL ACUMULADO : \$ 442,156.36

David El Mukive Montero
 ATTE. DAVID EL MUKIVE MONTERO
 MCT-CO PROYECTOS INTEGRALES MEXICANOS S.A. DE C.V.
 REPRESENTANTE LEGAL



Tel: (296) 688.37.40
 Av Mozombooa 108-A, Centro
 CP 91481 Actopan, Veracruz.

contacto@grupomct.com.mx
 proyectos@grupomct.com.mx

MUNICIPIO DE ACTOPAN, VER. 2022 - 2025

No. DE OBRA.- 2023300040025
 OBRA.- REHABILITACION DE CENTRO CULTURAL Y/O ARTISTICO
 EN LA LOCALIDAD DE MOZOMBOOA SEGUNDA ETAPA
 FONDO.- FAISMUN, EJERCICIO 2023

No. DE LICITACION.- MAV/OP-024/FAISMUN/IR-2023300040025
 INICIO DE OBRA.- 20/11/2023
 TERMINO DE OBRA.- 29/12/2023
 PLAZO.- 40 DIAS
 FECHA DE PRESENTACION.- 13/11/2023

DOCUMENTO E-z.- PRESUPUESTO DE LA OBRA (PROPUESTA ECONOMICA)

Clave	Descripción	Unidad	Cantidad	Precio unitario	P. U. en letra	Total
APLANADOC2CM	APLANADO COMÚN EN MUROS A PLOMO Y REGLA CON MORTERO CEMENTO-ARENA 1:3, ESPESOR PROMEDIO 2 CM. HASTA 3.00 M. DE ALTURA, INCLUYE MATERIAL, MANO DE OBRA, HERRAMIENTA Y EQUIPO MENOR, ASÍ COMO TODO LO NECESARIO PARA LA CORRECTA EJECUCIÓN DE LOS TRABAJOS (P.U.O.T.) Total: ** CINCUENTA Y SIETE MIL OCHOCIENTOS CUARENTA Y CUATRO PESOS 68/100 M.N. **	M2	354.18	\$ 163.32	CIENTO SESENTA Y TRES PESOS 32/100 M.N.	57,844.68
APLANADOC2CM6	APLANADO COMÚN EN MUROS A PLOMO Y REGLA CON MORTERO CEMENTO-ARENA 1:3, ESPESOR PROMEDIO 2 CM., DE 3.01 M. HASTA 6.00 M. DE ALTURA, INCLUYE MATERIAL, MANO DE OBRA, HERRAMIENTA Y EQUIPO MENOR, ASÍ COMO TODO LO NECESARIO PARA LA CORRECTA EJECUCIÓN DE LOS TRABAJOS (P.U.O.T.) Total: ** SETENTA Y OCHO MIL CIENTO CUARENTA Y CUATRO PESOS 12/100 M.N. **	M2	443.22	\$ 176.31	CIENTO SETENTA Y SEIS PESOS 31/100 M.N.	78,144.12
EMBCEM1-2	EMBOQUILLADO APLANADO UNA ARISTA CON MORTERO CEMENTO-ARENA 1:2, INCLUYE MATERIAL, MANO DE OBRA, HERRAMIENTA Y EQUIPO MENOR, ASÍ COMO TODO LO NECESARIO PARA LA CORRECTA EJECUCIÓN DE LOS TRABAJOS (P.U.O.T.) Total: ** DIECISEIS MIL NOVECIENTOS SETENTA Y OCHO PESOS 30/100 M.N. **	ML	166.65	\$ 101.88	CIENTO UN PESOS 88/100 M.N.	16,978.30
PASTATEX	PASTA CEMENTOSA MARCA ADEBLOK, ACABADO FLOTEADO EN MUROS, ESPESOR DE 5 MM., HASTA 3.00 M. DE ALTURA, INCLUYE MATERIAL, MANO DE OBRA, HERRAMIENTA Y EQUIPO MENOR, ASÍ COMO TODO LO NECESARIO PARA LA CORRECTA EJECUCIÓN DE LOS TRABAJOS (P.U.O.T.) Total: ** SESENTA Y TRES MIL OCHOCIENTOS VEINTIOCHO PESOS 13/100 M.N. **	M2	423.46	\$ 150.73	CIENTO CINCUENTA PESOS 73/100 M.N.	63,828.13
PASTATEX2	PASTA CEMENTOSA MARCA ADEBLOK, ACABADO FLOTEADO EN MUROS, ESPESOR DE 5 MM., DE 3.01 M. HASTA 3.00 M. DE ALTURA, INCLUYE MATERIAL, MANO DE OBRA, HERRAMIENTA Y EQUIPO MENOR, ASÍ COMO TODO LO NECESARIO PARA LA CORRECTA EJECUCIÓN DE LOS TRABAJOS (P.U.O.T.) Total: ** NOVENTA Y CINCO MIL CINCUENTA Y TRES PESOS 29/100 M.N. **	M2	557.53	\$ 170.49	CIENTO SETENTA PESOS 49/100 M.N.	95,053.29
MAV-20	PINTURA VINÍLICA MARCA COMEX O SIMILAR, A DOS MANOS, HASTA 3.00 M. DE ALTURA, INCLUYE MATERIAL, MANO DE OBRA, HERRAMIENTA Y EQUIPO MENOR, ASÍ COMO TODO LO	M2	423.46	\$ 102.65	CIENTO DOS PESOS 65/100 M.N.	43,468.17
TOTAL DE HOJA : \$ 355,316.69						
TOTAL ACUMULADO : \$ 797,473.05						

ATTE.- DAVID ELHÚNYNE MONTERO
 MCT-CO PROYECTOS INTEGRALES MEXICANOS S.A. DE C.V.
 REPRESENTANTE LEGAL



Tel: (296) 688.37.40
 Av Mozomboa 108-A, Centro
 CP 91481 Actopan, Veracruz.

contacto@grupomct.com.mx
 proyectos@grupomct.com.mx

MUNICIPIO DE ACTOPAN, VER. 2022 - 2025

No. DE OBRA.- 2023300040025
 OBRA.- REHABILITACIÓN DE CENTRO CULTURAL Y/O ARTISTICO
 EN LA LOCALIDAD DE MOZOMBOA SEGUNDA ETAPA
 FONDO.- FAISMUN, EJERCICIO 2023

No. DE LICITACIÓN.- MAV/OP-024/FAISMUN/IR-2023300040025
 INICIO DE OBRA.- 20/11/2023
 TERMINO DE OBRA.- 29/12/2023
 PLAZO.- 40 DIAS
 FECHA DE PRESENTACIÓN.- 13/11/2023

DOCUMENTO E-2.- PRESUPUESTO DE LA OBRA (PROPUESTA ECONÓMICA)

Clave	Descripción	Unidad	Cantidad	Precio unitario	P. U. en letra	Total
MAV-202	NECESARIO PARA LA CORRECTA EJECUCIÓN DE LOS TRABAJOS (P.U.O.T.) Total: ** CUARENTA Y TRES MIL CUATROCIENTOS SESENTA Y OCHO PESOS 17/100 M.N. ** PINTURA VINÍLICA MARCA COMEX O SIMILAR, A DOS MANOS, DE 3.01 M. HASTA 6.00 M. DE ALTURA, INCLUYE MATERIAL, MANO DE OBRA, HERRAMIENTA Y EQUIPO MENOR, ASÍ COMO TODO LO NECESARIO PARA LA CORRECTA EJECUCIÓN DE LOS TRABAJOS (P.U.O.T.) Total: ** SESENTA Y TRES MIL DIECISIETE PESOS 62/100 M.N. **	M2	557.53	\$ 113.03	CIENTO TRECE PESOS 03/100 M.N.	\$ 63,017.62
Total de MUROS \$ 777,271.29						
ACTCECMZ-03	** SETECIENTOS SETENTA Y SIETE MIL DOSCIENTOS SETENTA Y UN PESOS 29/100 M.N. ** PISO LOSETA CERÁMICA DE 55 X 55 CM., ALTAR STONE FD GRIS 1A, MARCA GERSA, INCLUYE BOQUILLA SIN ARENA COLOR GRIS, ADHESIVO PORCELÁNICO, MATERIAL, MANO DE OBRA, HERRAMIENTA Y EQUIPO MENOR, ASÍ COMO TODO LO NECESARIO PARA LA CORRECTA EJECUCIÓN DE LOS TRABAJOS (P.U.O.T.) Total: ** CUATROCIENTOS CINCUENTA Y SIETE MIL CIENTO VEINTICUATRO PESOS 40/100 M.N. **	M2	860.00	\$ 531.54	QUINIENTOS TREINTA Y UN PESOS \$ 54/100 M.N.	\$ 457,124.40
Total de PISO \$ 457,124.40						
ACTCECMZ-04	** CUATROCIENTOS CINCUENTA Y SIETE MIL CIENTO VEINTICUATRO PESOS 40/100 M.N. ** HERRERIA SUMINISTRO Y COLOCACIÓN DE VENTANA RECTANGULAR DE HERRERIA Y FUNDICIÓN DE ALUMINIO ORNAMENTAL DE 2.60 x 1.25 M. CELOSIA MODELO HUACHINANGO, TERMINADO CON 2 MANOS DE ESMALTE COLOR NEGRO Y DORADO, INCLUYE MATERIAL, MANO DE OBRA, HERRAMIENTA Y EQUIPO MENOR, ASÍ COMO TODO LO NECESARIO PARA LA CORRECTA EJECUCIÓN DE LOS TRABAJOS (P.U.O.T.) Total: ** SETENTA Y NUEVE MIL NOVECIENTOS SESENTA Y SEIS PESOS 08/100 M.N. **	PZA	8.00	\$ 9,995.76	NUEVE MIL NOVECIENTOS NOVENTA Y CINCO PESOS 76/100 M.N.	\$ 79,966.08
HERRVEN2	SUMINISTRO Y COLOCACIÓN DE VENTANA CON ARCO DE HERRERIA Y FUNDICIÓN DE	PZA	5.00	\$ 16,824.63	DIECISEIS MIL OCHOCIENTOS	\$ 84,123.15
TOTAL DE HOJA : \$ 684,231.25						
TOTAL ACUMULADO : \$ 1'481,704.30						

ATTE. DAVÍD ELI MUKIVE MONTERO
 REPRESENTANTE LEGAL
MCT-CO PROYECTOS INTEGRALES MEXICANOS S.A. DE C.V.



Tel: (296) 688.37.40
 Av Mozomboa 108-A, Centro
 CP 91481 Actopan, Veracruz.

contacto@grupomct.com.mx
 proyectos@grupomct.com.mx

MUNICIPIO DE ACTOPAN, VER. 2022 - 2025

No. DE OBRA.- 2023300040025
 OBRA.- REHABILITACIÓN DE CENTRO CULTURAL Y/O ARTISTICO
 EN LA LOCALIDAD DE MOZOMBOA SEGUNDA ETAPA
 FONDO.- FAISMUN, EJERCICIO 2023

No. DE LICITACIÓN.- MAV/OP-024/FAISMUN/IR-2023300040025
 INICIO DE OBRA.- 20/11/2023
 TERMINO DE OBRA.- 29/12/2023
 PLAZO.- 40 DIAS
 FECHA DE PRESENTACIÓN.- 13/11/2023

DOCUMENTO E-2.- PRESUPUESTO DE LA OBRA (PROPIUESTA ECONÓMICA)

Clave	Descripción	Unidad	Cantidad	Precio unitario	P. U. en letra	Total
	ALUMINIO ORNAMENTAL DE 3.50 x 1.10 x 4.50 M. CELOSIA MODELO HUACHINANGO, TERMINADO CON 2 MANOS DE ESMALTE COLOR NEGRO Y DORADO, INCLUYE MATERIAL, MANO DE OBRA, HERRAMIENTA Y EQUIPO MENOR, ASÍ COMO TODO LO NECESARIO PARA LA CORRECTA EJECUCIÓN DE LOS TRABAJOS (P.U.O.T.) Total: ** OCHENTA Y CUATRO MIL CIENTO VEINTITRES PESOS 15/100 M.N. **				VEINTICUATRO PESOS 63/100 M.N.	
HERRPU1	SUMINISTRO Y COLOCACIÓN DE PUERTA DE SERVICIO DE HERRERÍA Y FUNDICIÓN DE ALUMINIO ORNAMENTAL DE 3.20 X 1.25 M. CELOSIA MODELO HUACHINANGO, TERMINADO CON 2 MANOS DE ESMALTE COLOR NEGRO Y DORADO. INCLUYE MATERIAL, MANO DE OBRA, HERRAMIENTA Y EQUIPO MENOR, ASÍ COMO TODO LO NECESARIO PARA LA CORRECTA EJECUCIÓN DE LOS TRABAJOS (P.U.O.T.) Total: ** CATORCE MIL QUINIENTOS VEINTITRES PESOS 92/100 M.N. **	PZA	1.00	\$ 14,523.92	CATORCE MIL QUINIENTOS \$ VEINTITRES PESOS 92/100 M.N.	14,523.92
HERRPU2	SUMINISTRO Y COLOCACIÓN DE PUERTA PRINCIPAL DE HERRERÍA Y FUNDICIÓN DE ALUMINIO ORNAMENTAL DE 3.20 X 2.55 M. CELOSIA MODELO HUACHINANGO, TERMINADO CON 2 MANOS DE ESMALTE COLOR NEGRO Y DORADO. INCLUYE MATERIAL, MANO DE OBRA, HERRAMIENTA Y EQUIPO MENOR, ASÍ COMO TODO LO NECESARIO PARA LA CORRECTA EJECUCIÓN DE LOS TRABAJOS (P.U.O.T.) Total: ** CUARENTA Y TRES MIL SEISCIENTOS DIEZ PESOS 78/100 M.N. **	PZA	2.00	\$ 21,805.39	VEINTIUN MIL OCHOCIENTOS \$ CINCO PESOS 39/100 M.N.	43,610.78
ACTCECMZ-05	INSTALACIÓN ELÉCTRICA					
ACOMETIDA	SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE ACOMETIDA ELÉCTRICA, CON 16 M. DE CABLE 3 X 8, 1 MUFA DE 1 1/2", 6.00 M. TUBO GALVANIZADO DE 1 1/2", BASE PARA MEDIDOR BIFÁSICA, VARILLA COPPERWELD DE 1/2" DE 3.00 M., CONECTOR COPPERWELD DE 1/2", CENTRO DE CARGA QOD-8, INCLUYE MATERIAL, EQUIPO, MANO DE OBRA, HERRAMIENTA Y TODO LO NECESARIO PARA LA CORRECTA EJECUCIÓN DE LOS TRABAJOS (P.U.O.T.) Total: ** NUEVE MIL NOVECIENTOS CUARENTA PESOS 81/100 M.N. **	PZA	1.00	\$ 9,940.81	NUEVE MIL NOVECIENTOS \$ CUARENTA PESOS 81/100 M.N.	9,940.81
Total de HERRERIA				\$ 222,223.93		
** DOSCIENTOS VEINTIDOS MIL DOSCIENTOS VEINTITRES PESOS 93/100 M.N. **						
TOTAL DE HOJA : \$ 68,075.51						
TOTAL ACUMULADO : \$ 1'549,779.81						

(Firma manuscrita)
 ATTE.- DAVID ELLUMBE MONTERO
 REPRESENTANTE LEGAL

MCT-CO PROYECTOS INTEGRALES MEXICANOS S.A. DE C.V.
 REPRESENTANTE LEGAL



Tel: (296) 688.37.40
 Av Mozombo 108-A, Centro
 CP 91481 Actopan, Veracruz.

contacto@grupomct.com.mx
 proyectos@grupomct.com.mx

MUNICIPIO DE ACTOPAN, VER. 2022 - 2025

No. DE OBRA.- 2023300040025
 OBRA.- REHABILITACION DE CENTRO CULTURAL Y/O ARTISTICO
 EN LA LOCALIDAD DE MOZOMBOA SEGUNDA ETAPA
 FONDO.- FAISMUN, EJERCICIO 2023

No. DE LICITACION.- MAV/OP-024/FAISMUN/JR-2023300040025
 INICIO DE OBRA.- 20/11/2023
 TERMINO DE OBRA.- 29/12/2023
 PLAZO.- 40 DIAS
 FECHA DE PRESENTACION.- 13/11/2023

DOCUMENTO E-2.- PRESUPUESTO DE LA OBRA (PROPUESTA ECONOMICA)

Clave	Descripción	Unidad	Cantidad	Precio unitario	P. U. en letra	Total
LUMEXT	SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE LUMINARIAS EXTERIORES DE PISO MARCA TECNOLITE MODELO IP67, INCLUYE FOCO LED DE 20 WATTS, MATERIAL, EQUIPO, MANO DE OBRA, HERRAMIENTA Y TODO LO NECESARIO PARA LA CORRECTA EJECUCIÓN DE LOS TRABAJOS (P.U.O.T.) Total: ** VEINTE MIL TRESCIENTOS NOVENTA Y DOS PESOS 20/100 M.N. **	PZA	18.00	\$ 1,132.90	UN MIL CIENTO TREINTA Y DOS PESOS 90/100 M.N.	20,392.20
POLID3/4"	SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE POLIDUCTO DE 3/4", INCLUYE MATERIAL, EQUIPO, MANO DE OBRA, HERRAMIENTA Y TODO LO NECESARIO PARA LA CORRECTA EJECUCIÓN DE LOS TRABAJOS (P.U.O.T.) Total: ** DOS MIL DOSCIENTOS OCHENTA Y TRES PESOS 39/100 M.N. **	ML	72.65	\$ 31.43	TREINTA Y UN PESOS 43/100 M.N.	2,283.39
CABLENO10	SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE CABLE DEL NÚMERO 10 MARCA VIAKON CONDUMEX O SIMILAR, INCLUYE MATERIAL, EQUIPO, MANO DE OBRA, HERRAMIENTA Y TODO LO NECESARIO PARA LA CORRECTA EJECUCIÓN DE LOS TRABAJOS (P.U.O.T.) Total: ** CINCO MIL OCHOCIENTOS SESENTA Y SIETE PESOS 20/100 M.N. **	ML	160.00	\$ 36.67	TREINTA Y SEIS PESOS 67/100 M.N.	5,867.20
CABLENO12	SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE CABLE DEL NÚMERO 12 MARCA VIAKON CONDUMEX O SIMILAR, INCLUYE MATERIAL, EQUIPO, MANO DE OBRA, HERRAMIENTA Y TODO LO NECESARIO PARA LA CORRECTA EJECUCIÓN DE LOS TRABAJOS (P.U.O.T.) Total: ** DIEZ MIL SEISCIENTOS TREINTA Y SEIS PESOS 92/100 M.N. **	ML	361.80	\$ 29.40	VEINTINUEVE PESOS 40/100 M.N.	10,636.92
CABLENO14	SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE CABLE DEL NÚMERO 14 MARCA VIAKON CONDUMEX O SIMILAR, INCLUYE MATERIAL, EQUIPO, MANO DE OBRA, HERRAMIENTA Y TODO LO NECESARIO PARA LA CORRECTA EJECUCIÓN DE LOS TRABAJOS (P.U.O.T.) Total: ** DOS MIL TREINTA Y SIETE PESOS 60/100 M.N. **	ML	80.00	\$ 25.47	VEINTICINCO PESOS 47/100 M.N.	2,037.60
INTERR1X20	SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE INTERRUPTOR TERMOMAGNÉTICO DE 1 X 20 AMP., INCLUYE MATERIAL, EQUIPO, MANO DE OBRA, HERRAMIENTA Y TODO LO NECESARIO PARA LA CORRECTA EJECUCIÓN DE LOS TRABAJOS (P.U.O.T.) Total: ** SETECIENTOS OCHO PESOS 40/100 M.N. **	PZA	2.00	\$ 354.20	TRESCIENTOS CINCUENTA Y CUATRO PESOS 20/100 M.N.	708.40
INTERR1X30	SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE INTERRUPTOR TERMOMAGNÉTICO DE 1 X 30 AMP., INCLUYE	PZA	1.00	\$ 378.95	TRESCIENTOS SETENTA Y OCHO	378.95
TOTAL DE HOJA :						\$ 42,304.66
TOTAL ACUMULADO :						\$ 1'592,084.47

David El Guine Montero

ATTÁ - DAVID EL GUINE MONTERO
 MCT-CO PROYECTOS INTEGRALES MEXICANOS S.A. DE C.V.
 REPRESENTANTE LEGAL



Tel: (296) 688.37.40
 Av Mozomboia 108-A, Centro
 CP 91481 Actopan, Veracruz

contacto@grupomct.com.mx
 proyectos@grupomct.com.mx

MUNICIPIO DE ACTOPAN, VER. 2022 - 2025

No. DE OBRA.- 2023300040025
 OBRA.- REHABILITACIÓN DE CENTRO CULTURAL Y/O ARTISTICO
 EN LA LOCALIDAD DE MOZOMBOIA SEGUNDA ETAPA
 FONDO.- FAISMUN, EJERCICIO 2023

No. DE LICITACIÓN.- MAV/OP-024/FAISMUN/IR-2023300040025
 INICIO DE OBRA.- 20/11/2023
 TERMINO DE OBRA.- 29/12/2023
 PLAZO.- 40 DIAS
 FECHA DE PRESENTACIÓN.- 13/11/2023

DOCUMENTO E-2.- PRESUPUESTO DE LA OBRA (PROPUESTA ECONÓMICA)

Clave	Descripción	Unidad	Cantidad	Precio unitario	P. U. en letra	Total
	MATERIAL, EQUIPO, MANO DE OBRA, HERRAMIENTA Y TODO LO NECESARIO PARA LA CORRECTA EJECUCIÓN DE LOS TRABAJOS (P.U.O.T.) Total: ** TRESCIENTOS SETENTA Y OCHO PESOS 95/100 M.N. **				PESOS 95/100 M.N.	
TUBOCONDUIT3/4"	SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE TUBO CONDUIT DE PVC PESADO DE 19 MM. (3/4"), INCLUYE MATERIAL, EQUIPO, MANO DE OBRA, HERRAMIENTA Y TODO LO NECESARIO PARA LA CORRECTA EJECUCIÓN DE LOS TRABAJOS (P.U.O.T.) Total: ** UN MIL SETECIENTOS OCHENTA Y DOS PESOS 80/100 M.N. **	ML	40.00	\$ 44.57	CUARENTA Y CUATRO PESOS 57/100 M.N.	\$ 1,782.80
TUBOCONDUIT1/2"	SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE TUBO CONDUIT DE PVC PESADO DE 13 MM. (1/2"), INCLUYE MATERIAL, EQUIPO, MANO DE OBRA, HERRAMIENTA Y TODO LO NECESARIO PARA LA CORRECTA EJECUCIÓN DE LOS TRABAJOS (P.U.O.T.) Total: ** CUATRO MIL SETENTA Y SIETE PESOS 37/100 M.N. **	ML	101.00	\$ 40.37	CUARENTA PESOS 37/100 M.N.	\$ 4,077.37
CONCONDUIT1/2"	SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE CONECTOR CONDUIT DE PVC PESADO DE 13 MM. (1/2"), INCLUYE MATERIAL, EQUIPO, MANO DE OBRA, HERRAMIENTA Y TODO LO NECESARIO PARA LA CORRECTA EJECUCIÓN DE LOS TRABAJOS (P.U.O.T.) Total: ** QUINIENTOS OCHENTA Y CINCO PESOS 52/100 M.N. **	PZA	26.00	\$ 22.52	VEINTIDOS PESOS 52/100 M.N.	\$ 585.52
CONCONDUIT3/4"	SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE CONECTOR CONDUIT DE PVC PESADO DE 19 MM. (3/4"), INCLUYE MATERIAL, EQUIPO, MANO DE OBRA, HERRAMIENTA Y TODO LO NECESARIO PARA LA CORRECTA EJECUCIÓN DE LOS TRABAJOS (P.U.O.T.) Total: ** CIENTO OCHENTA Y TRES PESOS 96/100 M.N. **	PZA	7.00	\$ 26.28	VEINTISEIS PESOS 28/100 M.N.	\$ 183.96
COD090CDT3/4"	SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE CODO CONDUIT DE PVC PESADO DE 19 MM. X 90° (3/4"), INCLUYE MATERIAL, EQUIPO, MANO DE OBRA, HERRAMIENTA Y TODO LO NECESARIO PARA LA CORRECTA EJECUCIÓN DE LOS TRABAJOS (P.U.O.T.) Total: ** VEINTIOCHO PESOS 78/100 M.N. **	PZA	1.00	\$ 28.78	VEINTIOCHO PESOS 78/100 M.N.	\$ 28.78
COD090CDT1/2"	SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE CODO CONDUIT DE PVC PESADO DE 13 MM. X 90° (1/2"), INCLUYE MATERIAL, EQUIPO, MANO DE OBRA, HERRAMIENTA Y TODO LO NECESARIO PARA LA CORRECTA EJECUCIÓN DE LOS TRABAJOS (P.U.O.T.)	PZA	3.00	\$ 23.77	VEINTITRES PESOS 77/100 M.N.	\$ 71.31
TOTAL DE HOJA : \$ 6,729.74 TOTAL ACUMULADO : \$ 1'598,814.21						

David El Guine Montero
 ATE.- DAVID EL GUINE MONTERO
 REPRESENTANTE LEGAL

MCT-CO PROYECTOS INTEGRALES MEXICANOS S.A. DE C.V.
 REPRESENTANTE LEGAL



Tel: (296) 688.37.40
 Av Mozomboa 108-A, Centro
 CP 91481 Actopan, Veracruz.

contacto@grupomct.com.mx
 proyectos@grupomct.com.mx

MUNICIPIO DE ACTOPAN, VER. 2022 - 2025

No. DE LICITACIÓN.- MAV/OP-024/FAISMUN/IR-2023300040025
 INICIO DE OBRA.- 20/11/2023
 TERMINO DE OBRA.- 29/12/2023
 PLAZO.- 40 DIAS
 FECHA DE PRESENTACIÓN.- 13/11/2023

No. DE OBRA.- 2023300040025
 OBRA.- REHABILITACIÓN DE CENTRO CULTURAL Y/O ARTISTICO
 EN LA LOCALIDAD DE MOZOMBOA SEGUNDA ETAPA
 FONDO.- FAISMUN, EJERCICIO 2023

DOCUMENTO E-2- PRESUPUESTO DE LA OBRA (PROPUESTA ECONÓMICA)

Clave	Descripción	Unidad	Cantidad	Precio unitario	P. U. en letra	Total
Total: ** SETENTA Y UN PESOS 31/100 M.N. **						
CAJAREG3X	SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE CAJA DE REGISTRO DE PVC DE 3 X 3, INCLUYE MATERIAL, EQUIPO, MANO DE OBRA, HERRAMIENTA Y TODO LO NECESARIO PARA LA CORRECTA EJECUCIÓN DE LOS TRABAJOS (P.U.O.T.) Total: ** QUINIENTOS TREINTA Y NUEVE PESOS 56/100 M.N. **	PZA	14.00	\$ 38.54	TREINTA Y OCHO PESOS 54/100 M.N.	539.56
CONDUPLX	SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE CONTACTOS DUPLEX, INCLUYE MATERIAL, EQUIPO, MANO DE OBRA, HERRAMIENTA Y TODO LO NECESARIO PARA LA CORRECTA EJECUCIÓN DE LOS TRABAJOS (P.U.O.T.) Total: ** UN MIL CIENTO CATORCE PESOS 80/100 M.N. **	PZA	5.00	\$ 222.96	DOSCIENTOS VEINTIDOS PESOS 96/100 M.N.	1,114.80
LUMINARIAP	SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE LUMINARIA DE SOBREPONER MARCA TECNOLITE MODELO REGOR III DE 200 WATTS, INCLUYE MATERIAL, EQUIPO, MANO DE OBRA, HERRAMIENTA Y TODO LO NECESARIO PARA LA CORRECTA EJECUCIÓN DE LOS TRABAJOS (P.U.O.T.) Total: ** VEINTIUN MIL DOSCIENTOS OCHENTA Y SIETE PESOS 20/100 M.N. **	PZA	8.00	\$ 2,660.90	DOS MIL SEISCIENTOS SESENTA PESOS 90/100 M.N.	21,287.20
LUMINAFAROL1	SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE LÁMPARA DE PARED ARBOTANTE TIPO FAROL EXTERIOR, POTENCIA MAX. 60 W. BASE E27, IP 44, INCLUYE FOCO, MATERIAL, EQUIPO, MANO DE OBRA, HERRAMIENTA Y TODO LO NECESARIO PARA SU CORRECTA EJECUCIÓN. (P.U.O.T.) Total: ** SIETE MIL DOSCIENTOS DIECINUEVE PESOS 52/100 M.N. **	PZA	8.00	\$ 902.44	NOVECIENTOS DOS PESOS 44/100 M.N.	7,219.52
Total de INSTALACIÓN ELÉCTRICA ** OCHENTA Y NUEVE MIL CIENTO TREINTA Y SEIS PESOS 29/100 M.N. **						
ACTCECMZ-09	LIMPIEZA FINAL					\$ 89,136.29
LIMPFN	LIMPIEZA GRUESA FINAL DE LA OBRA, INCLUYE APILES, ACARREOS FUERA DE LA OBRA, MATERIAL, EQUIPO, MANO DE OBRA, HERRAMIENTA Y TODO LO NECESARIO PARA LA CORRECTA EJECUCIÓN DE LOS TRABAJOS (P.U.O.T.) Total: ** SIETE MIL SEISCIENTOS OCHENTA PESOS 14/100 M.N. **	M2	877.73	\$ 8.75	OCHO PESOS 75/100 M.N.	7,680.14

TOTAL DE HOJA : \$ 37,841.22
 TOTAL ACUMULADO : \$ 1'636,655.43

David El Mirnive Montero
 ATTE.- DAVID EL MIRNIVE MONTERO
 REPRESENTANTE LEGAL
 MCT-CO PROYECTOS INTEGRALES MEXICANOS S.A. DE C.V.



Tel: (296) 688.37.40
 Av Mozomboa 108-A, Centro
 CP 91481 Actopan, Veracruz.

contacto@grupomct.com.mx
 proyectos@grupomct.com.mx

MUNICIPIO DE ACTOPAN, VER. 2022 - 2025

No. DE OBRA - 2023300040025
 OBRA.- REHABILITACION DE CENTRO CULTURAL Y/O ARTISTICO
 EN LA LOCALIDAD DE MOZOMBOA SEGUNDA ETAPA
 FONDO.- FAISMUN, EJERCICIO 2023

No. DE LICITACION.- MAV/OP-024/FAISMUN/JR-2023300040025
 INICIO DE OBRA.- 20/11/2023
 TERMINO DE OBRA.- 29/12/2023
 PLAZO.- 40 DIAS
 FECHA DE PRESENTACION.- 13/11/2023

DOCUMENTO E-2.- PRESUPUESTO DE LA OBRA (PROPUESTA ECONOMICA)

Clave	Descripción	Unidad	Cantidad	Precio unitario	P. U. en letra	Total
	Total de LIMPIEZA FINAL					\$ 7,680.14
	** SIETE MIL SEISCIENTOS OCHENTA PESOS 14/100 M.N. **					
	Total de CONSTRUCCIÓN DE CENTRO CULTURAL Y/O ARTISTICO EN LA LOCALIDAD DE MOZOMBOA 2DA ETAPA					\$ 1'636,655.43
	** UN MILLON SEISCIENTOS TREINTA Y SEIS MIL SEISCIENTOS CINCUENTA Y CINCO PESOS 43/100 M.N. **					
	Subtotal de Presupuesto					\$ 1'636,655.43
	** UN MILLON SEISCIENTOS TREINTA Y SEIS MIL SEISCIENTOS CINCUENTA Y CINCO PESOS 43/100 M.N. **					
	Impuesto					\$ 261,864.87
	Total					\$ 1'898,520.30

** UN MILLON OCHOCIENTOS NOVENTA Y OCHO MIL QUINIENTOS VEINTE PESOS 30/100 M.N. **

ATTE.- DAVID EL MIRÓN MONTERO
 MCT-CO PROYECTOS INTEGRALES MEXICANOS S.A. DE C.V.
 REPRESENTANTE LEGAL