

DOCUMENTO E-2.- CATÁLOGO DE CONCEPTOS CON UNIDADES DE MEDICIÓN, CANTIDADES DE OBRA, PRECIOS UNITARIOS E IMPORTE TOTAL DE LA PROPUESTA

Clave	Descripción	Unidad	Cantidad	Precio unitario	P. U. en letra	Total
-------	-------------	--------	----------	-----------------	----------------	-------

TRABAJOS EXTERIORES

DES-01 DESMONTAJES

ACT-01	RETIRO DE TINACO ROTOPLAS O TINACO DE ASBESTO O PLÁSTICO CON CAPACIDAD DE 750 LTS HASTA 1,100 LTS, INCLUYE: DESCONEXIÓN DE ALIMENTACIÓN HIDRÁULICA, RETIRO DE ACCESORIOS, ACARREO DE MATERIAL PRODUCTO DE RETIRO A LUGAR INDICADO POR LA SUPERVISIÓN, LIMPIEZA, MANO DE OBRA, HERRAMIENTA, EQUIPO Y TODO LO NECESARIO PARA SU CORRECTA EJECUCIÓN.	PZA	307.56	2.00	TRESCIENTOS SIETE PESOS 56/100 M.N.	615.12
ACT-02	DESMANTELAMIENTO DE MUEBLES DE BAÑO INODORO, MINGITORIO, LAVABO, REGADERA, MANERALES, ASÍ COMO TARJA Y LAVADERO EN PARED, INCLUYE: RETIRO DE LAVES, ACCESORIOS, CONEXIONES, MATERIALES, MANO DE OBRA, PRUEBAS, Y HERRAMIENTA. P.U.O.T.	PZA	193.03	13.00	CIENTO NOVENTA Y TRES PESOS 03/100 M.N.	2,509.39
ACT-03	DESMANTELAMIENTO DE TUBERÍA DE PVC O CPVC O COBRE INCLUYE: SELLADO DE TUBERÍA, CONEXIONES, MATERIALES, MANO DE OBRA Y HERRAMIENTA P.U.O.T.	ML	30.58	34.97	TREINTA PESOS 58/100 M.N.	1,069.38
ACT-04	RETIRO DE CABLE DE INSTALACIÓN ELÉCTRICA CALIBRES 14, 12 Y 10, INCLUYE: HERRAMIENTA.	ML	27.72	30.96	VEINTISIETE PESOS 72/100 M.N.	858.21
ACT-15	DESMONTAJE DE PUERTAS METÁLICAS EXISTENTES DE 0.90 A 1.00 MTS DE ANCHO Y DE 1.90 HASTA 2.30 MTS DE ALTURA A BASE DE PANEL TUBULAR Y PERFILES COMERCIALES, INCLUYE TODO LO NECESARIO PARA EL CORRECTO FUNCIONAMIENTO DE ESTOS TRABAJOS ASÍ COMO DE ACARREOS NECESARIOS A LUGAR INDICADO POR LA SUPERVISIÓN.	PZA	306.86	6.00	TRESCIENTOS SEIS PESOS 86/100 M.N.	1,841.16
ACT-06	DESMONTAJE DE MAMPARAS METÁLICAS EN SANITARIOS CON PERFILES COMERCIALES EN TOTAL: ** UN MIL OCHOCIENTOS CUARENTA Y UN PESOS 16/100 M.N. **	PZA	234.43	5.00	DOSCIENTOS TREINTA Y CUATRO	1,172.15

ATTE.- LAURA ROJAS DEOLARTE
 PICMSA CONSTRUCCION S.A. DE C.V.
 APODERADA LEGAL



H. AYUNTAMIENTO DE ACTOPAN, VER.
 2022 - 2025

LICITACIÓN IR-3 No.: MAV/OP-006/FAISMUN/IR-2024300040011

OBRA.- REHABILITACIÓN DE CENTRO CULTURAL Y/O ARTISTICO EN LA LOCALIDAD DE MOZOMBOA TERCERA ETAPA.

OBRA No.: 2024300040011

LOCALIDAD: MOZOMBOA

FONDO: FAISMUN, EJERCICIO 2024

INICIO DE OBRA: 17/06/2024
 TÉRMINO DE OBRA: 30/08/2024
 PLAZO: 75 DÍAS
 FECHA DE APERTURA: 07/06/2024

Clave	Descripción	Unidad	Cantidad	Precio unitario	P. U. en letra	Total
-------	-------------	--------	----------	-----------------	----------------	-------

DOCUMENTO E-2.- CATÁLOGO DE CONCEPTOS CON UNIDADES DE MEDICIÓN, CANTIDADES DE OBRA, PRECIOS UNITARIOS E IMPORTE TOTAL DE LA PROPUESTA

TUBULAR , TABLERO Y ÁNGULOS DE 0.80 HASTA 1.20 M. DE ANCHO Y DE 0.80 HASTA 1.50 M. DE ALTURA, INCLUYE MANO DE OBRA Y TODO LO NECESARIO PARA EL CORRECTO FUNCIONAMIENTO DE ESTOS TRABAJOS, ACARREO DE ESTAS AL LUGAR SEÑALADO POR LA SUPERVISIÓN.
 Total: ** UN MIL CIENTO SETENTA Y DOS PESOS 15/100 M.N. **

ACT-07 DESMONTAJE DE CORTINA METÁLICA EN VENTANAS CON MATERIAL GALVANIZADO CAL. PZA 2.00 \$ 196.92 CIENTO NOVENTA Y SEIS PESOS 92/100 M.N. 393.84

ACT-08 DESMONTAJE DE PORTÓN EXISTENTE METÁLICO A BASE DE PERFILES TUBULARES EN TABLERO Y TUBO DE 1 1/2 PULGADA DE 3.60 M. DE ANCHO X 2.30 M. DE ALTURA, INCLUYE DE OBRA, ACARREO AL LUGAR INDICADO POR LA SUPERVISIÓN.
 Total: ** TRESCIENTOS NOVENTA Y TRES PESOS 84/100 M.N. **

ACT-09 DEMOLICIÓN DE LOSA DE AZOTEA EXISTENTE DE 10 CMS DE ESPESOR REFORZADA CON VARILLA DE 3/8" EN AMBOS SENTIDOS , INCLUYE TODO LO NECESARIO PARA EL CORRECTO FUNCIONAMIENTO DE ESTOS TRABAJOS, HERRAMIENTA MENOR, MANO DE OBRA.
 Total: ** DIECISEIS MIL TRESCIENTOS TRECE PESOS 42/100 M.N. **

ACT-10 DEMOLICIÓN DE BARRA EXISTENTE DE HASTA 3.50 M. DE LARGO X 0.40 M. ANCHO X 7 CMS DE ESPESOR, ELABORADA CON CONCRETO ARMADO REFORZADA CON MALLA ELECTROSOLDADA. INCLUYE TODO LO NECESARIO PARA EL CORRECTO FUNCIONAMIENTO DE LOS TRABAJOS.

Total de DESMONTAJES
**** OCHO MIL NOVECIENTOS NOVENTA Y SIETE PESOS 48/100 M.N. ****

ACT-09 DEMOLICIÓN DE LOSA DE AZOTEA EXISTENTE DE 10 CMS DE ESPESOR REFORZADA CON VARILLA DE 3/8" EN AMBOS SENTIDOS , INCLUYE TODO LO NECESARIO PARA EL CORRECTO FUNCIONAMIENTO DE ESTOS TRABAJOS, HERRAMIENTA MENOR, MANO DE OBRA.
 Total: ** DIECISEIS MIL TRESCIENTOS TRECE PESOS 42/100 M.N. **

ACT-10 DEMOLICIÓN DE BARRA EXISTENTE DE HASTA 3.50 M. DE LARGO X 0.40 M. ANCHO X 7 CMS DE ESPESOR, ELABORADA CON CONCRETO ARMADO REFORZADA CON MALLA ELECTROSOLDADA. INCLUYE TODO LO NECESARIO PARA EL CORRECTO FUNCIONAMIENTO DE LOS TRABAJOS.

ATTE.- LAURA ROJAS DECLARTE
 PICMSA CONSTRUCCION S.A. DE C.V.
 APODERADA LEGAL



PICMSA CONSTRUCCION S.A. DE C.V.
PCO150820GM1

H. AYUNTAMIENTO DE ACTOPAN, VER.
2022 - 2025

LICITACIÓN IR-3 No.: MAV/OP-006/FAISMUN/IR-2024300040011

OBRA.- REHABILITACIÓN DE CENTRO CULTURAL Y/O ARTISTICO EN LA LOCALIDAD DE MOZOMBOA TERCERA ETAPA.

OBRA No: 2024300040011

LOCALIDAD: MOZOMBOA

FONDO: FAISMUN, EJERCICIO 2024

INICIO DE OBRA: 17/06/2024
 TÉRMINO DE OBRA: 30/08/2024
 PLAZO: 75 DÍAS
 FECHA DE APERTURA: 07/06/2024

Clave	Descripción	Unidad	Cantidad	Precio unitario	P. U. en letra	Total
-------	-------------	--------	----------	-----------------	----------------	-------

Total: ** TRESCIENTOS TRES PESOS 40/100 M.N. **

ACT-11	DEMOLICIÓN DE MINGITORIO FORJADO EN OBRA, Y RECUBIERTO CON AZULEJO, ELABORADO CON CONCRETO ARMADO DE 5 CMS DE ESPESOR Y REFORZADO CON VARILLA DE 3/8", DE MEDIDAS DE 2.50 MTS DE LARGO, INCLUYE TODO LO NECESARIO PARA EL CORRECTO FUNCIONAMIENTO DE LOS TRABAJOS.	PZA	550.92	1.00 \$	QUINIENTOS CINCUENTA PESOS 92/100 M.N.	550.92 \$
--------	--	-----	--------	---------	--	-----------

Total: ** QUINIENTOS CINCUENTA PESOS 92/100 M.N. **

ACT-12	DEMOLICIÓN DE MURO DE BLOCC DE TEPEZIL, INCLUYE: ACARREO DE MATERIAL PRODUCTO DE LOS TRABAJOS A LUGAR INDICADO POR LA SUPERVISIÓN. LIMPIEZA, MANO DE OBRA, HERRAMIENTA Y TODO LO NECESARIO PARA SU CORRECTA EJECUCIÓN.	M2	76.03	120.66 \$	SETENTA Y SEIS PESOS 03/100 M.N.	9,173.78 \$
--------	--	----	-------	-----------	----------------------------------	-------------

Total: ** NUEVE MIL CIENTO SETENTA Y TRES PESOS 78/100 M.N. **

ACT-13	DEMOLICIÓN DE ELEMENTOS ESTRUCTURALES CADERNAS Y CASTILLOS DE CONCRETO ARMADO, REFORZADOS CON ACERO DE 3/8", INCLUYE: ACARREO DE MATERIAL PRODUCTO DE DEMOLICIÓN A LUGAR INDICADO POR LA SUPERVISIÓN. LIMPIEZA, MANO DE OBRA, HERRAMIENTA Y TODO LO NECESARIO PARA SU CORRECTA EJECUCIÓN.	ML	67.77	92.38 \$	SESENTA Y SIETE PESOS 77/100 M.N.	6,260.59 \$
--------	---	----	-------	----------	-----------------------------------	-------------

Total: ** SEIS MIL DOSCIENTOS SESENTA PESOS 59/100 M.N. **

Total de DEMOLICIONES						32,602.11 \$
------------------------------	--	--	--	--	--	---------------------

**** TREINTA Y DOS MIL SEISCIENTOS DOS PESOS 11/100 M.N. ****

CONST-AN CONSTRUCCIÓN ANEXA

ACT-14	DEMONTAJE DE LÁMINA DE ASBESTO-CEMENTO EXISTENTE. INCLUYE TODO LO NECESARIO PARA EL BUEN FUNCIONAMIENTO DE LOS TRABAJOS, ACARREO AL LUGAR INDICADO POR LA SUPERVISIÓN.	M2	49.05	40.53 \$	CUARENTA Y NUEVE PESOS 05/100 M.N.	1,988.00 \$
--------	--	----	-------	----------	------------------------------------	-------------

Total: ** UN MIL NOVECIENTOS OCHENTA Y OCHO PESOS 00/100 M.N. **

ACT-15	DEMONTAJE DE PUERTAS METÁLICAS EXISTENTES DE 0.90 A 1.00 MTS DE ANCHO Y DE 1.90 HASTA 2.30 MTS DE ALTURA A BASE DE PANEL TUBULAR Y PERFILES COMERCIALES, INCLUYE TODO LO NECESARIO PARA EL CORRECTO FUNCIONAMIENTO DE ESTOS TRABAJOS	PZA	306.86	2.00 \$	TRESCIENTOS SEIS PESOS 86/100 M.N.	613.72 \$
--------	--	-----	--------	---------	------------------------------------	-----------

ASÍ COMO DE ACARREOS NECESARIOS A LUGAR INDICADO POR LA SUPERVISIÓN.

ATTE.- LAIRIA ROJAS DEOLARTE
 PICMSA CONSTRUCCION S.A. DE C.V.
 APODERADA LEGAL



H. AYUNTAMIENTO DE ACTOPAN, VER.
 2022 - 2025

LICITACIÓN IR-3 No.: MAV/OP-006/FAISMUN/IR-2024300040011

OBRA.- REHABILITACIÓN DE CENTRO CULTURAL Y/O ARTISTICO EN LA LOCALIDAD DE MOZOMBOA TERCERA ETAPA.

OBRA No: 2024300040011

LOCALIDAD: MOZOMBOA

FONDO: FAISMUN, EJERCICIO 2024

INICIO DE OBRA: 17/06/2024
 TÉRMINO DE OBRA: 30/08/2024
 PLAZO: 75 DÍAS
 FECHA DE APERTURA: 07/06/2024

Clave	Descripción	Unidad	Cantidad	Precio unitario	P. U. en letra	Total
-------	-------------	--------	----------	-----------------	----------------	-------

DOCUMENTO E-2.- CATÁLOGO DE CONCEPTOS CON UNIDADES DE MEDICIÓN, CANTIDADES DE OBRA, PRECIOS UNITARIOS E IMPORTE TOTAL DE LA PROPUESTA

Total: ** SEISCIENTOS TRECE PESOS 72/100 M.N. **

ACT-16 DESMONTAJE DE HERRERÍA EN VENTANAS ELABORADO CON CUADRADO DE 3/8" DE MEDIDAS DE HASTA 2.50 MTS DE ANCHO Y HASTA 1.50 MTS DE ALTURA. INCLUYE TODO LO NECESARIO PARA EL CORRECTO FUNCIONAMIENTO DE ESTOS TRABAJOS ASÍ COMO DE ACARREOS NECESARIOS AL LUGAR INDICADO POR LA SUPERVISIÓN.
 Total: ** DOSCIENTOS NOVENTA Y OCHO PESOS 36/100 M.N. **

ACT-12 DEMOLICIÓN DE MURO DE BLOCC DE TEPEZIL, INCLUYE: ACARREO DE MATERIAL PRODUCTO DE LOS TRABAJOS A LUGAR INDICADO POR LA SUPERVISIÓN. LIMPIEZA, MANO DE OBRA, HERRAMIENTA Y TODO LO NECESARIO PARA SU CORRECTA EJECUCIÓN.
 Total: ** DOS MIL SEISCIENTOS VEINTIUN PESOS 51/100 M.N. **

ACT-13 DEMOLICIÓN DE ELEMENTOS ESTRUCTURALES CADENAS Y CASTILLOS DE CONCRETO ARMADO, REFORZADOS CON ACERO DE 3/8". INCLUYE: ACARREO DE MATERIAL PRODUCTO DE DEMOLICIÓN A LUGAR INDICADO POR LA SUPERVISIÓN. LIMPIEZA, MANO DE OBRA, HERRAMIENTA Y TODO LO NECESARIO PARA SU CORRECTA EJECUCIÓN.
 Total: ** DOS MIL OCHOCIENTOS TREINTA Y DOS PESOS 79/100 M.N. **

ACT-01 CARGA MANUAL Y ACARREO EN CAMIÓN A PRIMERA KILÓMETRO, INCLUYE: MATERIALES, MANO DE OBRA, EQUIPO DE SEGURIDAD, HERRAMIENTA, EQUIPO Y TODO LO NECESARIO PARA SU CORRECTA EJECUCIÓN. (INCLUYE EN EL ANÁLISIS EL ABUNDAMIENTO DEL MATERIAL).
 Total: ** CINCO MIL DOSCIENTOS VEINTE PESOS 55/100 M.N. **

AC-02 ACARREO EN CAMIÓN A KILÓMETRO SUBSECUENTE, INCLUYE: MATERIALES, MANO DE OBRA, EQUIPO DE SEGURIDAD, HERRAMIENTA, EQUIPO Y TODO LO NECESARIO PARA SU CORRECTA EJECUCIÓN. P.U.O.T.
 Total: ** UN MIL CIENTO NOVENTA Y TRES PESOS 88/100 M.N. **

Total de CONSTRUCCIÓN ANEXA

** CATORCE MIL SETECIENTOS SESENTA Y OCHO PESOS 81/100 M.N. **

\$ 14,768.81

ATTE.- LARNA ROJAS DEOLARTE
 PICMSA CONSTRUCCION S.A. DE C.V.
 APODERADA LEGAL



PCO150820GM1

PICMSA CONSTRUCCION S.A. DE C.V.

H. AYUNTAMIENTO DE ACTOPAN, VER.
2022 - 2025

LICITACIÓN IR-3 No.: MAV/OP-006/FAISMUN/IR-2024300040011

OBRA.- REHABILITACIÓN DE CENTRO CULTURAL Y/O ARTISTICO EN LA LOCALIDAD DE MOZOMBOA TERCERA ETAPA.

INICIO DE OBRA: 17/06/2024
TÉRMINO DE OBRA: 30/08/2024
PLAZO: 75 DÍAS
FECHA DE APERTURA: 07/06/2024

OBRA No: 2024300040011
LOCALIDAD: MOZOMBOA
FONDO: FAISMUN, EJERCICIO 2024

Clave	Descripción	Unidad	Cantidad	Precio unitario	P. U. en letra	Total
-------	-------------	--------	----------	-----------------	----------------	-------

PRE BARRA PERIMETRAL

ACT-17	TRAZO Y NIVELACIÓN DE TERRENO PARA DESPLANTE DE ESTRUCTURA, INCLUYE: TRAZO DE EJES DE REFERENCIA, BANCOS DE NIVEL, MATERIALES, MANO DE OBRA, EQUIPO DE SEGURIDAD, HERRAMIENTA, EQUIPO Y TODO LO NECESARIO PARA SU CORRECTA EJECUCIÓN. P.U.O.T.	M2	11.40	408.80	ONCE PESOS 40/100 M.N.	4,660.32
ACT-18	DEMOLICIÓN DE PISO O FIRME DE CONCRETO SIMPLE DE 10 CMS DE ESPESOR POR MEDIOS MECÁNICOS, INCLUYE: RETIRO DE MATERIAL HERRAMIENTA EQUIPO Y TODO LO NECESARIO PARA LA CORRECTA EJECUCIÓN DE LOS TRABAJOS (P.U.O.T.).	M2	62.47	219.52	SESENTA Y DOS PESOS 47/100 M.N.	13,713.41
ACT-19	DEMOLICIÓN DE MURO DE PIEDRA DE LA REGIÓN EN CIMENTACIÓN, INCLUYE MATERIALES MANO DE OBRA HERRAMIENTA, ACARREOS Y TODO LO NECESARIO PARA LA EJECUCIÓN DE LOS TRABAJOS.	M3	509.71	2.56	QUINIENTOS NUEVE PESOS 71/100 M.N.	1,304.86
ACT-20	EXCAVACIÓN A MANO EN CEPA, INCLUYE ARINE DE TALUDES Y FONDO. MATERIAL SECO, TIPO II. ZONA A, PROFUNDIDAD DE 0.00 A 2.00 M.	M3	230.45	15.27	DOSCIENTOS TREINTA PESOS 45/100 M.N.	3,518.97
ACT-21	PLANTILLA DE CONCRETO HECHO EN OBRA, AGREGADO MÁXIMO 3/4", F'C = 100 KG/CM2 DE 5 CM. DE ESPESOR.	M2	186.92	23.50	CIENTO OCHENTA Y SEIS PESOS 92/100 M.N.	4,392.62
ACT-22	CIMENTOS DE MAMPOSTERÍA DE PIEDRA BRAZA ASENTADA CON MORTERO CEMENTO-CALHIDRA-ARENA:1:6, INCLUYE: ACARREOS A 1A. ESTACIÓN, MATERIAL, MANO DE OBRA, HERRAMIENTA Y EQUIPO NECESARIO.	M3	2,193.16	10.57	DOS MIL CIENTO NOVENTA Y TRES PESOS 16/100 M.N.	23,181.70
ACT-23	CADENA DE DESPLANTE DE SECCIÓN DE SECCIÓN 15 X 20 CM., CONCRETO F'C=150 KG/CM2. AGREGADO MÁXIMO 3/4", REFORZADA CON 4 VARILLAS DE 3/8", ESTRIBOS DE 1/4" @ 20 CM., INCLUYE: Total: ** VEINTITRES MIL CIENTO OCHENTA Y UN PESOS 70/100 M.N. **	ML	39.15	39.15	CUATROCIENTOS DIECINUEVE PESOS 22/100 M.N.	16,412.46

ATTE.- LAURA ROJAS DEOLARTE
PICMSA CONSTRUCCION S.A. DE C.V.
APODERADA LEGAL



H. AYUNTAMIENTO DE ACTOPAN, VER.
 2022 - 2025

LICITACIÓN IR-3 No.: MAV/OP-006/FAISMUN/IR-2024300040011
 OBRA.- REHABILITACIÓN DE CENTRO CULTURAL Y/O ARTISTICO EN LA LOCALIDAD DE MOZOMBOA TERCERA ETAPA.

INICIO DE OBRA: 17/06/2024
 TÉRMINO DE OBRA: 30/08/2024
 PLAZO: 75 DÍAS
 FECHA DE APERTURA: 07/06/2024

DOCUMENTO E-2.- CATALOGO DE CONCEPTOS CON UNIDADES DE MEDICIÓN, CANTIDADES DE OBRA, PRECIOS UNITARIOS E IMPORTE TOTAL DE LA PROPUESTA

Clave	Descripción	Unidad	Cantidad	Precio unitario	P. U. en letra	Total
-------	-------------	--------	----------	-----------------	----------------	-------

ACT-24	RELLENO CON MATERIAL PRODUCTO DE LA EXCAVACIÓN, COMPACTADO CON PISÓN DE MANO EN CAPAS DE 20 CM. Total: ** UN MIL SETECIENTOS SETENTA Y SEIS PESOS 25/100 M.N. **	M3	151.17	\$ 11.75	CIENTO CINCUENTA Y UN PESOS 17/100 M.N.	1,776.25
ACT-25	MURO DE BLOCK DE 12 CM. DE ESPESOR, ASENTADO CON MORTERO CEMENTO-ARENA 1:4, JUNTAS DE 1.5 CM.CON ACABADO COMÚN, INCLUYE: MATERIAL,MANO DE OBRA, HERRAMIENTA Y EQUIPO NECESARIO. Total: ** VEINTICINCO MIL OCHOCIENTOS SETENTA Y CINCO PESOS 21/100 M.N. **	M2	301.33	\$ 85.87	TRESCIENTOS UN PESOS 33/100 M.N.	25,875.21
ACT-26	CASTILLO DE SECCIÓN 15 X 20 CM., CONCRETO F'c=200 KG/CM2. AGREGADO MÁXIMO 3/4", REFORZADO CON 4 VARILLAS DEL N.º. 3 (3/8") Y ESTRIBOS DEL N.º. 2 A CADA 20 CM., INCLUYE: CIMBRA COMÚN 2 CARAS, DESCIMBRA, MATERIAL, MANO DE OBRA, HERRAMIENTA Y EQUIPO NECESARIO. Total: ** DIECISIETE MIL OCHOCIENTOS TREINTA Y SEIS PESOS 96/100 M.N. **	ML	387.76	\$ 46.00	TRESCIENTOS OCHENTA Y SIETE PESOS 76/100 M.N.	17,836.96
ACT-27	CADENA DE CERRAMIENTO DE SECCIÓN 15 X 20 CM., CONCRETO F'c=200 KG/CM2. AGREGADO MÁXIMO 3/4", REFORZADA CON 4 VARILLAS DEL N.º. 3 (3/8") ESTRIBOS DEL N.º. 2 A CADA 20 CM., INCLUYE: CIMBRA COMÚN 2 CARAS, DESCIMBRA, MATERIAL, MANO DE OBRA, HERRAMIENTA Y EQUIPO NECESARIO. Total: ** DIECINUEVE MIL OCHOCIENTOS SETENTA Y SIETE PESOS 46/100 M.N. **	ML	488.75	\$ 40.67	CUATROCIENTOS OCHENTA Y OCHO PESOS 75/100 M.N.	19,877.46
ACT-28	APLANADO COMÚN EN MUROS A PLOMO Y REGLA CON MORTERO CEMENTO-ARENA PROPORCIÓN 1:6, ESPESOR PROMEDIO 2.5 CM., INCLUYE: MATERIAL, MANO DE OBRA, HERRAMIENTA Y EQUIPO NECESARIO. Total: ** TREINTA MIL NOVECIENTOS TREINTA Y NUEVE PESOS 19/100 M.N. **	M2	150.03	\$ 206.22	CIENTO CINCUENTA PESOS 03/100 M.N.	30,939.19
ACT-29	REBATIDO EN MUROS, ACABADO CON PULIDO ESPESO, INCLUYE MATERIALES, MANO DE OBRA, EQUIPO DE SEGURIDAD, HERRAMIENTA, EQUIPO Y TODO LO NECESARIO PARA SU CORRECTA EJECUCIÓN. Total: ** VEINTIDOS MIL QUINIENTOS VEINTINUEVE PESOS 54/100 M.N. **	M2	109.25	\$ 206.22	CIENTO NUEVE PESOS 25/100 M.N.	22,529.54

ATTE.- LAURA ROJAS DEOLARTE
 PICMSA CONSTRUCCION S.A. DE C.V.
 APODERADA LEGAL



H. AYUNTAMIENTO DE ACTOPAN, VER.

2022 - 2025

LICITACIÓN IR-3 No.: MAV/OP-006/FAISMUN/IR-2024300040011

OBRA.- REHABILITACIÓN DE CENTRO CULTURAL Y/O ARTISTICO EN LA LOCALIDAD DE MOZOMBOA TERCERA ETAPA.

OBRA No.: 2024300040011

LOCALIDAD: MOZOMBOA

FONDO: FAISMUN, EJERCICIO 2024

DOCUMENTO E-2.- CATÁLOGO DE CONCEPTOS CON UNIDADES DE MEDICIÓN, CANTIDADES DE OBRA, PRECIOS UNITARIOS E IMPORTE TOTAL DE LA PROPUESTA

Clave	Descripción	Unidad	Cantidad	Precio unitario	P. U. en letra	Total
-------	-------------	--------	----------	-----------------	----------------	-------

ACT-30	SUMINISTRO Y APLICACIÓN DE PINTURA VINÍLICA EN MUROS SOBRE MEZCLA FINA HASTA 3.00 M. DE ALTURA, INCLUYE: UNA MANO DE OBRA HERRAMIENTA Y EQUIPO NECESARIO PARA EL CORRECTO FUNCIONAMIENTO DE ESTOS TRABAJOS. (UNA MANO DE SELLADOR Y DOS DE PINTURA).	M2	206.22	\$ 111.05	CIENTO ONCE PESOS 05/100 M.N.	\$ 22,900.73
--------	--	----	--------	-----------	-------------------------------	--------------

ACT-31	ELABORACIÓN DE DE PORTÓN VEHICULAR DE 3.00 X 2.10 M., A BASE DE 2 HOJAS DE 1.50 M. DE ANCHO X 2.10 M. DE ALTURA CADA UNA ELABORADA CON POSTE PRINCIPAL DE 3" X 3" CAL. 14 Y REJILLA A BASE DE TUBULAR RECTANGULAR DE 1 1/2" X 3", 3 HORIZONTALES DE LA MISMA SECCIÓN, INCLUYE COLOCACIÓN, ANCLAJES NECESARIOS UNA MANO DE PRIMER ANTICORROSIVO, DOS MANOS DE PINTURA ESMALTE COLOR SEÑALADO POR LA SUPERVISIÓN, MANO DE OBRA, HERRAMIENTA Y TODO LO NECESARIO PARA EL HABILITADO DE ESTE. (VER CROQUIS PROPORCIONADO).	PZA	2.00	\$ 15,613.44	QUINCE MIL SEISCIENTOS TRECE PESOS 44/100 M.N.	\$ 31,226.88
--------	--	-----	------	--------------	--	--------------

ACT-32	SUMINISTRO Y COLOCACIÓN DE TIERRA VEGETAL NEGRA PARA SEMBRADO DE PLANTAS INCLUYE, EXTENDIDO DEL MATERIAL EN CAPAS DE 20 CMS, ACARREOS Y TODO LO NECESARIO PARA LA COLOCACIÓN DE ESTE:	M3	36.40	\$ 799.48	SETECIENTOS NOVENTA Y NUEVE PESOS 48/100 M.N.	\$ 29,101.07
--------	---	----	-------	-----------	---	--------------

ACT-33	PASTO TIPO ALFORBRA EN ZONAS JARDINADAS INCLUYE AFINE DEL TERRENO, CAPA DE TIERRA NEGRA DE 10 CM. DE ESPESOR, MATERIALES, MANO DE OBRA, EQUIPO DE SEGURIDAD, HERRAMIENTA, EQUIPO Y TODO LO NECESARIO PARA SU CORRECTA EJECUCIÓN. P.U.O.T.	M2	242.70	\$ 150.24	CIENTO CINCUENTA PESOS 24/100 M.N.	\$ 36,463.25
--------	---	----	--------	-----------	------------------------------------	--------------

Total de BARRA PERIMETRAL
**** TRESCIENTOS CINCO MIL SETECIENTOS DIEZ PESOS 88/100 M.N. ****
 Total: ** TREINTA Y SEIS MIL CUATROCIENTOS SESENTA Y TRES PESOS 25/100 M.N. **

Total de TRABAJOS EXTERIORES
**** TRESCIENTOS SESENTA Y DOS MIL SETENTA Y NUEVE PESOS 28/100 M.N. ****

Total de TRABAJOS EXTERIORES
**** TRESCIENTOS SESENTA Y DOS MIL SETENTA Y NUEVE PESOS 28/100 M.N. ****

ATTE.- LAURA ROJAS DEOLARTE
 PICMSA CONSTRUCCION S.A. DE C.V.
 APODERADA LEGAL



H. AYUNTAMIENTO DE ACTOPAN, VER.
 2022 - 2025

LICITACIÓN IR-3 No.: MAV/OP-006/FAISMUN/IR-2024300040011

OBRA.- REHABILITACIÓN DE CENTRO CULTURAL Y/O ARTISTICO EN LA LOCALIDAD DE MOZOMBOA TERCERA ETAPA.

OBRA No.: 2024300040011

LOCALIDAD: MOZOMBOA

FONDO: FAISMUN, EJERCICIO 2024

INICIO DE OBRA: 17/06/2024
 TÉRMINO DE OBRA: 30/08/2024
 PLAZO: 75 DÍAS
 FECHA DE APERTURA: 07/06/2024

DOCUMENTO E-2.- CATÁLOGO DE CONCEPTOS CON UNIDADES DE MEDICIÓN, CANTIDADES DE OBRA, PRECIOS UNITARIOS E IMPORTE TOTAL DE LA PROPUESTA

Clave	Descripción	Unidad	Cantidad	Precio unitario	P. U. en letra	Total
-------	-------------	--------	----------	-----------------	----------------	-------

BAÑOS

PRELIMINARES

ACT-20 EXCAVACIÓN A MANO EN CEPÁ, INCLUYE AFINE DE TALUDES Y FONDO. MATERIAL SECO, M3 230.45 \$ 26.25 \$ 6,049.31

Total: ** SEIS MIL CUARENTA Y NUEVE PESOS 31/100 M.N. **

Total de PRELIMINARES

\$ 6,049.31

ALBAÑERÍA

ACT-21 PLANTILLA DE CONCRETO HECHO EN OBRA, AGREGADO MÁXIMO 3/4", F'c = 100 KG/CM2 M2 43.75 \$ 186.92 CIENTO OCHENTA Y SEIS PESOS 92/100 M.N. \$ 8,177.75

Total: ** OCHO MIL CIENTO SETENTA Y SIETE PESOS 75/100 M.N. **

ACT-22 CIMIENTOS DE MAMPOSTERÍA DE PIEDRA BRAZA ASENTADA CON MORTERO CEMENTO-CALHIDRA-ARENA 1:1:6, INCLUYE: ACARREOS A 1A. ESTACIÓN, MATERIAL, MANO DE OBRA, M3 26.25 \$ 2,193.16 DOS MIL CIENTO NOVENTA Y TRES PESOS 16/100 M.N. \$ 57,570.45

Total: ** CINCUENTA Y SIETE MIL QUINIENTOS SETENTA PESOS 45/100 M.N. **

ACT-23 CADENA DE DESPLANTE DE SECCIÓN DE SECCIÓN 15 X 20 CM., CONCRETO F'c=150 KG/CM2. AGREGADO MÁXIMO 3/4", REFORZADA CON 4 VARILLAS DE 3/8", ESTRIBOS DE 1/4" @ 20 CM., INCLUYE: CIMBRA, DESCIMBRA, MATERIAL, MANO DE OBRA Y EQUIPO NECESARIO. M2 65.10 \$ 419.22 CUATROCIENTOS DIECINUEVE PESOS 22/100 M.N. \$ 27,291.22

Total: ** VEINTISIETE MIL DOSCIENTOS NOVENTA Y UN PESOS 22/100 M.N. **

ACT-24 RELLENO CON MATERIAL PRODUCTO DE LA EXCAVACIÓN, COMPACTADO CON PISÓN DE M3 6.58 \$ 151.17 CIENTO CINCUENTA Y UN PESOS 17/100 M.N. \$ 994.70

Total: ** NOVECIENTOS NOVENTA Y CUATRO PESOS 70/100 M.N. **

ACT-26 CASTILLO DE SECCIÓN 15 X 20 CM., CONCRETO F'c=200 KG/CM2. AGREGADO MÁXIMO 3/4", REFORZADO CON 4 VARILLAS DEL No. 3 (3/8") Y ESTRIBOS DEL No. 2 A CADA 20 CM., INCLUYE: CIMBRA COMÚN 2 CARAS, DESCIMBRA, MATERIAL, MANO DE OBRA, M2 108.00 \$ 387.76 TRESCIENTOS OCHENTA Y SIETE PESOS 76/100 M.N. \$ 41,878.08

ATTE.- LAURA ROJAS DEOLARTE
 PICMSA CONSTRUCCION S.A. DE C.V.
 APODERADA LEGAL



H. AYUNTAMIENTO DE ACTOPAN, VER.
 2022 - 2025

LICITACIÓN IR-3 No.: MAV/OP-06/FAISMUN/IR-2024300040011

OBRA.- REHABILITACIÓN DE CENTRO CULTURAL Y/O ARTISTICO EN LA LOCALIDAD DE MOZOMBOA TERCERA ETAPA.

OBRA No.: 2024300040011

LOCALIDAD: MOZOMBOA

FONDO: FAISMUN, EJERCICIO 2024

INICIO DE OBRA: 17/06/2024
 TÉRMINO DE OBRA: 30/08/2024
 PLAZO: 75 DÍAS
 FECHA DE APERTURA: 07/06/2024

DOCUMENTO E-2.- CATÁLOGO DE CONCEPTOS CON UNIDADES DE MEDICIÓN, CANTIDADES DE OBRA, PRECIOS UNITARIOS E IMPORTE TOTAL DE LA PROPUESTA

Clave	Descripción	Unidad	Cantidad	Precio unitario	P. U. en letra	Total
-------	-------------	--------	----------	-----------------	----------------	-------

ACT-25	MURO DE BLOCK DE 12 CM. DE ESPESOR, ASENTADO CON MORTERO CEMENTO-ARENA 1:4, JUNTAS DE 1.5 CM. CON ACABADO COMÚN, INCLUYE: MATERIAL, MANO DE OBRA, HERRAMIENTA Y EQUIPO NECESARIO. Total: ** CUARENTA Y UN MIL OCHOCIENTOS SETENTA Y OCHO PESOS 08/100 M.N. **	M2	301.33	\$ 141.90	TRESCIENTOS UN PESOS 33/100 M.N.	\$ 42,758.73
--------	--	----	--------	-----------	----------------------------------	--------------

ACT-27	CADENA DE CERRAMIENTO DE SECCIÓN 15 X 20 CM., CONCRETO F'C=200 KG/CM2. AGREGADO MÁXIMO 3/4", REFORZADA CON 4 VARILLAS DEL NO. 3 (3/8") ESTRIBOS DEL NO. 2 A CADA 20 CM., INCLUYE: CIMBRA COMÚN 2 CARAS, DESCIMBRA, MATERIAL, MANO DE OBRA, HERRAMIENTA Y EQUIPO NECESARIO. Total: ** CUARENTA Y DOS MIL SETECIENTOS CINCUENTA Y OCHO PESOS 73/100 M.N. **	ML	488.75	\$ 59.60	CUATROCIENTOS OCHENTA Y OCHO PESOS 75/100 M.N.	\$ 29,129.50
--------	--	----	--------	----------	--	--------------

ACT-34	LOSA PLANA EN ESTRUCTURA, PERALTE 10 CM., CIMBRA APARENTE REFORZADA CON 70 KG. DE ACERO POR M3, CONCRETO F'C = 200 KG/CM2. AGREGADO MÁXIMO 3/4", INCLUYE: MATERIAL, MANO DE OBRA, HERRAMIENTA Y EQUIPO NECESARIO. Total: ** VEINTINUEVE MIL CIENTO VEINTINUEVE PESOS 50/100 M.N. **	M2	1,131.23	\$ 125.38	UN MIL CIENTO TREINTA Y UN PESOS 23/100 M.N.	\$ 141,833.62
--------	--	----	----------	-----------	--	---------------

ACT-35	BARRA PARA LAVABOS DE 7 CMS DE ESPESOR CON CONCRETO ARMADO CON MALLA ELECTROSOLDADA 66/66. ANCLADA A MUROS, REFUERZO DE VARILLA DE 40 CMS A CADA 30 CMS. CONCRETO F'C= 150 KG/CM, INCLUYE CIMBRA Y DESCIMBRA MANO DE OBRA Y TODO LO NECESARIO PARA EL CORRECTO FUNCIONAMIENTO DE LOS TRABAJOS. FORRADA CON AZULEJO EN COLOR DEFINIDO POR SUPERVISIÓN PEGADO CON GREST BLANCO Y JUNTADO CON CEMENTO BLANCO. Total: ** CIENTO CUARENTA Y UN MIL OCHOCIENTOS TREINTA Y TRES PESOS 62/100 M.N. **	M2	922.30	\$ 10.88	NOVECIENTOS VEINTIDOS PESOS 30/100 M.N.	\$ 10,034.62
--------	--	----	--------	----------	---	--------------

ACT-36	BASE PARA TINACO DE 3.60 X 1.20 M. DE ANCHO CONSISTE EN CINCO MUROS DE CONCRETO DE 10 CMS DE ANCHO POR 45 CMS. DE ALTURA CADA UNO ARMADA CON ACERO DE 3/8 EN AMBOS SENTIDOS A CADA 20 CMS. LOSA DE CONCRETO F'C = 150 KG/CM2, ARMADO CON 4 VARILLAS NO. 3 (3/8"), @ 20.00 CM., EN AMBOS SENTIDOS. INCLUYE CIMBRA Y DESCIMBRA, MATERIALES, MANO DE OBRA, EQUIPO DE SEGURIDAD. Total: ** DIEZ MIL TREINTA Y CUATRO PESOS 62/100 M.N. **	PZA	10,412.26	\$ 1.00	DIEZ MIL CUATROCIENTOS DOCE PESOS 26/100 M.N.	\$ 10,412.26
--------	--	-----	-----------	---------	---	--------------

ATTE.- LAURA ROJAS DEOLARTE
 PICMSA CONSTRUCCION S.A. DE C.V.
 APODERADA LEGAL



H. AYUNTAMIENTO DE ACTOPAN, VER.
 2022 - 2025

LICITACIÓN IR-3 No.: MAV/OP-006/FAISMUN/IR-2024300040011

OBRA.- REHABILITACIÓN DE CENTRO CULTURAL Y/O ARTISTICO EN LA LOCALIDAD DE MOZOMBOA TERCERA ETAPA.

OBRA No: 2024300040011

LOCALIDAD: MOZOMBOA

FONDO: FAISMUN, EJERCICIO 2024

INICIO DE OBRA: 17/06/2024
 TÉRMINO DE OBRA: 30/08/2024
 PLAZO: 75 DÍAS
 FECHA DE APERTURA: 07/06/2024

DOCUMENTO E-2.- CATÁLOGO DE CONCEPTOS CON UNIDADES DE MEDICIÓN, CANTIDADES DE OBRA, PRECIOS UNITARIOS E IMPORTE TOTAL DE LA PROPUESTA

Clave	Descripción	Unidad	Cantidad	Precio unitario	P. U. en letra	Total
-------	-------------	--------	----------	-----------------	----------------	-------

ACT-28	APLANADO COMÚN EN MUROS A PLOMO Y REGLA CON MORTERO CEMENTO-ARENA PROPORCIÓN 1:6, ESPESOR PROMEDIO 2.5 CM., INCLUYE: MATERIAL, MANO DE OBRA, HERRAMIENTA Y EQUIPO NECESARIO. VER, CROQUIS) Total: ** DIEZ MIL CUATROCIENTOS DOCE PESOS 26/100 M.N. **	M2	400.93	\$ 150.03	CIENTO CINCUENTA PESOS 03/100 M.N.	60,151.53
ACT-37	EMBOQUILLADO PERFILADO UNA ARISTA CON MORTERO CEMENTO-ARENA 1:4, INCLUYE: MATERIAL, MANO DE OBRA, HERRAMIENTA Y EQUIPO NECESARIO. Total: ** SESENTA MIL CIENTO CINCUENTA Y UN PESOS 53/100 M.N. **	ML	48.04	\$ 95.25	NOVENTA Y CINCO PESOS 25/100 M.N.	4,575.81
ACT-39	FIRME DE 10 CM. DE ESPESOR, DE CONCRETO HECHO EN OBRA RESISTENCIA NORMAL F'C=150 KG/CM2., AGREGADO MÁXIMO 3/4", INCLUYE: MATERIAL, MANO DE OBRA, HERRAMIENTA Y EQUIPO NECESARIO. Total: ** CUATRO MIL QUINIENTOS SETENTA Y CINCO PESOS 81/100 M.N. **	M2	115.04	\$ 354.45	TRESCIENTOS CINCUENTA Y CUATRO PESOS 45/100 M.N.	40,775.93
ACT-40	APLANADO FINO SOBRE LOSA CON MEZCLA CEMENTO-ARENA PROPORCIÓN 1:4, ESPESOR MÁXIMO = 2 CM. INCLUYE: MATERIALES, MANO DE OBRA, EQUIPO DE SEGURIDAD, HERRAMIENTA, EQUIPO Y TODO LO NECESARIO PARA SU CORRECTA EJECUCIÓN P.U.O.T. Total: ** CUARENTA MIL SETECIENTOS SETENTA Y CINCO PESOS 93/100 M.N. **	M2	125.38	\$ 152.41	CIENTO CINCUENTA Y DOS PESOS 41/100 M.N.	19,109.17
ACT-41	PRETIL DE TABIQUE ROJO DE 14 CMS DE ESPESOR (2 HILADAS), ACABADO COMÚN ASENTADO CON MORTERO CEMENTO - ARENA 1:4, APLANADO COMÚN A UNA CARA CON MORTERO CEMENTO- ARENA 1:5 INCLUYE: ACARRERO A PRIMERA ESTACIÓN A 20 MTS, MATERIALES, MANO DE OBRA, HERRAMIENTA Y TODO LO NECESARIO PARA SU CORRECTA EJECUCIÓN. Total: ** DIECINUEVE MIL CIENTO NUEVE PESOS 17/100 M.N. **	ML	51.30	\$ 101.88	CIENTO UN PESOS 88/100 M.N.	5,226.44
ACT-42	REGISTRO DE 0.40 X 0.60 M. Y HASTA UN METRO DE ALTURA. MEDIDAS INTERIORES, DE TABIQUE DE BARRO ROJO RECOCIDO EN 13 CM. JUNTADO CON MORTERO CEMENTO-ARENA 1:4, APLANADO CON MORTERO CEMENTO-ARENA PROPORCIÓN 1:5 ACABADO Total: ** CINCO MIL DOSCIENTOS VEINTISEIS PESOS 44/100 M.N. **	PZA	8.00	\$ 2,954.75	DOS MIL NOVECIENTOS CINCUENTA Y CUATRO PESOS 75/100 M.N.	23,638.00

ATTE.- LAURA ROJAS DEOLARTE
 PICMSA CONSTRUCCION S.A. DE C.V.
 APODERADA LEGAL

DOCUMENTO E-2.- CATÁLOGO DE CONCEPTOS CON UNIDADES DE MEDICIÓN, CANTIDADES DE OBRA, PRECIOS UNITARIOS E IMPORTE TOTAL DE LA PROPUESTA

Clave	Descripción	Unidad	Cantidad	Precio unitario	P. U. en letra	Total
-------	-------------	--------	----------	-----------------	----------------	-------

ACT-29	ESPORAS ARMADA CON MALLA ELECTROSOLDADA 6X6-10/10, MARCO Y CONTRAMARCO DE ANGULO LADOS IGUALES, INCLUYE: MATERIALES, MANO DE OBRA, EQUIPO DE SEGURIDAD, HERRAMIENTA, EQUIPO Y TODO LO NECESARIO PARA SU CORRECTA EJECUCIÓN. P.U.O.T. REBATIDO EN MUROS, ACABADO CON PULIDO ESPESO, INCLUYE MATERIALES, MANO DE OBRA DE M2 Total: ** VEINTITRES MIL SEISCIENTOS TREINTA Y OCHO PESOS 00/100 M.N. **	M2	322.15	\$ 109.25	CIENTO NUEVE PESOS 25/100 M.N.	\$ 35,194.89
<p>Total de ALBILERÍA ** QUINIENTOS CINCUENTA Y OCHO MIL SETECIENTOS CINCUENTA Y DOS PESOS 70/100 M.N. **</p>						
ACA-01	ACABADOS					
ACT-43	SUMINISTRO Y COLOCACIÓN DE PISO INTERCERAMIC FORMATO 60 X 60 CMS, ESTILO GRANITO, COLOR LIGHT GRAY. PARA USO EN PISO MODELO COSMOS COLOR INDICADO DE PRIMERA, ASENTADO CON PEGA AZULEJO, JUNTADO CON LECHADA DE CEMENTO BLANCO-AGUA, INCLUYE: RECORTES, MATERIALES, MANO DE OBRA, HERRAMIENTA Y EQUIPO NECESARIOS. Total: ** SESENTA Y TRES MIL CUARENTA Y OCHO PESOS 82/100 M.N. **	M2	115.04	\$ 548.06	QUINIENTOS CUARENTA Y OCHO PESOS 06/100 M.N.	\$ 63,048.82
ACT-44	SUMINISTRO Y COLOCACIÓN DE ZOCLO DE FORMATO 60 X 60 CMS, ESTILO GRANITO, COLOR LIGHT GRAY. PARA USO EN PISO MODELO COSMOS, ASENTADO CON ADHESIVO PARA PISO Y JUNTADO CON LECHADA DE CEMENTO BLANCO, INCLUYE: MATERIALES, MANO DE OBRA, EQUIPO DE SEGURIDAD, HERRAMIENTA, EQUIPO Y TODO LO NECESARIO PARA SU CORRECTA EJECUCIÓN. P.U.O.T. Total: ** ONCE MIL CUATROCIENTOS CUARENTA Y SIETE PESOS 59/100 M.N. **	ML	103.15	\$ 110.98	CIENTO DIEZ PESOS 98/100 M.N.	\$ 11,447.59
ACT-45	SUMINISTRO Y COLOCACIÓN DE LAMBRÍN DE AZULEJO MARCA INTERCERAMIC FORMATO M2 Total: ** ONCE MIL CUATROCIENTOS CUARENTA Y SIETE PESOS 59/100 M.N. **	M2	70.55	\$ 548.06	QUINIENTOS CUARENTA Y OCHO	\$ 38,665.63

ATTE.- LAURA ROJAS DEOLARTE
 PICMSA CONSTRUCCION S.A. DE C.V.
 APODERADA LEGAL



H. AYUNTAMIENTO DE ACTOPAN, VER.
 2022 - 2025

LICITACIÓN IR-3 No.: MAV/OP-06/FAISMUN/IR-2024300040011

OBRA.- REHABILITACIÓN DE CENTRO CULTURAL Y/O ARTISTICO EN LA LOCALIDAD DE MOZOMBOA TERCERA ETAPA.

OBRA No.: 2024300040011
 LOCALIDAD: MOZOMBOA
 FONDO: FAISMUN, EJERCICIO 2024
 INICIO DE OBRA: 17/06/2024
 TÉRMINO DE OBRA: 30/08/2024
 PLAZO: 75 DÍAS
 FECHA DE APERTURA: 07/06/2024

DOCUMENTO E-2.- CATÁLOGO DE CONCEPTOS CON UNIDADES DE MEDICIÓN, CANTIDADES DE OBRA, PRECIOS UNITARIOS E IMPORTE TOTAL DE LA PROPUESTA

Clave	Descripción	Unidad	Cantidad	Precio unitario	P. U. en letra	Total
-------	-------------	--------	----------	-----------------	----------------	-------

ACT-30	SUMINISTRO Y APLICACIÓN DE PINTURA VINÍLICA EN MUROS SOBRE MEZCLA FINA HASTA 3.00 M. DE ALTURA, INCLUYE: UNA MANO DE OBRA HERRAMIENTA Y EQUIPO NECESARIO PARA EL CORRECTO FUNCIONAMIENTO DE ESTOS TRABAJOS. (UNA MANO DE SELLADOR Y DOS DE PINTURA). Total: ** TREINTA Y OCHO MIL SEISCIENTOS SESENTA Y CINCO PESOS 63/100 M.N. **	M2	111.05	\$ 322.15	CIENTO ONCE PESOS 05/100 M.N.	35,774.76
ACT-46	SUMINISTRO Y APLICACIÓN DE IMPERMEABILIZANTE EN AZOTEA CON MEMBRANA 7 AÑOS DOS CAPAS MÍNIMO MARCA FESTER, CON SELLO, INCLUYE: PREPARACIÓN DE LA SUPERFICIE, SELLADO DE FISURAS, MATERIAL, MANO DE OBRA, HERRAMIENTA Y EQUIPO NECESARIO. Total: ** TREINTA Y CINCO MIL SETECIENTOS SETENTA Y CUATRO PESOS 76/100 M.N. **	M2	300.08	\$ 125.38	TRESCIENTOS PESOS 08/100 M.N.	37,624.03
ACT-47	SUMINISTRO Y COLOCACIÓN DE ESPEJO DE 3.00 X 0.60 MTS. CON MARCO DE ALUMINIO BRONCE ESMALTADO DE 1/2", EN SANITARIOS, INCLUYE: MATERIALES, MANO DE OBRA, EQUIPO DE SEGURIDAD, HERRAMIENTA, EQUIPO Y TODO LO NECESARIO PARA SU CORRECTA EJECUCIÓN. P.U.O.T. Total: ** OCHO MIL SETECIENTOS CUATRO PESOS 44/100 M.N. **	PZA	4,352.22	\$ 2.00	CUATRO MIL TRESCIENTOS CINCUENTA Y DOS PESOS 22/100 M.N.	8,704.44
ACT-48	MURETE PARA JARDINERA DE 30 CM DE ESPESOR Y DE 0.50 M. DE ALTURA PROMEDIO, A BASE DE BLOCK DE TEPEZIL JUNTADA, CON MORTERO CEMENTO ARENA PROPORCIÓN 1: 5, ACABADO PIEDRA EN POLVO Y TERMINADO CON REPIÓN DE 50 CM. X 5 CM. DE CONCRETO REFORZADO CON MALLA ELECTROSOLDADA 10 X 10, ACABADO PULIDO, INCLUYE: MATERIALES, MANO DE OBRA, EQUIPO DE SEGURIDAD, HERRAMIENTA, EQUIPO Y TODO LO NECESARIO PARA SU CORRECTA EJECUCIÓN. P.U.O.T.(VER DETALLE DE PLANO). Total: ** CINCO MIL SEISCIENTOS OCHENTA Y NUEVE PESOS 01/100 M.N. **	ML	729.36	\$ 7.80	SETECIENTOS VEINTINUEVE PESOS 36/100 M.N.	5,689.01

ATTE.- LILIA ROJAS DEOLARTE
 PICMSA CONSTRUCCION S.A. DE C.V.
 APODERADA LEGAL



H. AYUNTAMIENTO DE ACTOPAN, VER.
2022 - 2025

LICITACIÓN IR-3 No.: MAV/OP-006/FAISMUN/IR-2024300040011

OBRA.- REHABILITACIÓN DE CENTRO CULTURAL Y/O ARTISTICO EN LA LOCALIDAD DE MOZOMBOA TERCERA ETAPA.

INICIO DE OBRA: 17/06/2024
TÉRMINO DE OBRA: 30/08/2024
PLAZO: 75 DÍAS
FECHA DE APERTURA: 07/06/2024

OBRA No: 2024300040011
LOCALIDAD: MOZOMBOA
FONDO: FAISMUN, EJERCICIO 2024

DOCUMENTO E-2.- CATÁLOGO DE CONCEPTOS CON UNIDADES DE MEDICIÓN, CANTIDADES DE OBRA, PRECIOS UNITARIOS E IMPORTE TOTAL DE LA PROPUESTA

Clave	Descripción	Unidad	Cantidad	Precio unitario	P. U. en letra	Total
-------	-------------	--------	----------	-----------------	----------------	-------

Total de ACABADOS ** DOSCIENTOS MIL NOVECIENTOS CINCUENTA Y CUATRO PESOS 28/100 M.N. ** \$ 200,954.28

INST ELEC INSTALACIÓN ELÉCTRICA

ACT-49 SUMINISTRO Y COLOCACIÓN DE TUBO POLIDUCTO ROJO EXTRA RESISTENTE DE 3/4" (19 MM.), MARCA POLIFLEX O SIMILAR, INCLUYE: MATERIALES, MANO DE OBRA, EQUIPO DE SEGURIDAD, HERRAMIENTA, EQUIPO Y TODO LO NECESARIO PARA SU CORRECTA EJECUCIÓN. P.U.O.T.

36.58 \$ 125.09 TREINTA Y SEIS PESOS 58/100 M.N.

Total: ** CUATRO MIL QUINIENTOS SETENTA Y CINCO PESOS 79/100 M.N. **

ACT-50 SUMINISTRO Y COLOCACIÓN DE PLACA UNA SALIDA MARCA BTICINO, MODELO QUINZINO EVOLUTION O SIMILAR INCLUYE APAGADOR, EN COLOR BLANCO, INCLUYE: INTERRUPTOR BTICINO MODELO QUINZINO EVOLUTION, MATERIALES, MANO DE OBRA, EQUIPO DE SEGURIDAD, HERRAMIENTA, EQUIPO Y TODO LO NECESARIO PARA SU CORRECTA EJECUCIÓN. P.U.O.T.

150.94 \$ 4.00 CIENTO CINCUENTA PESOS 94/100 M.N.

Total: ** TRES MIL CIENTO VEINTIOCHO PESOS 62/100 M.N. **

ACT-51 SUMINISTRO Y COLOCACIÓN DE CONTACTO DÚPLEX POLARIZADO MARCA ARROW HART CATÁLOGO M-5250 COLOR MARFIL O SIMILAR, INCLUYE: MATERIALES, MANO DE OBRA, EQUIPO DE SEGURIDAD, HERRAMIENTA, EQUIPO Y TODO LO NECESARIO PARA SU CORRECTA EJECUCIÓN. P.U.O.T.

284.42 \$ 11.00 DOSCIENTOS OCHENTA Y CUATRO PESOS 42/100 M.N.

Total: ** UN MIL QUINIENTOS SESENTA Y UN PESOS 30/100 M.N. **

ACT-52 SUMINISTRO Y COLOCACIÓN DE CAJA CUADRADA 4X4" DE 3/4" (19 MM.) CON TAPA, INCLUYE: MATERIALES, MANO DE OBRA, EQUIPO DE SEGURIDAD, HERRAMIENTA, EQUIPO Y TODO LO NECESARIO PARA SU CORRECTA EJECUCIÓN. P.U.O.T.

60.05 \$ 26.00 SESENTA PESOS 05/100 M.N.

Total: ** UN MIL CUARENTA Y SIETE PESOS 50/100 M.N. **

ACT-53 SUMINISTRO Y COLOCACIÓN DE CHALUPA DE 3/4" (19 MM.), INCLUYE: MATERIALES, MANO DE OBRA, EQUIPO DE SEGURIDAD, HERRAMIENTA, EQUIPO Y TODO LO NECESARIO PARA SU CORRECTA EJECUCIÓN. P.U.O.T.

47.50 \$ 15.00 CUARENTA Y SIETE PESOS 50/100 M.N.

ATTE.- LAURA ROJAS DEOLARTE
PICMSA CONSTRUCCION S.A. DE C.V.
APODERADA LEGAL



H. AYUNTAMIENTO DE ACTOPAN, VER.
2022 - 2025

LICITACIÓN IR-3- No.: MAV/OP-006/FAISMUN/IR-2024300040011

OBRA.- REHABILITACIÓN DE CENTRO CULTURAL Y/O ARTISTICO EN LA LOCALIDAD DE MOZOMBOA TERCERA ETAPA.

OBRA No: 2024300040011

LOCALIDAD: MOZOMBOA

FONDO: FAISMUN, EJERCICIO 2024

INICIO DE OBRA: 17/06/2024
 TÉRMINO DE OBRA: 30/08/2024
 PLAZO: 75 DÍAS
 FECHA DE APERTURA: 07/06/2024

DOCUMENTO E-2.- CATÁLOGO DE CONCEPTOS CON UNIDADES DE MEDICIÓN, CANTIDADES DE OBRA, PRECIOS UNITARIOS E IMPORTE TOTAL DE LA PROPUESTA

Clave	Descripción	Unidad	Cantidad	Precio unitario	P. U. en letra	Total
-------	-------------	--------	----------	-----------------	----------------	-------

Total: ** SETECIENTOS DOCE PESOS 50/100 M.N. **

ACT-54 RANURADO CON HERRAMIENTA MANUAL DE MURO DE TABIQUE HASTA 15 CM. DE ANCHO PARA COLOCACIÓN DE TUBERÍA EN CUALQUIER NIVEL, INCLUYE: MATERIALES, MANO DE OBRA, EQUIPO DE SEGURIDAD, HERRAMIENTA, EQUIPO Y TODO LO NECESARIO PARA SU CORRECTA EJECUCIÓN. P.U.O.T.

ACT-55 RESANE DE RANURA DE TUBERÍAS HASTA 15 CM. DE ANCHO CON MORTERO CEMENTO-ARENA PROPORCIÓN 1:4 EN CUALQUIER NIVEL, INCLUYE: MATERIALES, MANO DE OBRA, EQUIPO DE SEGURIDAD, HERRAMIENTA, EQUIPO Y TODO LO NECESARIO PARA SU CORRECTA EJECUCIÓN. P.U.O.T.

ACT-56 SUMINISTRO Y COLOCACIÓN DE INTERRUPTOR DE SEGURIDAD TERMOMAGNÉTICO 1 POLO 20 AMPERES SQUARE D INCLUYE: MATERIALES, MANO DE OBRA, EQUIPO DE SEGURIDAD, HERRAMIENTA, EQUIPO Y TODO LO NECESARIO PARA SU CORRECTA EJECUCIÓN. P.U.O.T.

ACT-57 SUMINISTRO Y COLOCACIÓN DE CENTRO DE CARGA QOD DE 6 ESPACIOS 100 A SQUARED. INCLUYE: MATERIALES, MANO DE OBRA, EQUIPO DE SEGURIDAD, HERRAMIENTA, EQUIPO Y TODO LO NECESARIO PARA SU CORRECTA EJECUCIÓN. P.U.O.T.

ACT-58 SUMINISTRO Y COLOCACIÓN DE ALIMENTACIÓN DE ENERGÍA DESDE TABLERO PRINCIPAL A TABLERO DE CONTROL CON CABLE CALIBRE 10, INCLUYE: TODO LO NECESARIO PARA SU CORRECTO FUNCIONAMIENTO. A 20.00 MTS DE DISTANCIA.

ACT-59 SUMINISTRO Y COLOCACIÓN DE LAMPARA DE TEGHO DOWNLIGHT PARA SOBREPONER EN TEGHO ILUX DE MEXICO TL-2809. No.30 LUZ CALIDA LED COLOR NEGRO AHORRADOR 8 W ELEGANTE Y DURADERO. INCLUYE: SUMINISTRO DE LOS MATERIALES, ARMADO, CONEXIÓN Y PRUEBAS, ANDAMIOS, MANO DE OBRA, HERRAMIENTA Y LIMPIEZA DEL AREA

ACT-54 RANURADO CON HERRAMIENTA MANUAL DE MURO DE TABIQUE HASTA 15 CM. DE ANCHO PARA COLOCACIÓN DE TUBERÍA EN CUALQUIER NIVEL, INCLUYE: MATERIALES, MANO DE OBRA, EQUIPO DE SEGURIDAD, HERRAMIENTA, EQUIPO Y TODO LO NECESARIO PARA SU CORRECTA EJECUCIÓN. P.U.O.T.

ACT-55 RESANE DE RANURA DE TUBERÍAS HASTA 15 CM. DE ANCHO CON MORTERO CEMENTO-ARENA PROPORCIÓN 1:4 EN CUALQUIER NIVEL, INCLUYE: MATERIALES, MANO DE OBRA, EQUIPO DE SEGURIDAD, HERRAMIENTA, EQUIPO Y TODO LO NECESARIO PARA SU CORRECTA EJECUCIÓN. P.U.O.T.

ACT-56 SUMINISTRO Y COLOCACIÓN DE INTERRUPTOR DE SEGURIDAD TERMOMAGNÉTICO 1 POLO 20 AMPERES SQUARE D INCLUYE: MATERIALES, MANO DE OBRA, EQUIPO DE SEGURIDAD, HERRAMIENTA, EQUIPO Y TODO LO NECESARIO PARA SU CORRECTA EJECUCIÓN. P.U.O.T.

ACT-57 SUMINISTRO Y COLOCACIÓN DE CENTRO DE CARGA QOD DE 6 ESPACIOS 100 A SQUARED. INCLUYE: MATERIALES, MANO DE OBRA, EQUIPO DE SEGURIDAD, HERRAMIENTA, EQUIPO Y TODO LO NECESARIO PARA SU CORRECTA EJECUCIÓN. P.U.O.T.

ACT-58 SUMINISTRO Y COLOCACIÓN DE ALIMENTACIÓN DE ENERGÍA DESDE TABLERO PRINCIPAL A TABLERO DE CONTROL CON CABLE CALIBRE 10, INCLUYE: TODO LO NECESARIO PARA SU CORRECTO FUNCIONAMIENTO. A 20.00 MTS DE DISTANCIA.

ACT-59 SUMINISTRO Y COLOCACIÓN DE LAMPARA DE TEGHO DOWNLIGHT PARA SOBREPONER EN TEGHO ILUX DE MEXICO TL-2809. No.30 LUZ CALIDA LED COLOR NEGRO AHORRADOR 8 W ELEGANTE Y DURADERO. INCLUYE: SUMINISTRO DE LOS MATERIALES, ARMADO, CONEXIÓN Y PRUEBAS, ANDAMIOS, MANO DE OBRA, HERRAMIENTA Y LIMPIEZA DEL AREA

ACT-54 RANURADO CON HERRAMIENTA MANUAL DE MURO DE TABIQUE HASTA 15 CM. DE ANCHO PARA COLOCACIÓN DE TUBERÍA EN CUALQUIER NIVEL, INCLUYE: MATERIALES, MANO DE OBRA, EQUIPO DE SEGURIDAD, HERRAMIENTA, EQUIPO Y TODO LO NECESARIO PARA SU CORRECTA EJECUCIÓN. P.U.O.T.

ACT-55 RESANE DE RANURA DE TUBERÍAS HASTA 15 CM. DE ANCHO CON MORTERO CEMENTO-ARENA PROPORCIÓN 1:4 EN CUALQUIER NIVEL, INCLUYE: MATERIALES, MANO DE OBRA, EQUIPO DE SEGURIDAD, HERRAMIENTA, EQUIPO Y TODO LO NECESARIO PARA SU CORRECTA EJECUCIÓN. P.U.O.T.

ACT-56 SUMINISTRO Y COLOCACIÓN DE INTERRUPTOR DE SEGURIDAD TERMOMAGNÉTICO 1 POLO 20 AMPERES SQUARE D INCLUYE: MATERIALES, MANO DE OBRA, EQUIPO DE SEGURIDAD, HERRAMIENTA, EQUIPO Y TODO LO NECESARIO PARA SU CORRECTA EJECUCIÓN. P.U.O.T.

ACT-57 SUMINISTRO Y COLOCACIÓN DE CENTRO DE CARGA QOD DE 6 ESPACIOS 100 A SQUARED. INCLUYE: MATERIALES, MANO DE OBRA, EQUIPO DE SEGURIDAD, HERRAMIENTA, EQUIPO Y TODO LO NECESARIO PARA SU CORRECTA EJECUCIÓN. P.U.O.T.

ACT-58 SUMINISTRO Y COLOCACIÓN DE ALIMENTACIÓN DE ENERGÍA DESDE TABLERO PRINCIPAL A TABLERO DE CONTROL CON CABLE CALIBRE 10, INCLUYE: TODO LO NECESARIO PARA SU CORRECTO FUNCIONAMIENTO. A 20.00 MTS DE DISTANCIA.

ACT-59 SUMINISTRO Y COLOCACIÓN DE LAMPARA DE TEGHO DOWNLIGHT PARA SOBREPONER EN TEGHO ILUX DE MEXICO TL-2809. No.30 LUZ CALIDA LED COLOR NEGRO AHORRADOR 8 W ELEGANTE Y DURADERO. INCLUYE: SUMINISTRO DE LOS MATERIALES, ARMADO, CONEXIÓN Y PRUEBAS, ANDAMIOS, MANO DE OBRA, HERRAMIENTA Y LIMPIEZA DEL AREA

ATTE.- LARRY ROJAS DEOLARTE
 PICMSA CONSTRUCCION S.A. DE C.V.
 APODERADA LEGAL



Clave	Descripción	Unidad	Cantidad	Precio unitario	P. U. en letra	Total
-------	-------------	--------	----------	-----------------	----------------	-------

DE TRABAJO.
 Total: ** DIECINUEVE MIL DOSCIENTOS TREINTA Y TRES PESOS 72/100 M.N. **

SUMINISTRO Y COLOCACIÓN DE LÁMPARA TWCE 40 CMS LÁMPARA LED DE TOCADOR, 8 W PARA BAÑOS COLOR NEGRA MODERNA,INCLUYE: SUMINISTRO DE LOS MATERIALES, ARMADO, CONEXIÓN Y PRUEBAS, ANDAMIOS, MANO DE OBRA, HERRAMIENTA Y LIMPIEZA DEL AREA DE TRABAJO.
 Total: ** DOS MIL QUINIENTOS SESENTA Y OCHO PESOS 40/100 M.N. **

ACT-61 SUMINISTRO Y COLOCACIÓN DE CABLE THW 600 VOLTS, 105", CALIBRE 12 AWG, MARCA CONDMEX O SIMILAR, INCLUYE: MATERIALES, MANO DE OBRA, EQUIPO DE SEGURIDAD, HERRAMIENTA, EQUIPO Y TODO LO NECESARIO PARA SU CORRECTA EJECUCIÓN. P.U.O.T.
 Total: ** SIETE MIL TRESCIENTOS CATORCE PESOS 42/100 M.N. **

ACT-62 SUMINISTRO Y COLOCACIÓN DE VARILLA PARA CONEXIÓN A TIERRA DE 19 MM. DE DIÁMETRO DE 3 M. DE LARGO MARCA COPPERWELD O SIMILAR, INCLUYE TUBO DE CONCRETO SIMPLE DE 8" DE DIÁMETRO, RELLENO INTERIOR CON QUÍMICO INTENSIFICADOR Y ARENA, MATERIALES, MANO DE OBRA, EQUIPO DE SEGURIDAD, HERRAMIENTA, EQUIPO Y TODO LO NECESARIO PARA SU CORRECTA EJECUCIÓN. P.U.O.T.
 Total: ** UN MIL DIECISEIS PESOS 96/100 M.N. **

ACT-63 SUMINISTRO Y COLOCACIÓN DE VENTILADOR DE TECHO TIPO INDUSTRIAL 127 VCA 60 HZ CON CONTROL DE 5 VELOCIDADES, MARCA V.E.C. O SIMILAR, INCLUYE: MATERIALES, MANO DE OBRA, EQUIPO DE SEGURIDAD, HERRAMIENTA, EQUIPO Y TODO LO NECESARIO PARA SU CORRECTA EJECUCIÓN. P.U.O.T.
 Total: ** CUATRO MIL TRESCIENTOS VEINTE PESOS 80/100 M.N. **

ACT-64 SUMINISTRO Y COLOCACIÓN DE BOMBA CENTRÍFUGA DE 1/2 H.P. MARCA PEDROLLO O SIMILAR, CON COLUMNA DE COBRE DE 1 1/4", DE HASTA 3 M. DE DESARROLLO, INCLUYE: VÁLVULA DE FONDO, TUERCA UNIVERSAL EN EL MISMO DIÁMETRO, MATERIALES, MANO DE OBRA, EQUIPO DE SEGURIDAD, HERRAMIENTA, EQUIPO Y TODO LO NECESARIO PARA SU CORRECTA EJECUCIÓN. P.U.O.T.

ATTE.- LAURA ROJAS DEOLARTE
 PICMSA CONSTRUCCION S.A. DE C.V.
 APODERADA LEGAL



Clave	Descripción	Unidad	Cantidad	Precio unitario	P. U. en letra	Total
-------	-------------	--------	----------	-----------------	----------------	-------

Total: ** SEIS MIL CUATROCIENTOS CINCO PESOS 72/100 M.N. **

Total de INSTALACIÓN ELÉCTRICA

**** CINCUENTA Y OCHO MIL NOVECIENTOS NOVENTA Y UN PESOS 47/100 M.N. ****

INST HIDRO INSTALACIÓN HIDRO-SANITARIA

ACT-65	SALIDA HIDRÁULICA PARA W.C. CON TUBERÍA DE COBRE DE 13 MM. DE DIÁMETRO, CON UN DESARROLLO MÍNIMO DE 1.5 ML. INCLUYE: CONEXIONES NECESARIAS, MATERIALES, MANO DE OBRA, PRUEBAS, EQUIPO Y HERRAMIENTA. P.U.O.T.	PZA	804.60	7.00	OCHOCIENTOS CUATRO PESOS 60/100 M.N.	5,632.20
ACT-66	SALIDA HIDRÁULICA PARA LAVABO SOLO AGUA FRÍA, CON TUBERÍA DE COBRE DE 13 MM, CON UN DESARROLLO PROMEDIO DE 2 ML. INCLUYE: CONEXIONES NECESARIAS, MATERIALES, MANO DE OBRA, PRUEBAS, EQUIPO Y HERRAMIENTA. P.U.O.T.	PZA	871.94	8.00	OCHOCIENTOS SETENTA Y UN PESOS 94/100 M.N.	6,975.52
ACT-67	SALIDA SANITARIA PARA W.C. DE TANQUE, A BASE DE TUBERÍA DE PVC SANITARIO DE 4" (100 MM) DE DIÁMETRO, CON UN DESARROLLO PROMEDIO DE 2 ML INCLUYE: CONEXIONES NECESARIAS, MATERIALES, MANO DE OBRA, PRUEBAS, EQUIPO Y HERRAMIENTA. P.U.O.T.	PZA	730.28	7.00	SETECIENTOS TREINTA PESOS 28/100 M.N.	5,111.96
ACT-68	SALIDA SANITARIA PARA LAVABO, CON TUBERÍA DE PVC SANITARIA DE 2" (50 MM) DE DIÁMETRO, CON UN DESARROLLO PROMEDIO DE 2 ML. INCLUYE: CONEXIONES NECESARIAS, MATERIALES, MANO DE OBRA, PRUEBAS, Y HERRAMIENTA. P.U.O.T.	PZA	592.17	8.00	QUINIENTOS NOVENTA Y DOS PESOS 17/100 M.N.	4,737.36
ACT-69	SALIDA SANITARIA PARA MINGITORIO A BASE DE TUBERÍA DE PVC SANITARIO DE 1 1/2" (37 MM) DE DIÁMETRO, CON UN DESARROLLO PROMEDIO DE 2 ML INCLUYE: CONEXIONES NECESARIAS, MATERIALES, MANO DE OBRA, PRUEBAS, EQUIPO Y HERRAMIENTA. P.U.O.T.	PZA	817.71	4.00	OCHOCIENTOS DIECISIETE PESOS 71/100 M.N.	3,270.84
ACT-70	SALIDA HIDRÁULICA PARA LLAVE NARIZ SOLO AGUA FRÍA, CON TUBERÍA DE COBRE DE 13 MM. INCLUYE: CONEXIONES NECESARIAS, MATERIALES, MANO DE OBRA, PRUEBAS, EQUIPO Y HERRAMIENTA. P.U.O.T.	PZA	871.94	5.00	OCHOCIENTOS SETENTA Y UN PESOS 94/100 M.N.	4,359.70

ATTE.- LAURA ROJAS DEOLARTE
 PICMSA CONSTRUCCION S.A. DE C.V.
 APODERADA LEGAL



H. AYUNTAMIENTO DE ACTOPAN, VER.
2022 - 2025

LICITACIÓN IR-3 No.: MAV/OP-06/FAISMUN/IR-2024300040011

OBRA- REHABILITACIÓN DE CENTRO CULTURAL Y/O ARTISTICO EN LA LOCALIDAD DE MOZOMBOA TERCERA ETAPA.

INICIO DE OBRA: 17/06/2024

TÉRMINO DE OBRA: 30/08/2024

PLAZO: 75 DÍAS

FECHA DE APERTURA: 07/06/2024

FONDO: FAISMUN, EJERCICIO 2024

LOCALIDAD: MOZOMBOA

OBRA No: 2024300040011

DOCUMENTO E-2.- CATÁLOGO DE CONCEPTOS CON UNIDADES DE MEDICIÓN, CANTIDADES DE OBRA, PRECIOS UNITARIOS E IMPORTE TOTAL DE LA PROPUESTA

Clave	Descripción	Unidad	Cantidad	Precio unitario	P. U. en letra	Total
-------	-------------	--------	----------	-----------------	----------------	-------

ACT-71	MM, CON UN DESARROLLO PROMEDIO DE 2 ML. INCLUYE: CONEXIONES NECESARIAS, MATERIALES, MANO DE OBRA, PRUEBAS, EQUIPO Y HERRAMIENTA. P.U.O.T. Total: ** CUATRO MIL TRESCIENTOS CINCUENTA Y NUEVE PESOS 70/100 M.N. **	SAL	2,798.52	1.00	DOS MIL SETECIENTOS NOVENTA Y OCHO PESOS 52/100 M.N.	2,798.52
ACT-72	LÍNEA HIDRÁULICA DE BOMBA HIDRÁULICA A TINACO CON TUBERÍA DE COBRE DE 1", INCLUYE: CODOS, YEE, REDUCCIÓN BUSHING, VÁLVULA COMPUESTA DE 3/4", TAPÓN MACHO DE 3/4", VÁLVULA CHECK PICHANGHA DE 1", TUERCA UNION SOLDABLE DE 1", MANO DE OBRA, INSTALACIÓN Y PRUEBAS. Total: ** OCHO MIL QUINCE PESOS 36/100 M.N. **	ML	428.40	18.71	CUATROCIENTOS VEINTIOCHO PESOS 40/100 M.N.	8,015.36
ACT-73	SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE TINACO DE 1,100 LTS. CON ACCESORIOS, MARCA ROTOPLAS O SIMILAR, INCLUYE: MATERIALES, MANO DE OBRA, EQUIPO DE SEGURIDAD, HERRAMIENTA, EQUIPO Y TODO LO NECESARIO PARA SU CORRECTA EJECUCIÓN. P.U.O.T. Total: ** SIETE MIL NOVECIENTOS CINCUENTA Y SIETE PESOS 30/100 M.N. **	PZA	3,978.65	2.00	TRES MIL NOVECIENTOS SETENTA Y OCHO PESOS 65/100 M.N.	7,957.30
ACT-74	SUMINISTRO Y COLOCACIÓN DE Llave DE NARIZ DE BRONCE DE 1/2" (13 MM.), MARCA NIBCO O SIMILAR, INCLUYE: MATERIALES, MANO DE OBRA, EQUIPO DE SEGURIDAD, HERRAMIENTA, EQUIPO Y TODO LO NECESARIO PARA SU CORRECTA EJECUCIÓN. P.U.O.T. Total: ** SIETE MIL NOVECIENTOS CINCUENTA Y SIETE PESOS 30/100 M.N. **	PZA	264.66	5.00	DOSIENTOS SESENTA Y CUATRO PESOS 66/100 M.N.	1,323.30
ACT-75	SUMINISTRO Y COLOCACIÓN DE OVALÍN ARENCI LAVABO CERÁMICA MOD. CALGARY PETIT BLANCO 28 X 12 CMS,, INCLUYE MATERIALES, ACCESORIOS, MANO DE OBRA Y TODO LO NECESARIO PARA SU CORRECTO FUNCIONAMIENTO. Total: ** UN MIL TRESCIENTOS VEINTITRES PESOS 30/100 M.N. **	PZA	2,344.77	8.00	DOS MIL TRESCIENTOS CUARENTA Y CUATRO PESOS 77/100 M.N.	18,758.16
ACT-76	SUMINISTRO Y COLOCACIÓN DE MEZCLADORA MONOMANDO MCA WODOSO PARA LAVABO, CALIENTE FRÍO AJUSTABLE CASADA GRIFO, Llave CON 2 MANGUERAS PLATEADO, INCLUYE MATERIALES, ACCESORIOS, MANO DE OBRA Y TODO LO NECESARIO Total: ** DIECIOCHO MIL SETECIENTOS CINCUENTA Y OCHO PESOS 16/100 M.N. **	PZA	626.42	8.00	SEISCIENTOS VEINTISEIS PESOS 42/100 M.N.	5,011.36

ATTE: LAURA ROJAS DEOLARTE
PICMSA CONSTRUCCION S.A. DE C.V.
APODERADA LEGAL



H. AYUNTAMIENTO DE ACTOPAN, VER.
 2022 - 2025

LICITACIÓN IR-3 No.: MAV/OP-006/FAISMUN/IR-2024300040011

OBRA.- REHABILITACIÓN DE CENTRO CULTURAL Y/O ARTISTICO EN LA LOCALIDAD DE MOZOMBOA TERCERA ETAPA.

INICIO DE OBRA: 17/06/2024

TÉRMINO DE OBRA: 30/08/2024

PLAZO: 75 DÍAS

FECHA DE APERTURA: 07/06/2024

FONDO: FAISMUN, EJERCICIO 2024

LOCALIDAD: MOZOMBOA

OBRA No.: 2024300040011

DOCUMENTO E-2.- CATÁLOGO DE CONCEPTOS CON UNIDADES DE MEDICIÓN, CANTIDADES DE OBRA, PRECIOS UNITARIOS E IMPORTE TOTAL DE LA PROPUESTA

Clave	Descripción	Unidad	Cantidad	Precio unitario	P. U. en letra	Total
-------	-------------	--------	----------	-----------------	----------------	-------

ACT-77	SUMINISTRO Y COLOCACIÓN DE WC SANITARIO ZEUS 1 PIEZA ALARGADO 3.8 Y 4.8 LTS BLANCO, DOBLE DESCARGA, DESALZO 900 GRAMOS. ALTURA EXTRA CONFORT. INCLUYE ASIENTO DE CIERRE LENTO. CERÁMICA. INCLUYE MATERIALES, ACCESORIOS, MANO DE OBRA Y TODO LO NECESARIO PARA SU CORRECTO FUNCIONAMIENTO.	PZA	2,933.32	7.00	DOS MIL NOVECIENTOS TREINTA Y TRES PESOS 32/100 M.N.	20,533.24
Total: ** CINCO MIL ONCE PESOS 36/100 M.N. **						

ACT-78	SUMINISTRO Y COLOCACIÓN DE MINIGITORIO ECOLÓGICO SECO-1 BLANCO MCA NECESARIO PARA SU CORRECTO FUNCIONAMIENTO.	PZA	3,504.69	4.00	TRES MIL QUINIENTOS CUATRO PESOS 69/100 M.N.	14,018.76
Total: ** VEINTE MIL QUINIENTOS TREINTA Y TRES PESOS 24/100 M.N. **						

ACT-79	SUMINISTRO Y COLOCACIÓN DE TUBO DE COBRE TIPO M DE 1/2" (13 MM.) MARCA NIBCO O SIMILAR, INCLUYE: MATERIALES, MANO DE OBRA, EQUIPO DE SEGURIDAD, HERRAMIENTA, EQUIPO Y TODO LO NECESARIO PARA SU CORRECTA EJECUCIÓN. P.U.O.T.	ML	167.92	34.23	CIENTO SESENTA Y SIETE PESOS 92/100 M.N.	5,747.90
Total: ** CATORCE MIL DIECIOCHO PESOS 76/100 M.N. **						

ACT-80	SUMINISTRO Y COLOCACIÓN DE TUBO DE COBRE TIPO M DE 3/4" (19 MM.) MARCA NIBCO O SIMILAR, INCLUYE: MATERIALES, MANO DE OBRA, EQUIPO DE SEGURIDAD, HERRAMIENTA, EQUIPO Y TODO LO NECESARIO PARA SU CORRECTA EJECUCIÓN. P.U.O.T.	ML	275.11	26.00	DOSIENTOS SETENTA Y CINCO PESOS 11/100 M.N.	7,152.86
Total: ** CINCO MIL SETECIENTOS CUARENTA Y SIETE PESOS 90/100 M.N. **						

ACT-81	SUMINISTRO Y COLOCACIÓN DE CODO DE COBRE A COBRE DE 90° DE 1/2" (13 MM.) MARCA NIBCO O SIMILAR, INCLUYE: MATERIALES, MANO DE OBRA, EQUIPO DE SEGURIDAD, HERRAMIENTA, EQUIPO Y TODO LO NECESARIO PARA SU CORRECTA EJECUCIÓN. P.U.O.T.	PZA	33.26	41.00	TREINTA Y TRES PESOS 26/100 M.N.	1,363.66
Total: ** SIETE MIL CIENTO CINCUENTA Y DOS PESOS 86/100 M.N. **						

ACT-82	SUMINISTRO Y COLOCACIÓN DE CODO DE COBRE A COBRE DE 90° DE 3/4" (19 MM.) MARCA NIBCO O SIMILAR, INCLUYE: MATERIALES, MANO DE OBRA, EQUIPO DE SEGURIDAD, HERRAMIENTA, EQUIPO Y TODO LO NECESARIO PARA SU CORRECTA EJECUCIÓN. P.U.O.T.	PZA	37.27	4.00	TREINTA Y SIETE PESOS 27/100 M.N.	149.08
Total: ** UN MIL TRESCIENTOS SESENTA Y TRES PESOS 66/100 M.N. **						

ATTE.- LAURA ROJAS DE OLARTE
 PICMSA CONSTRUCCION S.A. DE C.V.
 APODERADA LEGAL



PCO150820GM1

PICMSA CONSTRUCCION S.A. DE C.V.

H. AYUNTAMIENTO DE ACTOPAN, VER.

2022 - 2025

LICITACIÓN IR-3 No.: MAV/OP-006/FAISMUN/IR-2024300040011

OBRA.- REHABILITACIÓN DE CENTRO CULTURAL Y/O ARTISTICO EN LA LOCALIDAD DE MOZOMBOA TERCERA ETAPA.

OBRA No: 2024300040011

LOCALIDAD: MOZOMBOA

FONDO: FAISMUN, EJERCICIO 2024

FECHA DE APERTURA: 07/06/2024

PLAZO: 75 DÍAS

TÉRMINO DE OBRA: 30/08/2024

INICIO DE OBRA: 17/06/2024

Clave	Descripción	Unidad	Cantidad	Precio unitario	P. U. en letra	Total
-------	-------------	--------	----------	-----------------	----------------	-------

DOCUMENTO E-2.- CATÁLOGO DE CONCEPTOS CON UNIDADES DE MEDICIÓN, CANTIDADES DE OBRA, PRECIOS UNITARIOS E IMPORTE TOTAL DE LA PROPUESTA

ACT-83	SUMINISTRO Y COLOCACIÓN DE CODO DE 90° CON REDUCCIÓN COBRE A COBRE DE 3/4"-1/2" (19-13 MM.), MARCA NIBCO O SIMILAR, INCLUYE: MATERIALES, MANO DE OBRA, EQUIPO DE SEGURIDAD, HERRAMIENTA, EQUIPO Y TODO LO NECESARIO PARA SU EJECUCIÓN. P.U.O.T. ** CIENTO CUARENTA Y NUEVE PESOS 08/100 M.N. **	PZA	59.54	15.00	CINCUENTA Y NUEVE PESOS 54/100 M.N.	893.10
--------	---	-----	-------	-------	-------------------------------------	--------

ACT-84	SUMINISTRO Y COLOCACIÓN DE TEE DE COBRE A COBRE DE 1/2" (13 MM.), MARCA NIBCO O SIMILAR, INCLUYE: MATERIALES, MANO DE OBRA, EQUIPO DE SEGURIDAD, HERRAMIENTA, EQUIPO Y TODO LO NECESARIO PARA SU CORRECTA EJECUCIÓN. P.U.O.T. ** OCHOCIENTOS NOVENTA Y TRES PESOS 10/100 M.N. **	PZA	49.53	6.00	CUARENTA Y NUEVE PESOS 53/100 M.N.	297.18
--------	--	-----	-------	------	------------------------------------	--------

ACT-85	SUMINISTRO Y COLOCACIÓN DE TEE DE COBRE A COBRE DE 3/4" (19 MM.), MARCA NIBCO O SIMILAR, INCLUYE: MATERIALES, MANO DE OBRA, EQUIPO DE SEGURIDAD, HERRAMIENTA, EQUIPO Y TODO LO NECESARIO PARA SU CORRECTA EJECUCIÓN. P.U.O.T. ** DOSCIENTOS NOVENTA Y SIETE PESOS 18/100 M.N. **	PZA	68.48	6.00	SESENTA Y OCHO PESOS 48/100 M.N.	410.88
--------	--	-----	-------	------	----------------------------------	--------

ACT-86	SUMINISTRO Y COLOCACIÓN DE VÁLVULA DE ALIVIO DE 1/2" (13 MM.), A 150 PSI, MARCA NIBCO O SIMILAR, MATERIALES, MANO DE OBRA, EQUIPO DE SEGURIDAD, HERRAMIENTA, EQUIPO Y TODO LO NECESARIO PARA SU CORRECTA EJECUCIÓN. P.U.O.T. ** CUATROCIENTOS DIEZ PESOS 88/100 M.N. **	PZA	179.28	3.00	CIENTO SETENTA Y NUEVE PESOS 28/100 M.N.	537.84
--------	---	-----	--------	------	--	--------

ACT-87	SUMINISTRO Y COLOCACIÓN DE LLAVE ANGULAR DE 1/2" (13 MM.), MARCA COFLEX O SIMILAR, INCLUYE: MATERIALES, MANO DE OBRA, EQUIPO DE SEGURIDAD, HERRAMIENTA, EQUIPO Y TODO LO NECESARIO PARA SU CORRECTA EJECUCIÓN. P.U.O.T. ** QUINIENTOS TREINTA Y SIETE PESOS 84/100 M.N. **	PZA	155.77	20.00	CIENTO CINCUENTA Y CINCO PESOS 77/100 M.N.	3,115.40
--------	--	-----	--------	-------	--	----------

ACT-88	SUMINISTRO Y COLOCACIÓN DE CONECTOR FLEXIBLE PARA LAVABO Y/O TARJA DE 1/2" (13 MM.), MARCA COFLEX MODELO AL-A70 O SIMILAR, INCLUYE: MATERIALES, MANO DE OBRA, EQUIPO DE SEGURIDAD, HERRAMIENTA, EQUIPO Y TODO LO NECESARIO PARA SU CORRECTA EJECUCIÓN. P.U.O.T. ** TRES MIL CIENTO QUINCE PESOS 40/100 M.N. **	PZA	128.25	9.00	CIENTO VEINTIOCHO PESOS 25/100 M.N.	1,154.25
--------	--	-----	--------	------	-------------------------------------	----------

ATTE.- LAURA ROJAS DEOLARTE

PICMSA CONSTRUCCION S.A. DE C.V.

APODERADA LEGAL

[Handwritten signature]



PCO150820GM1

PICMSA CONSTRUCCION S.A. DE C.V.

H. AVUNTAMIENTO DE ACTOPAN, VER.
2022 - 2025

LICITACIÓN IR-3 No.: MAV/OP-06/FAISMUN/IR-2024300040011

OBRA.- REHABILITACIÓN DE CENTRO CULTURAL Y/O ARTISTICO EN LA LOCALIDAD DE MOZOMBOA TERCERA ETAPA.

OBRA No: 2024300040011

LOCALIDAD: MOZOMBOA

FONDO: FAISMUN, EJERCICIO 2024

INICIO DE OBRA: 17/06/2024
TÉRMINO DE OBRA: 30/08/2024
PLAZO: 75 DÍAS
FECHA DE APERTURA: 07/06/2024

Clave	Descripción	Unidad	Cantidad	Precio unitario	P. U. en letra	Total
DOCUMENTO E-2.- CATÁLOGO DE CONCEPTOS CON UNIDADES DE MEDICIÓN, CANTIDADES DE OBRA, PRECIOS UNITARIOS E IMPORTE TOTAL DE LA PROPUESTA						

ACT-89 SUMINISTRO Y COLOCACIÓN DE CONECTOR FLEXIBLE PARA W.C. DE 1/2" (13 MM.), MARCA COFLEX MODELO AL-A70 O SIMILAR, INCLUYE: MATERIALES, MANO DE OBRA, EQUIPO DE SEGURIDAD, HERRAMIENTA, EQUIPO Y TODO LO NECESARIO PARA SU CORRECTA EJECUCIÓN, P.U.O.T.
Total: ** UN MIL CIENTO CINCUENTA Y CUATRO PESOS 25/100 M.N. **

ACT-90 SUMINISTRO Y COLOCACIÓN DE TUBO P.V.C. SANITARIO CEMENTAR, DE 2" (51 MM.), MARCA DURALÓN O SIMILAR, INCLUYE: MATERIALES, MANO DE OBRA, EQUIPO DE SEGURIDAD, HERRAMIENTA, EQUIPO Y TODO LO NECESARIO PARA SU CORRECTA EJECUCIÓN, P.U.O.T.
Total: ** UN MIL CIENTO CINCUENTA Y CUATRO PESOS 25/100 M.N. **

ACT-91 SUMINISTRO Y COLOCACIÓN DE TUBO P.V.C. SANITARIO CEMENTAR, DE 4" (100 MM.), MARCA DURALÓN O SIMILAR, INCLUYE: MATERIALES, MANO DE OBRA, EQUIPO DE SEGURIDAD, HERRAMIENTA, EQUIPO Y TODO LO NECESARIO PARA SU CORRECTA EJECUCIÓN, P.U.O.T.
Total: ** CUATROCIENTOS TRECE PESOS 08/100 M.N. **

ACT-92 BAJANTE DE AGUAS PLUVIALES CON UN DESARROLLO DE 9 M., A BASE DE TUBO P.V.C. SANITARIO LISO DE 4" (100 MM.) MARCA DURALÓN O SIMILAR, SUJETO CON ABRAZADERAS OMEGA GALVANIZADAS, INCLUYE: MATERIALES, MANO DE OBRA, EQUIPO DE SEGURIDAD, HERRAMIENTA, EQUIPO Y TODO LO NECESARIO PARA SU CORRECTA EJECUCIÓN, P.U.O.T.
Total: ** DOS MIL CIENTO DIECIOCHO PESOS 24/100 M.N. **

ACT-93 SUMINISTRO Y COLOCACIÓN DE CODO DE 90° P.V.C. SANITARIO CEMENTAR, DE 2" (51 MM.), INCLUYE: MATERIALES, MANO DE OBRA, EQUIPO DE SEGURIDAD, HERRAMIENTA, EQUIPO Y TODO LO NECESARIO PARA SU CORRECTA EJECUCIÓN, P.U.O.T.
Total: ** UN MIL TRESCIENTOS NOVENTA Y CUATRO PESOS 96/100 M.N. **

ACT-94 SUMINISTRO Y COLOCACIÓN DE CODO DE 90° P.V.C. SANITARIO CEMENTAR, DE 4" (100 Total: ** DOSCIENTOS NOVENTA Y NUEVE PESOS 64/100 M.N. **

ATTE. LAURA ROJAS DEOLARTE
PICMSA CONSTRUCCION S.A. DE C.V.
APODERADA LEGAL



H. AYUNTAMIENTO DE ACTOPAN, VER.
2022 - 2025

LICITACIÓN IR-3 No.: MAV/OP-06/FAISMUN/IR-2024300040011

OBRA.- REHABILITACIÓN DE CENTRO CULTURAL Y/O ARTISTICO EN LA LOCALIDAD DE MOZOMBOA TERCERA ETAPA.

OBRA No: 2024300040011

LOCALIDAD: MOZOMBOA

FONDO: FAISMUN, EJERCICIO 2024

INICIO DE OBRA: 17/06/2024
TÉRMINO DE OBRA: 30/08/2024
PLAZO: 75 DÍAS
FECHA DE APERTURA: 07/06/2024

DOCUMENTO E-2.- CATÁLOGO DE CONCEPTOS CON UNIDADES DE MEDICIÓN, CANTIDADES DE OBRA, PRECIOS UNITARIOS E IMPORTE TOTAL DE LA PROPUESTA

Clave	Descripción	Unidad	Cantidad	Precio unitario	P. U. en letra	Total
-------	-------------	--------	----------	-----------------	----------------	-------

ACT-95	SUMINISTRO Y COLOCACIÓN DE CODO DE 45° P.V.C. SANITARIO CEMENTAR, DE 2" (51 MM.), INCLUYE: MATERIALES, MANO DE OBRA, EQUIPO DE SEGURIDAD, HERRAMIENTA, EQUIPO Y TODO LO NECESARIO PARA SU CORRECTA EJECUCIÓN. P.U.O.T. Total: ** TRESCIENTOS NOVENTA Y CUATRO PESOS 26/100 M.N. **	PZA	49.94	2.00	CUARENTA Y NUEVE PESOS 94/100 M.N.	99.88
ACT-96	SUMINISTRO Y COLOCACIÓN DE CODO DE 45° P.V.C. SANITARIO CEMENTAR, DE 4" (100 MM.), INCLUYE: MATERIALES, MANO DE OBRA, EQUIPO DE SEGURIDAD, HERRAMIENTA, EQUIPO Y TODO LO NECESARIO PARA SU CORRECTA EJECUCIÓN. P.U.O.T. Total: ** DOSCIENTOS SESENTA Y NUEVE PESOS 80/100 M.N. **	PZA	67.45	4.00	SESENTA Y SIETE PESOS 45/100 M.N.	269.80
ACT-97	SUMINISTRO Y COLOCACIÓN DE YEE P.V.C. SANITARIO CEMENTAR, DE 2" (51 MM.), INCLUYE: MATERIALES, MANO DE OBRA, EQUIPO DE SEGURIDAD, HERRAMIENTA, EQUIPO Y TODO LO NECESARIO PARA SU CORRECTA EJECUCIÓN. P.U.O.T. Total: ** SEISCIENTOS CINCUENTA Y NUEVE PESOS 40/100 M.N. **	PZA	54.95	12.00	CINCUENTA Y CUATRO PESOS 95/100 M.N.	659.40
ACT-98	SUMINISTRO Y COLOCACIÓN DE TEE SENCILLA P.V.C. SANITARIO CEMENTAR, DE 2" (51 MM.), INCLUYE: MATERIALES, MANO DE OBRA, EQUIPO DE SEGURIDAD, HERRAMIENTA, EQUIPO Y TODO LO NECESARIO PARA SU CORRECTA EJECUCIÓN. P.U.O.T. Total: ** CIENTO DOCE PESOS 40/100 M.N. **	PZA	56.20	2.00	CINCUENTA Y SEIS PESOS 20/100 M.N.	112.40
ACT-99	SUMINISTRO Y COLOCACIÓN DE TEE SENCILLA P.V.C. SANITARIO CEMENTAR, DE 4" (100 MM.), INCLUYE: MATERIALES, MANO DE OBRA, EQUIPO DE SEGURIDAD, HERRAMIENTA, EQUIPO Y TODO LO NECESARIO PARA SU CORRECTA EJECUCIÓN. P.U.O.T. Total: ** CIENTO DOCE PESOS 40/100 M.N. **	PZA	87.14	2.00	OCHENTA Y SIETE PESOS 14/100 M.N.	174.28

Total de INSTALACIÓN HIDRO-SANITARIA
**** CIENTO TREINTA Y SEIS MIL CUATROCIENTOS QUINCE PESOS 92/100 M.N. ****
 \$ 136,415.92

HERRERÍA Y CANCELERÍA HERRERÍA

ATTE: LAURA RODAS DEOLARTE
 PICMSA CONSTRUCCION S.A. DE C.V.
 APODERADA LEGAL



PCO150820GM1

PICMSA CONSTRUCCION S.A. DE C.V.

H. AVUNTAMIENTO DE ACTOPAN, VER.
2022 - 2025

LICITACIÓN IR-3 No.: MAV/OP-006/FAISMUN/IR-2024300040011

OBRA.- REHABILITACIÓN DE CENTRO CULTURAL Y/O ARTISTICO EN LA LOCALIDAD DE MOZOMBOA TERCERA ETAPA.

OBRA No: 2024300040011

LOCALIDAD: MOZOMBOA

FONDO: FAISMUN, EJERCICIO 2024

INICIO DE OBRA: 17/06/2024
TÉRMINO DE OBRA: 30/08/2024
PLAZO: 75 DÍAS
FECHA DE APERTURA: 07/06/2024

DOCUMENTO E-2.- CATÁLOGO DE CONCEPTOS CON UNIDADES DE MEDICIÓN, CANTIDADES DE OBRA, PRECIOS UNITARIOS E IMPORTE TOTAL DE LA PROPUESTA

Clave	Descripción	Unidad	Cantidad	Precio unitario	P. U. en letra	Total
-------	-------------	--------	----------	-----------------	----------------	-------

ACT-100	PUERTA METÁLICA DE 0.80 M. DE ANCHO X 2.50 M. DE ALTURA, PARA CUBÍCULOS DE SANITARIOS Y REGADERAS, INCLUYE COLOCACIÓN, HERRAMIENTA, MANO DE OBRA Y TODO LO NECESARIO PARA SU CORRECTA EJECUCIÓN.	PZA	5.00	6,384.64	SEIS MIL TRESCIENTOS OCHENTA Y CUATRO PESOS 64/100 M.N.	31,923.20
---------	--	-----	------	----------	---	-----------

Total: ** TREINTA Y UN MIL NOVECIENTOS VEINTITRES PESOS 20/100 M.N. **

ACT-101	SUMINISTRO, HABILITADO Y COLOCACIÓN DE CANCELERÍA CORREDIZA, DE ALUMINIO DE 3", INCLUYE: HERRAJES, MATERIALES, MANO DE OBRA, EQUIPO DE SEGURIDAD, HERRAMIENTA, EQUIPO Y TODO LO NECESARIO PARA SU CORRECTA EJECUCIÓN. (VER DETALLE DE CROQUIS).	M2	8.41	3,191.66	TRES MIL CIENTO NOVENTA Y UN PESOS 66/100 M.N.	26,841.86
---------	---	----	------	----------	--	-----------

Total: ** VEINTISEIS MIL OCHOCIENTOS CUARENTA Y UN PESOS 86/100 M.N. **

ACT-102	SUMINISTRO, HABILITADO Y COLOCACIÓN DE TECHADO EN PASILLO ELABORADO A BASE DE PERFIL TUBULAR RECTANGULAR CAL. 14 DE 2 1/2" X 1 1/2", Y LAMINA GALVATEJA DE 1.22 M. DE LARGO POR 1.00 M. DE ANCHO EFECTIVO SUJETADO A ESTRUCTURA CON PISA AUTO-TALADRANTE DE 1" X 3/4", INCLUYE TODO LO NECESARIO PARA EL CORRECTO FUNCIONAMIENTO DE LOS TRABAJOS, MANO DE OBRA, MAQUINARIA Y EQUIPO NECESARIO, ANDAMIOS.	M2	17.08	1,210.92	UN MIL DOSCIENTOS DIEZ PESOS 92/100 M.N.	20,682.51
---------	--	----	-------	----------	--	-----------

Total: ** VEINTE MIL SEISCIENTOS OCHENTA Y DOS PESOS 51/100 M.N. **

Total de HERRERÍA Y CANCELERÍA

**** SETENTA Y NUEVE MIL CUATROCIENTOS CUARENTA Y SIETE PESOS 57/100 M.N. ****

\$ 79,447.57

CISTERNA

ACT-103	CISTERNA CON SECCIÓN INTERIOR DE 2.00 X 1.50 X 1.50 M., ELABORADA CON CONCRETO F'c=200 KG/CM2 ADICIONADO CON IMPERMEABILIZANTE INTEGRAL, ACERO DE REFUERZO DE 3/8" DE ACUERDO A ESPECIFICACIONES DE PROYECTO, INCLUYE: EXCAVACIÓN, CIMBRA Y DESCIMBRA, BANDA OJILLADA DE 9" EN JUNTA CONSTRUCTIVA, TAPA CON MARCO Y CONTRAMARCO METÁLICO DE ANGULO DE 1 1/2" X 1/8" RELLENO CON MATERIAL PRODUCTO DE EXCAVACIÓN, ESCALERA MARINA CON REDONDO DE 1/2" DE 45 CM. DE ANCHO, MATERIALES, MANO DE OBRA, EQUIPO DE SEGURIDAD, HERRAMIENTA, EQUIPO Y TODO LO NECESARIO PARA SU CORRECTA EJECUCIÓN. P.U.O.T.	PZA	1.00	41,850.18	CUARENTA Y UN MIL OCHOCIENTOS CINCUENTA PESOS 18/100 M.N.	41,850.18
---------	--	-----	------	-----------	---	-----------

ATTE.- LAURA ROJAS DECLARTE
PICMSA CONSTRUCCION S.A. DE C.V.
APODERADA LEGAL



PCO150820GM1

PICMSA CONSTRUCCION S.A. DE C.V.

H. AYUNTAMIENTO DE ACTOPAN, VER.
2022 - 2025

LICITACIÓN IR-3 No.: MAV/OP-006/FAISMUN/IR-2024300040011

OBRA.- REHABILITACIÓN DE CENTRO CULTURAL Y/O ARTISTICO EN LA LOCALIDAD DE MOZOMBOA TERCERA ETAPA.

OBRA No: 2024300040011

LOCALIDAD: MOZOMBOA

FONDO: FAISMUN, EJERCICIO 2024

INICIO DE OBRA: 17/06/2024
 TÉRMINO DE OBRA: 30/08/2024
 PLAZO: 75 DÍAS
 FECHA DE APERTURA: 07/06/2024

DOCUMENTO E-2.- CATÁLOGO DE CONCEPTOS CON UNIDADES DE MEDICIÓN, CANTIDADES DE OBRA, PRECIOS UNITARIOS E IMPORTE TOTAL DE LA PROPUESTA

Clave	Descripción	Unidad	Cantidad	Precio unitario	P. U. en letra	Total
-------	-------------	--------	----------	-----------------	----------------	-------

Total: ** CUARENTA Y UN MIL OCHOCIENTOS CINCUENTA PESOS 18/100 M.N. **

Total de CISTERNA

** CUARENTA Y UN MIL OCHOCIENTOS CINCUENTA PESOS 18/100 M.N. **

\$ 41,850.18

SEÑAL-01

SEÑALIZACIÓN

PLACA DE SEÑALIZACIÓN DE ESTIRENO BLANCO DE 3 MM, CON RÓTULOS DE VINIL AUTODHERRIBLE EN COLOR BLANCO, CORTE COMPUTARIZADO. EL INTERIOR DE LOS RECUADROS VA EN COLOR ROJO PANTONE RED 032C, EL SÍMBOLO Y DEMÁS ELEMENTOS EN COLOR BLANCO. INCULYE: TRAZO, HABILITADO, ELABORACIÓN, PLOMEO, LIMPIEZA, CARGO DIRECTO POR EL COSTO DE MATERIALES Y MANO DE OBRA QUE INTERVENGAN, EQUIPO DE SEGURIDAD, INSTALACIONES ESPECÍFICAS, DEPRECIACIÓN Y DEMÁS DERIVADOS DEL USO DE HERRAMIENTA Y EQUIPO. PLACA DE SEÑALIZACIÓN "EXTINTOR CO2" DE 22.40CM X 22.40 CM. SEGÚN PROYECTO.

Total: ** DOS MIL QUINIENTOS SESENTA PESOS 55/100 M.N. **

Total de SEÑALIZACIÓN

** DOS MIL QUINIENTOS SESENTA PESOS 55/100 M.N. **

\$ 2,560.55

VAR-01

VARIOS

SUMINISTRO Y COLOCACIÓN DE EXTINGUIDOR PORTÁTIL TIPO A-B-C CARGADO CON POLVO QUÍMICO DE 4.5 KG. CON SOPORTE, MANO DE OBRA, EQUIPO DE SEGURIDAD, HERRAMIENTA, EQUIPO Y TODO LO NECESARIO PARA SU CORRECTA EJECUCIÓN. P.U.O.T.

Total: ** DOS MIL TREINTA Y TRES PESOS 92/100 M.N. **

Total de VARIOS

** DOS MIL TREINTA Y TRES PESOS 92/100 M.N. **

\$ 2,033.92

LIMP-01

LIMPIEZA

ATTE.- LAURA ROJAS DEOLARTE
 PICMSA CONSTRUCCION S.A. DE C.V.
 APODERADA LEGAL



H. AYUNTAMIENTO DE ACTOPAN, VER.
 2022 - 2025

LICITACIÓN IR-3 No.: MAV/OP-006/FAISMUN/IR-2024300040011
 OBRA.- REHABILITACIÓN DE CENTRO CULTURAL Y/O ARTISTICO EN LA LOCALIDAD DE MOZOMBOA TERCERA ETAPA.

OBRA No: 2024300040011
 LOCALIDAD: MOZOMBOA
 FONDO: FAISMUN, EJERCICIO 2024
 INICIO DE OBRA: 17/06/2024
 TÉRMINO DE OBRA: 30/08/2024
 PLAZO: 75 DÍAS
 FECHA DE APERTURA: 07/06/2024

DOCUMENTO E-2.- CATALOGO DE CONCEPTOS CON UNIDADES DE MEDICIÓN, CANTIDADES DE OBRA, PRECIOS UNITARIOS E IMPORTE TOTAL DE LA PROPUESTA

Clave	Descripción	Unidad	Cantidad	Precio unitario	P. U. en letra	Total
-------	-------------	--------	----------	-----------------	----------------	-------

ACT-106	LIMPIEZA GENERAL DE LA OBRA.	M2	399.00	9.45	NUEVE PESOS 45/100 M.N.	\$ 3,770.55
---------	------------------------------	----	--------	------	-------------------------	-------------

Total: ** TRES MIL SETECIENTOS SETENTA PESOS 55/100 M.N. **

	Total de LIMPIEZA					\$ 3,770.55
--	--------------------------	--	--	--	--	-------------

** TRES MIL SETECIENTOS SETENTA PESOS 55/100 M.N. **

	Total de MÓDULO DE BAÑOS Y BODEGA					\$ 1'090,826.45
--	--	--	--	--	--	-----------------

** UN MILLON NOVENTA MIL OCHOCIENTOS VEINTISEIS PESOS 45/100 M.N. **

	Subtotal de Presupuesto					\$ 1'452,905.73
--	--------------------------------	--	--	--	--	-----------------

** UN MILLON CUATROCIENTOS CINCUENTA Y DOS MIL NOVECIENTOS CINCO PESOS 73/100 M.N. **

	Impuesto					\$ 232,464.92
--	-----------------	--	--	--	--	---------------

Total \$ 1'685,370.65 ** UN MILLON SEISCIENTOS OCHENTA Y CINCO MIL TRESCIENTOS SETENTA PESOS 65/100 M.N. **

ATTE.- LAURA ROSAS DEOLARTE
 PICMSA CONSTRUCCION S.A. DE C.V.
 APODERADA LEGAL