



Tel: (296) 688.37.40
 Av Mozomboa 108-A, Centro
 CP 91481 Actopan, Veracruz
 contacto@grupomct.com.mx
 proyectos@grupomct.com.mx

MUNICIPIO DE ACTOPAN, VER. 2022 - 2025

No. DE OBRA: 2024300040027
 OBRA: CONSTRUCCIÓN DE PAVIMENTACIÓN DE CONCRETO HIDRAULICO
 EN CALLE BUGAMBILIAS
 LOCALIDAD: LA CAÑA
 FONDO: FAISMUN, EJERCICIO 2024
 No. DE LICITACIÓN: MAV/OP-003/FAISMUN/IR-2024300040027
 INICIO DE OBRA: 10 DE JUNIO DE 2024
 TERMINO DE OBRA: 8 DE AGOSTO DE 2024
 PLAZO: 60 DIAS
 FECHA DE PRESENTACIÓN: 31 DE MAYO DE 2024

DOCUMENTO E-2.- PRESUPUESTO DE LA OBRA (PROPUESTA ECONOMICA)

Clave	Descripción	Unidad	Cantidad	Precio unitario	Precio unitario en letra	Total
-------	-------------	--------	----------	-----------------	--------------------------	-------

CONSTRUCCIÓN DE PAVIMENTACIÓN DE CONCRETO HIDRAULICO EN CALLE
 BUGAMBILIAS EN LA LOCALIDAD DE LA CAÑA PERTENECIENTE AL MUNICIPIO DE
 ACTOPAN, VER.

PRELIMINARES

TYNTP01	TRAZO Y NIVELACIÓN DE TERRENO CON EQUIPO TOPOGRÁFICO PARA EDIFICACIÓN, VIALIDADES Y TUBERÍAS, ESTABLECIENDO EJES AUXILIARES, BANCOS DE NIVEL Y REFERENCIAS, INCLUYE MATERIAL, EQUIPO, MANO DE OBRA Y TODO LO NECESARIO PARA LA CORRECTA EJECUCIÓN DE LOS TRABAJOS (P.U.O.T.)	M2	1,665.83	10.73	DIEZ PESOS 73/100 M.N.	17,874.36
---------	--	----	----------	-------	------------------------	-----------

(*DIECISIETE MIL OCHOCIENTOS SETENTA Y CUATRO PESOS 36/100 M.N.*)

DEMBN0102	DEMOLICIÓN A MANO DE BANQUETA DE CONCRETO SIMPLE DE 10 CM. DE ESPESOR, INCLUYE APILE DEL MATERIAL DEMOLIDO, MANO DE OBRA, HERRAMIENTA Y TODO LO NECESARIO PARA LA CORRECTA EJECUCIÓN DE LOS TRABAJOS (P.U.O.T.)	M2	0.49	64.48	SESENTA Y CUATRO PESOS 48/100 M.N.	31.60
-----------	---	----	------	-------	------------------------------------	-------

(*TREINTA Y UN PESOS 60/100 M.N.*)

DEMGUA1	DEMOLICIÓN A MANO DE GUARNICIÓN DE CONCRETO SIMPLE, SECCIÓN DE 0.07 HASTA 0.08 m3/ml, INCLUYE APILE DEL MATERIAL DEMOLIDO, MANO DE OBRA, HERRAMIENTA Y TODO LO NECESARIO PARA LA CORRECTA EJECUCIÓN DE LOS TRABAJOS (P.U.O.T.)	ML	1.63	73.33	SETENTA Y TRES PESOS 33/100 M.N.	119.53
---------	--	----	------	-------	----------------------------------	--------

(*CIENTO DIECINUEVE PESOS 53/100 M.N.*)

IMPORTE DE PRELIMINARES

(*DIECIOCHO MIL VEINTICINCO PESOS 49/100 M.N.*)

18,025.49

MEJORAMIENTO DE TERRACERIAS

CAJMECB50	EXCAVACIÓN Y REBAJE DE TERRENO POR MEDIOS MECANICOS PARA ABRIR CAJA HASTA 0.50 M. DE PROFUNDIDAD, EN MATERIAL SECO TIPO II, INCLUYE MATERIALES, EQUIPO, MANO DE OBRA, HERRAMIENTA Y TODO LO NECESARIO PARA LA CORRECTA EJECUCIÓN DE LOS TRABAJOS (P.U.O.T.)	M3	502.57	44.66	CUARENTA Y CUATRO PESOS 66/100 M.N.	22,444.78
-----------	---	----	--------	-------	-------------------------------------	-----------

ATTE.: DAVID ELI MUNIVE MONTERO
 MCT-CO PROYECTOS INTEGRALES MEXICANOS S.A. DE C.V.
 REPRESENTANTE LEGAL



contacto@grupomct.com.mx
proyectos@grupomct.com.mx

Tel: (296) 688.37.40
Av Mozomboa 108-A, Centro
CP 91481 Actopan, Veracruz

MUNICIPIO DE ACTOPAN, VER. 2022 - 2025

No. DE OBRA: 20243000440027 OBRA: CONSTRUCCIÓN DE PAVIMENTACIÓN DE CONCRETO HIDRAÚLICO EN CALLE BUGAMBILIAS LOCALIDAD: LA CAÑA FONDO: FAISMUN, EJERCICIO 2024

No. DE LICITACIÓN: MAV/OP-003/FAISMUN/IR-20243000440027 INICIO DE OBRA: 10 DE JUNIO DE 2024 TERMINO DE OBRA: 8 DE AGOSTO DE 2024 PLAZO: 60 DIAS FECHA DE PRESENTACIÓN: 31 DE MAYO DE 2024

DOCUMENTO E-2.- PRESUPUESTO DE LA OBRA (PROPUESTA ECONOMICA)

Clave	Descripción	Unidad	Cantidad	Precio unitario	Precio unitario en letra	Total
-------	-------------	--------	----------	-----------------	--------------------------	-------

ACARMQ01	ACARREO DE MATERIAL PRODUCTO DE EXCAVACIÓN, REBAJE Y/O DEMOLICIÓN, EN CAMIÓN DE VOLTEO, A PRIMER KM. EN CAMINO PLANO PAVIMENTADO CON TRANSITO NORMAL, INCLUYE CARGA CON MAQUINARIA, DESCARGA A VOLTEO, MATERIALES, EQUIPO, MANO DE OBRA, HERRAMIENTA Y TODO LO NECESARIO PARA LA CORRECTA EJECUCIÓN DE LOS TRABAJOS (P.U.O.T.)	M3	502.73	51.16	CINCUENTA Y UN PESOS 16/100 M.N.	25,719.67
ACARSUB01	ACARREO DE MATERIAL PRODUCTO DE EXCAVACIÓN, REBAJE Y/O DEMOLICIÓN, EN CAMIÓN DE VOLTEO, A KM. SUBSECUENTES AL PRIMERO, CAMINO PLANO PAVIMENTADO CON TRANSITO NORMAL, INCLUYE MATERIALES, EQUIPO, MANO DE OBRA, HERRAMIENTA Y TODO LO NECESARIO PARA LA CORRECTA EJECUCIÓN DE LOS TRABAJOS (P.U.O.T.)	M3-KM	1,508.19	10.82	DIEZ PESOS 82/100 M.N.	16,318.62
AFCOMQ90	NIVELACIÓN, CONFORMACIÓN Y COMPACTACIÓN DE LAS TERRACERIAS O CAPA SUBRASANTE CON MAQUINA, CON INCORPORACIÓN DE AGUA PARA COMPACTACIÓN AL 90% PROCTOR, DE ACUERDO A LA NORMA DE SCT VIGENTE (P.U.O.T.)	M2	1,522.95	13.35	TRECE PESOS 35/100 M.N.	20,331.38

(*VEINTICINCO MIL SETECIENTOS DIECINUEVE PESOS 67/100 M.N.*)						
(*DIECISEIS MIL TRESCIENTOS DIECIOCHO PESOS 62/100 M.N.*)						
(*VEINTE MIL TRESCIENTOS TREINTA Y UN PESOS 38/100 M.N.*)						

IMPORTE DE MEJORAMIENTO DE TERRACERIAS						
(*OCHENTA Y CUATRO MIL OCHOCIENTOS CATORCE PESOS 45/100 M.N.*)						
GUARNICIONES Y BANQUETAS						

GUA15X20	GUARNICIÓN DE CONCRETO HECHO EN OBRA F.C = 150 KG/CM2, TAMAÑO MÁXIMO DEL AGREGADO DE 19 MM. (3/4"), SECCIÓN TRAPEZOIDAL DE 15 X 20 X 40 CM., INCLUYE EXCAVACIÓN, PREPARACIÓN DEL TERRENO, CIMBRA METÁLICA, COLADO DE CONCRETO, VIBRADO, CURADO, ACABADO PULIDO CON VOLTEADOR EN ARISTAS, MATERIALES, EQUIPO, MANO DE OBRA, HERRAMIENTA Y TODO LO NECESARIO PARA LA CORRECTA EJECUCIÓN DE LOS TRABAJOS (P.U.O.T.)	ML	502.10	350.33	TRESCIENTOS CINCUENTA PESOS 33/100 M.N.	175,900.69
----------	--	----	--------	--------	---	------------

ATTE.: DAVID ELI MUNIVE MONTERO
MCT-CO PROYECTOS INTEGRALES MEXICANOS S.A. DE C.V.
REPRESENTANTE LEGAL



contacto@grupomct.com.mx
proyectos@grupomct.com.mx

Tel: (296) 688.37.40
Av Mozomboa 108-A, Centro
CP 91481 Actopan, Veracruz.

MUNICIPIO DE ACTOPAN, VER. 2022 - 2025

No. DE OBRA: 2024300040027
OBRA: CONSTRUCCIÓN DE PAVIMENTACIÓN DE CONCRETO HIDRÁULICO
EN CALLE BUGAMBILIAS
LOCALIDAD: LA CAÑA
FONDO: FAISMUN, EJERCICIO 2024
No. DE LICITACIÓN: MAV/OP-003/FAISMUN/IR-2024300040027
INICIO DE OBRA: 10 DE JUNIO DE 2024
TERMINO DE OBRA: 8 DE AGOSTO DE 2024
PLAZO: 60 DIAS
FECHA DE PRESENTACIÓN: 31 DE MAYO DE 2024

DOCUMENTO E-2.- PRESUPUESTO DE LA OBRA (PROPUESTA ECONOMICA)

Clave	Descripción	Unidad	Cantidad	Precio unitario	Precio unitario en letra	Total
-------	-------------	--------	----------	-----------------	--------------------------	-------

(*CIENTO SETENTA Y CINCO MIL NOVECIENTOS PESOS 69/100 M.N.*)

REBANQ20 TENDIDO Y COMPACTADO DE MATERIAL DE BANCO EN ÁREA DE BANQUETAS, COMPACTADA CON EQUIPO MANUAL AL 90% DE SU PSM, EN CAPAS MÁXIMAS DE 20 CM. DE ESPESOR, INCLUYE INCORPORACIÓN DE AGUA PARA COMPACTACIÓN, MATERIALES, EQUIPO, MANO DE OBRA, HERRAMIENTA Y TODO LO NECESARIO PARA LA CORRECTA EJECUCIÓN DE LOS TRABAJOS (P.U.O.T.)

M3	385.40	3	6.64	TRÉSCIENTOS OCHENTA Y CINCO PESOS 40/100 M.N.	2,559.06
----	--------	---	------	---	----------

(*DOS MIL QUINIENTOS CINCUENTA Y NUEVE PESOS 06/100 M.N.*)

BANQFC158 BANQUETA DE CONCRETO SIMPLE HECHO EN OBRA F.C = 150 KG/CM2, TAMAÑO MÁXIMO DEL AGREGADO DE 19 MM. (3/4") DE 8 CM. DE ESPESOR, ACABADO CEMENTO PULIDO ESCOILLADO Y VOLTEADOR EN ARISTA, INCLUYE CIMBRA EN FRONTERAS, COLADO DE CONCRETO, VIBRADO, CURADO, MATERIALES, EQUIPO, MANO DE OBRA, HERRAMIENTA Y TODO LO NECESARIO PARA LA CORRECTA EJECUCIÓN DE LOS TRABAJOS (P.U.O.T.)

M2	304.12	2	66.42	TRÉSCIENTOS CUATRO PESOS 12/100 M.N.	20,199.65
----	--------	---	-------	--------------------------------------	-----------

(*VEINTE MIL CIENTO NOVENTA Y NUEVE PESOS 65/100 M.N.*)

PINTGUAR35 SUMINISTRO Y APLICACIÓN DE PINTURA PARA TRÁFICO COLOR AMARILLO Y/O BLANCO, SOBRE GUARNICIÓN DE CONCRETO CON UN DESARROLLO DE 0.35 M2/ML APROXIMADO, INCLUYE LIMPIEZA PREVIA DE LA SUPERFICIE, MATERIALES, EQUIPO, MANO DE OBRA, HERRAMIENTA Y TODO LO NECESARIO PARA LA CORRECTA EJECUCIÓN DE LOS TRABAJOS (P.U.O.T.)

ML	52.17	5	502.10	CINCUENTA Y DOS PESOS 17/100 M.N.	26,194.56
----	-------	---	--------	-----------------------------------	-----------

(*VEINTISÉIS MIL CIENTO NOVENTA Y CUATRO PESOS 56/100 M.N.*)

PINTRAMP2 SUMINISTRO Y APLICACIÓN DE PINTURA ESMALTE ALQUÍDALICO MARCA COMEX O SIMILAR, COLOR AZUL Y BLANCO, EN RAMPA DE ACCESO A PERSONAS CON CAPACIDADES DIFERENTES, CON LOGOTIPO SEÑALADO EN PLANO, CON UNA SECCIÓN DE 1.00 M. X 0.80 M., INCLUYE LIMPIEZA PREVIA DE LA SUPERFICIE, MATERIALES, EQUIPO, MANO DE OBRA, HERRAMIENTA Y TODO LO NECESARIO PARA LA CORRECTA EJECUCIÓN DE LOS TRABAJOS (P.U.O.T.)

PZA	195.87	6	6.00	CIENTO NOVENTA Y CINCO PESOS 87/100 M.N.	1,175.22
-----	--------	---	------	--	----------

(*UN MIL CIENTO SETENTA Y CINCO PESOS 22/100 M.N.*)

ATTE.: DAVID ELI MUNIVE MONTERO
MCT-CO PROYECTOS INTEGRALES MEXICANOS S.A. DE C.V.
REPRESENTANTE LEGAL



contacto@grupomct.com.mx
proyectos@grupomct.com.mx

Tel: (296) 688.37.40
Av Mozomboa 108-A, Centro
CP 91481 Actopan, Veracruz

MUNICIPIO DE ACTOPAN, VER. 2022 - 2025

No. DE OBRA: 2024300040027
OBRA: CONSTRUCCIÓN DE PAVIMENTACIÓN DE CONCRETO HIDRAULICO
EN CALLE BUGAMBILIAS
LOCALIDAD: LA CAÑA
FONDO: FAISMUN, EJERCICIO 2024

No. DE LICITACIÓN: MAV/OP-003/FAISMUN/IR-2024300040027
INICIO DE OBRA: 10 DE JUNIO DE 2024
TERMINO DE OBRA: 8 DE AGOSTO DE 2024
PLAZO: 60 DIAS
FECHA DE PRESENTACIÓN: 31 DE MAYO DE 2024

DOCUMENTO E-2.- PRESUPUESTO DE LA OBRA (PROPUESTA ECONOMICA)

Clave	Descripción	Unidad	Cantidad	Precio unitario	Precio unitario en letra	Total
-------	-------------	--------	----------	-----------------	--------------------------	-------

IMPORTE DE GUARNICIONES Y BANQUETAS 226,029.18

(*DOSCIENTOS VEINTISEIS MIL VEINTINUEVE PESOS 18/100 M.N.*)

PAVIMENTOS

BASE7320	TENDIDO Y COMPACTACIÓN DE BASE HIDRAULICA DE 15 CM. DE ESPESOR, ELABORADA CON MATERIALES PÉTREOS DE BANCO 70 : 30 % (GRAVA 1 1/2"- CEMENTANTE), COMPACTADA AL 95% DE SU PVS, INCLUYE INCORPORACIÓN DE AGUA PARA COMPACTACIÓN, MATERIALES, EQUIPO, MANO DE OBRA, HERRAMIENTA Y TODO LO NECESARIO PARA LA CORRECTA EJECUCIÓN DE LOS TRABAJOS (P.U.O.T.)	M3	228.44	546.06	QUINIENTOS CUARENTA Y SEIS PESOS 06/100 M.N.	124,741.95
PAVMR3815	PAVIMENTO DE CONCRETO PREMEZCLADO MR 38 KG/CM2, COLADO EN 15 CM. DE ESPESOR, ACABADO PULIDO CON FLOTA DE MAGNESIO Y TEXTURIZADO RAYADO CON PEINE METÁLICO EN EL SENTIDO TRANSVERSAL, INCLUYE COLADO DE CONCRETO, VIBRADO, CURADO CON CURAFEST APLICADO CON ASPERSOR, CIMBRA METÁLICA EN FRONTERAS, MATERIALES, EQUIPO, MANO DE OBRA, HERRAMIENTA Y TODO LO NECESARIO PARA LA CORRECTA EJECUCIÓN DE LOS TRABAJOS (P.U.O.T.)	M2	1,522.95	647.88	SEISCIENTOS CUARENTA Y SIETE PESOS 88/100 M.N.	986,688.85
DENT20X40.1	DENTELLÓN DE CONCRETO HECHO EN OBRA DE F.C = 250 KG/CM2 DE SECCIÓN RECTANGULAR DE 20 X 40 CM., BAJO PAVIMENTO INCLUYE EXCAVACIÓN, PREPARACIÓN DEL TERRENO, COLADO DE CONCRETO, CURADO CON CURAFEST APLICADO CON ASPERSOR, VIBRADO, CIMBRA METÁLICA EN FRONTERAS, MATERIALES, EQUIPO, MANO DE OBRA, HERRAMIENTA Y TODO LO NECESARIO PARA LA CORRECTA EJECUCIÓN DE LOS TRABAJOS (P.U.O.T.)	ML	40.92	367.94	TRESCIENTOS SESENTA Y SIETE PESOS 94/100 M.N.	15,056.10

(*QUINCE MIL CINCUENTA Y SEIS PESOS 10/100 M.N.*)

ATTE.: DAVID ELI MUNIVE MONTERO

MCT-CO PROYECTOS INTEGRALES MEXICANOS S.A. DE C.V.

REPRESENTANTE LEGAL



Tel: (296) 688.37.40
 Av Mozomboa 108-A, Centro
 CP 91481 Actopan, Veracruz
 contacto@grupomct.com.mx
 proyectos@grupomct.com.mx

MUNICIPIO DE ACTOPAN, VER. 2022 - 2025

No. DE OBRA: 2024300040027
 OBRA: CONSTRUCCIÓN DE PAVIMENTACIÓN DE CONCRETO HIDRÁULICO
 EN CALLE BUGAMBILIAS
 LOCALIDAD: LA CAÑA
 FONDO: FAISMUN, EJERCICIO 2024
 No. DE LICITACIÓN: MAV/OP-003/FAISMUN/IR-2024300040027
 INICIO DE OBRA: 10 DE JUNIO DE 2024
 TERMINO DE OBRA: 8 DE AGOSTO DE 2024
 PLAZO: 60 DIAS
 FECHA DE PRESENTACIÓN: 31 DE MAYO DE 2024

DOCUMENTO E-2.- PRESUPUESTO DE LA OBRA (PROPUESTA ECONÓMICA)

Clave	Descripción	Unidad	Cantidad	Precio unitario	Precio unitario en letra	Total
-------	-------------	--------	----------	-----------------	--------------------------	-------

JUNTAS/8	ACERO DE REFUERZO PARA JUNTA DE CONSTRUCCIÓN CON BARRA DE AMARRE A BASE DE VARILLA DEL No. 5 (5/8") DE DIÁMETRO A CADA 0.60 M., DE SEPARACIÓN, CON UNA LONGITUD TOTAL DE 0.60 M., INCLUYE MATERIALES, EQUIPO, HERRAMIENTA, MANO DE OBRA Y TODO LO NECESARIO PARA SU CORRECTA EJECUCIÓN (P.U.O.T.)	PZA	64.00	34.25	TREINTA Y CUATRO PESOS 25/100 M.N.	2,192.00
CORTPAV01	CORTE EN PAVIMENTO DE CONCRETO CON CORTADORA MECÁNICA DE DISCO DE DIAMANTE, PROFUNDIDAD DE 6.35 CM DE ESPESOR, INCLUYE: MATERIALES, EQUIPO, MANO DE OBRA, HERRAMIENTA Y TODO LO NECESARIO PARA LA CORRECTA EJECUCIÓN DE LOS TRABAJOS (P.U.O.T.)	ML	741.63	13.34	TRECE PESOS 34/100 M.N.	9,893.34
PINTSEM1L	SUMINISTRO Y APLICACIÓN DE PINTURA PARA TRÁFICO COLOR AMARILLO Y/O BLANCO, SOBRE PAVIMENTO DE CONCRETO, PARA SEÑALÉTICA EN FRANJA CENTRAL DIVISORA DE CARRILES DE 15 CM. DE ANCHO, INCLUYE LIMPIEZA PREVIA DE LA SUPERFICIE, MATERIALES, EQUIPO, MANO DE OBRA, HERRAMIENTA Y TODO LO NECESARIO PARA LA CORRECTA EJECUCIÓN DE LOS TRABAJOS (P.U.O.T.)	M2	12.87	20.55	VEINTE PESOS 55/100 M.N.	264.48

(*DOS MIL CIENTO NOVENTA Y DOS PESOS 00/100 M.N.*)

(*NUEVE MIL OCHOCIENTOS NOVENTA Y TRES PESOS 34/100 M.N.*)

(*NUEVE MIL OCHOCIENTOS SESENTA Y CUATRO PESOS 48/100 M.N.*)						
IMPORTE DE PAVIMENTOS						
(*UN MILLÓN CIENTO TREINTA Y OCHO MIL OCHOCIENTOS TREINTA Y SEIS PESOS 72/100 M.N.*)						
1,138,836.72						

TRABAJOS COMPLEMENTARIOS

RENPOZ050	RENIVELACIÓN DE POZO DE VISITA TIPO COMÚN PARA ALCANZAR NIVEL DE PAVIMENTO TERMINADO (31 A 50 CM.) CON MUROS DE TABIQUE DE 26 CM. DE ESPESOR JUNTEADO CON MORTERO CEMENTO EN PROPORCIÓN 1:4, APLANADO CON MORTERO CEMENTO ARENA EN PROPORCIÓN 1:4, INCLUYE MATERIAL, EQUIPO, MANO DE OBRA, HERRAMIENTA Y TODO LO NECESARIO PARA LA CORRECTA EJECUCIÓN DE LOS TRABAJOS (P.U.O.T.)	PZA	3.00	1,398.45	UN MIL TRESCIENTOS NOVENTA Y OCHO PESOS 45/100 M.N.	4,195.35
-----------	--	-----	------	----------	---	----------

ATTE.: PAVID ELI MUÑIVE MONTERO
 MCT-CO PROYECTOS INTEGRALES MEXICANOS S.A. DE C.V.
 REPRESENTANTE LEGAL



contacto@grupomct.com.mx
 proyectos@grupomct.com.mx

Tel: (296) 688.37.40
 Av Mozomboa 108-A, Centro
 CP 91481 Actopan, Veracruz

MUNICIPIO DE ACTOPAN, VER. 2022 - 2025

No. DE OBRA: 2024300040027 OBRA: CONSTRUCCIÓN DE PAVIMENTACIÓN DE CONCRETO HIDRAÚLICO
 EN CALLE BUGAMBILIAS LOCALIDAD: LA CAÑA FONDO: FAISMUN, EJERCICIO 2024
 No. DE LICITACIÓN: MAV/OP-003/FAISMUN/IR-2024300040027
 INICIO DE OBRA: 10 DE JUNIO DE 2024
 TERMINO DE OBRA: 8 DE AGOSTO DE 2024
 PLAZO: 60 DIAS
 FECHA DE PRESENTACIÓN: 31 DE MAYO DE 2024

DOCUMENTO E-2.- PRESUPUESTO DE LA OBRA (PROPUESTA ECONÓMICA)

Clave	Descripción	Unidad	Cantidad	Precio unitario	Precio unitario en letra	Total
-------	-------------	--------	----------	-----------------	--------------------------	-------

BROCTAPOL1	SUMINISTRO Y COLOCACIÓN DE BROCAL Y TAPA DE POLIETILENO PARA TRÁFICO PESADO, INCLUYE MATERIALES, EQUIPO, MANO DE OBRA, HERRAMIENTA Y TODO LO NECESARIO PARA LA CORRECTA EJECUCIÓN DE LOS TRABAJOS (P.U.O.T.)	PZA	3.00	2,571.62	DOS MIL QUINIENTOS SETENTA Y UN PESOS 62/100 M.N.	7,714.86
(*SIETE MIL SETECIENTOS CATORCE PESOS 86/100 M.N.*)						
IMPORTE DE TRABAJOS COMPLEMENTARIOS						
(*ONCE MIL NOVECIENTOS DIEZ PESOS 21/100 M.N.*)						
ALUMBRADO PÚBLICO						

BASAP446.1	SUMINISTRO Y COLOCACIÓN DE BASE PARA POSTE PREFABRICADA EN CONCRETO REFORZADO DE SECCIÓN RECTANGULAR 40 X 40 X 80 CM., INCLUYE FLETES, MANIOBRA, EXCAVACIÓN, PREPARACIÓN DEL TERRENO, ANCLAJES, MATERIAL, EQUIPO, MANO DE OBRA, HERRAMIENTA Y TODO LO NECESARIO PARA LA CORRECTA EJECUCIÓN DE LOS TRABAJOS (P.U.O.T.)	PZA	6.00	2,261.36	DOS MIL DOSCIENTOS SESENTA Y UN PESOS 36/100 M.N.	13,568.16
(*TRECE MIL QUINIENTOS SESENTA Y OCHO PESOS 16/100 M.N.*)						
POSAP643.1	SUMINISTRO Y COLOCACIÓN DE POSTE CÓNICO DE FIERRO DE 4" A 3" DE 7.00 M. DE ALTURA, CÉDULA 30 (CON ALMA REFUERZO), CON BRAZO DE 1.20 M. X 1 1/2" PARA RECIBIR LUMINARIA, ACABADO EN PRIMER Y ESMALTE COLOR QUE INDIQUE LA SUPERVISIÓN, INCLUYE FLETES, MANIOBRA, MATERIALES, EQUIPO, MANO DE OBRA, HERRAMIENTA Y TODO LO NECESARIO PARA LA CORRECTA EJECUCIÓN DE LOS TRABAJOS (P.U.O.T.)	PZA	6.00	6,616.12	SEIS MIL SEISCIENTOS DIECISEIS PESOS 12/100 M.N.	39,696.72
(*TREINTA Y NUEVE MIL SEISCIENTOS NOVENTA Y SEIS PESOS 72/100 M.N.*)						



contacto@grupomct.com.mx
 proyectos@grupomct.com.mx
 Tel: (296) 688.37.40
 Av Mozomboa 108-A, Centro
 CP 91481 Actopan, Veracruz

MUNICIPIO DE ACTOPAN, VER. 2022 - 2025

No. DE OBRA: 2024300040027
 OBRA: CONSTRUCCIÓN DE PAVIMENTACIÓN DE CONCRETO HIDRAULICO
 EN CALLE BUGAMBILIAS
 LOCALIDAD: LA CAÑA
 FONDO: FAISMUN, EJERCICIO 2024

No. DE LICITACIÓN: MAV/OP-003/FAISMUN/IR-2024300040027
 INICIO DE OBRA: 10 DE JUNIO DE 2024
 TERMINO DE OBRA: 8 DE AGOSTO DE 2024
 PLAZO: 60 DIAS
 FECHA DE PRESENTACIÓN: 31 DE MAYO DE 2024

DOCUMENTO E-2.- PRESUPUESTO DE LA OBRA (PROPUESTA ECONÓMICA)

Clave	Descripción	Unidad	Cantidad	Precio unitario	Precio unitario en letra	Total
-------	-------------	--------	----------	-----------------	--------------------------	-------

LUMSLS0LED.1	SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE LUMINARIA SOLAR CON LUZ LED, MARCA DIANMING, MODELO DMSL-56A, POTENCIA DE 50 WATTS, FLUJO LUMINOSOS DE 6,600 LM (110 LM/W), FABRICADA EN FUNDICIÓN DE ALUMINIO TERMINADO EN COLOR NEGRO, GRADO DE PROTECCIÓN PARA EXTERIORES IP 66, GRADO DE PROTECCIÓN CONTRA IMPACTOS IK 09, GARANTÍA DE 7 AÑOS, VIDA ÚTIL DE LA BATERÍA 16 AÑOS, INCLUYE FLETES, MANIOBRA, MATERIALES, EQUIPO, MANO DE OBRA, HERRAMIENTA Y TODO LO NECESARIO PARA LA CORRECTA EJECUCIÓN DE LOS TRABAJOS (P.U.O.T.)	PZA	6.00	11,417.30	ONCE MIL CUATROCIENTOS DIECISIETE PESOS 30/100 M.N.	68,503.80
--------------	---	-----	------	-----------	---	-----------

(*SESENTA Y OCHO MIL QUINIENTOS TRES PESOS 80/100 M.N.*)
IMPORTE DE ALUMBRADO PÚBLICO
 (*CIENTO VEINTIUN MIL SETECIENTOS SESENTA Y OCHO PESOS 68/100 M.N.*)
121,768.68

Clave	Descripción	Unidad	Cantidad	Precio unitario	Precio unitario en letra	Total
LIMFIN	LIMPIEZA GRUESA FINAL DE LA OBRA, INCLUYE APILES, ACARREOS FUERA DE LA OBRA, MATERIAL, EQUIPO, MANO DE OBRA, HERRAMIENTA Y TODO LO NECESARIO PARA LA CORRECTA EJECUCIÓN DE LOS TRABAJOS (P.U.O.T.)	M2	1,655.41	5.58	CINCO PESOS 58/100 M.N.	9,237.19

(*NUEVE MIL DOSCIENTOS TREINTA Y SIETE PESOS 19/100 M.N.*)
IMPORTE DE LIMPIEZA
 (*NUEVE MIL DOSCIENTOS TREINTA Y SIETE PESOS 19/100 M.N.*)
9,237.19

IMPORTE DE CONSTRUCCIÓN DE PAVIMENTACIÓN DE CONCRETO HIDRAULICO EN CALLE BUGAMBILIAS EN LA LOCALIDAD DE LA CAÑA PERTENECIENTE AL MUNICIPIO DE ACTOPAN, VER.
 (*UN MILLÓN SEISCIENTOS DIEZ MIL SEISCIENTOS VEINTIUN PESOS 92/100 M.N.*)
1,610,621.92

SUBTOTAL DEL PRESUPUESTO
 (*UN MILLÓN SEISCIENTOS DIEZ MIL SEISCIENTOS VEINTIUN PESOS 92/100 M.N.*)
1,610,621.92

[Handwritten signature]

ATTE.: DAVID ELI MUNIVE MONTERO
 REPRESENTANTE LEGAL
 MCT-CO PROYECTOS INTEGRALES MEXICANOS S.A. DE C.V.



Tel: (296) 688.37.40
Av Mozomboa 108-A, Centro
CP 91481 Actopan, Veracruz
contacto@grupomct.com.mx
proyectos@grupomct.com.mx

MUNICIPIO DE ACTOPAN, VER. 2022 - 2025

No. DE OBRA: 2024300040027
OBRA: CONSTRUCCIÓN DE PAVIMENTACIÓN DE CONCRETO HIDRÁULICO
EN CALLE BUGAMBILIAS
LOCALIDAD: LA CAÑA
FONDO: FAISMUN, EJERCICIO 2024
No. DE LICITACIÓN: MAV/OP-003/FAISMUN/IR-2024300040027
INICIO DE OBRA: 10 DE JUNIO DE 2024
TERMINO DE OBRA: 8 DE AGOSTO DE 2024
PLAZO: 60 DIAS
FECHA DE PRESENTACIÓN: 31 DE MAYO DE 2024

DOCUMENTO E-2.- PRESUPUESTO DE LA OBRA (PROPUESTA ECONÓMICA)

Clave	Descripción	Unidad	Cantidad	Precio unitario	Precio unitario en letra	Total
-------	-------------	--------	----------	-----------------	--------------------------	-------

Impuesto (16.00%)

IMPORTE TOTAL DEL PRESUPUESTO

(*UN MILLÓN OCHOCIENTOS SESENTA Y OCHO MIL TRESCIENTOS VEINTIÚN PESOS 43/100 M.N.*)

257,699.51
1,868,321.43

ATTE.: DAVID ELI MUNIVE MONTERO
MCT-CO PROYECTOS INTEGRALES MEXICANOS S.A. DE C.V.
REPRESENTANTE LEGAL