

MINERVO FLORES MONCADA



Propietario: MINERVO FLORES MONCADA

No. Licitación: MAV/OP-009/FAISMUN/IR-2025300040022

No. de Obra: 2025300040022

Fecha de Apertura: 18/jul./2025

Nombre de la Obra:

Inicio Periodo: 28/jul./2025

Termina Periodo: 10/sep./2025

REHABILITACIÓN DE CAMINO RURAL CARRETERA ACTOPAN - EL CASTILLO, E.C. SAN NICOLÁS

LOCALIDAD: SAN NICOLAS (SAN NICOLAS DE TOLENTINO)

E2.- CATÁLOGO DE CONCEPTOS DE LA OBRA CONTENIENDO DESCRIPCIÓN

Clave	Descripción	Unidad	Cantidad	Precio unitario	Precio unitario en letra	Total
REHABILITACIÓN DE CAMINO RURAL CARRETERA ACTOPAN - EL CASTILLO, E.C. SAN NICOLÁS LOCALIDAD: SAN NICOLAS (SAN NICOLAS DE TOLENTINO)						

PRELIMINARES

TYNTP01	TRAZO Y NIVELACIÓN DE TERRENO CON EQUIPO TOPOGRÁFICO PARA EDIFICACIÓN, VIALIDADES Y TUBERÍAS, ESTABLECIENDO EJES AUXILIARES, BANCOS DE NIVEL Y REFERENCIAS, INCLUYE MATERIAL, EQUIPO, MANO DE OBRA Y TODO LO NECESARIO PARA LA CORRECTA EJECUCIÓN DE LOS TRABAJOS (P.U.O.T.).	M2	1,139.60	8.79	OCHO PESOS 79/100 MXN	10,017.08
CRTCPASFS	CORTE DE CARPETA DE PAVIMENTO ASFÁLTICO PARA MECÁNICA DE DISCO DE DIAMANTE PROFUNDIDAD DE 7 cm. DE ESPESOR, INCLUYE: TRAZO, CORTE, MATERIALES, EQUIPO, MANO DE OBRA, HERRAMIENTA Y TODO LO NECESARIO PARA LA CORRECTA EJECUCIÓN DE LOS TRABAJOS (P.U.O.T.).	ML	12.51	17.30	DIECISIETE PESOS 30/100 MXN	216.42
ESCARIF	ESCARIFICADO Y REMOCIÓN DE LA CARPETA EXISTENTE CONSTRUIDA CON ANTERIORIDAD, POR UNIDAD DE OBRA TERMINADA, DESPERDIJANDO EL MATERIAL. INCLUYE APILE DEL MATERIAL, EQUIPO, MANO DE OBRA, HERRAMIENTA Y TODO LO NECESARIO PARA LA CORRECTA AJECUCIÓN	M2	1,139.60	23.63	VEINTITRÉS PESOS 63/100 MXN	26,928.75
IMPORTE DE PRELIMINARES			1.00	37,162.25		37,162.25

MEJORAMIENTO DE TERRACERIAS


ATENTAMENTE
MINERVO FLORES MONCADA
REPRESENTANTE LEGAL

TEL: 22 84 05 44 44

PRIVADA LA FINCA No.1
COL. HERON PROAL, LOC.
XALAPA, VERACRUZ C.P.
91174
C.P. 91174

XALAPA, VERACRUZ

E. Mail:
moncadaminervo@gmail.com



MINERVO FLORES MONCADA



Propietario: MINERVO FLORES MONCADA

No. Licitación: MAV/OP-009/FAISMUN/IR-2025300040022

No. de Obra: 2025300040022

Fecha de Apertura: 18/jul./2025

Nombre de la Obra:

REHABILITACIÓN DE CAMINO RURAL CARRETERA ACTOPAN - EL CASTILLO, E.C. SAN NICOLÁS

Inicio Periodo: 28/jul./2025

Termina Periodo: 10/sep./2025

LOCALIDAD: SAN NICOLAS (SAN NICOLAS DE TOLENTINO)

E2.- CATÁLOGO DE CONCEPTOS DE LA OBRA CONTENIENDO DESCRIPCIÓN

Clave	Descripción	Unidad	Cantidad	Precio unitario	Precio unitario en letra	Total
ACARMQ01	ACARREO DE MATERIAL PRODUCTO DE EXCAVACIÓN, REBAJE Y/O DEMOLICIÓN, EN CAMIÓN DE VOLTEO, A PRIMER KM. EN CAMINO PLANO PAVIMENTADO CON TRANSITO NORMAL, INCLUYE: CARGA CON MAQUINARIA, DESCARGA A VOLTEO, MATERIALES, EQUIPO, MANO DE OBRA, HERRAMIENTA Y TODO LO NECESARIO PARA LA CORRECTA EJECUCIÓN DE LOS TRABAJOS (P.U.O.T.)	M3	56.98	54.26	CINCUENTA Y CUATRO PESOS 26/	3,091.73
ACARSUB01	ACARREO DE MATERIAL PRODUCTO DE EXCAVACIÓN, REBAJE Y/O DEMOLICIÓN, EN CAMIÓN DE VOLTEO, A Km. SUBSECUENTES AL PRIMERO, CAMINO PLANO PAVIMENTADO CON TRANSITO NORMAL, INCLUYE: MATERIALES, EQUIPO, MANO DE OBRA, HERRAMIENTA Y TODO LO NECESARIO PARA LA CORRECTA EJECUCIÓN DE LOS TRABAJOS (P.U.O.T.)	M3-KM	170.94	11.95	ONCE PESOS 95/100 MXN	2,042.73
AFCOMQ90	NIVELACIÓN, CONFORMACIÓN Y COMPACTACIÓN DE LAS TERRACERÍAS O CAPA SUBRASANTE CON MÁQUINA, CON INCORPORACIÓN DE AGUA PARA COMPACTACIÓN AL 90% PROCTOR, DE ACUERDO A LA NORMA DE SCT VIGENTE. P.U.O.T.	M2	1,139.60	14.55	CATORCE PESOS 55/100 MXN	16,581.18
IMPORTE DE MEJORAMIENTO DE TERRACERIAS						
PAVIMENTOS			1.00	21,715.64		21,715.64
BASE7320	TENDIDO Y COMPACTACIÓN DE BASE HIDRÁULICA DE 15 cm. DE ESPESOR, ELABORADA CON MATERIALES PÉTREOS DE BANCO 70 : 30 % (GRAVA 1 1/2" - CEMENTANTE), COMPACTADA AL 95% DE SU PVSIM, INCLUYE: INCORPORACIÓN DE AGUA PARA COMPACTACIÓN, MATERIALES, EQUIPO, MANO DE OBRA, HERRAMIENTA Y TODO LO NECESARIO PARA LA CORRECTA EJECUCIÓN DE LOS TRABAJOS (P.U.O.T.).	M3	170.94	685.29	SEISCIENTOS OCHENTA Y CINCO	117,143.47

ATENTAMENTE
MINERVO FLORES MONCADA


REPRESENTANTE LEGAL

TEL: 22 84 05 44 44

PRIVADA LA FINCA No.1
COL. HERON PROAL, LOC.
XALAPA, VERACRUZ C.P.
91174
C.P. 91174

XALAPA, VERACRUZ

E. Mail:
moncadaminervo@gmail.com



MINERVO FLORES MONCADA

Propietario: MINERVO FLORES MONCADA



No. Licitación: MAV/OP-009/FAISMUN/IR-2025300040022

No. de Obra: 2025300040022

Fecha de Apertura: 18/jul./2025

Nombre de la Obra:

REHABILITACIÓN DE CAMINO RURAL CARRETERA ACTOPAN - EL CASTILLO, E.C. SAN NICOLÁS

Inicio Periodo: 28/jul./2025

Termina Periodo: 10/sep./2025

LOCALIDAD: SAN NICOLAS (SAN NICOLAS DE TOLENTINO)

E2.- CATÁLOGO DE CONCEPTOS DE LA OBRA CONTENIENDO DESCRIPCIÓN

Clave	Descripción	Unidad	Cantidad	Precio unitario	Precio unitario en letra	Total
PINTSEÑML	SUMINISTRO Y APLICACIÓN DE PINTURA PARA TRÁFICO COLOR AMARILLO Y/O BLANCO, SOBRE PAVIMENTO DE CONCRETO, PARA SEÑALÉTICA EN FRANJA CENTRAL DIVISORA DE CARRILES, DE 15 cm. DE ANCHO, INCLUYE: LIMPIEZA PREVIA DE LA SUPERFICIE, MATERIALES, EQUIPO, MANO DE OBRA, HERRAMIENTA Y TODO LO NECESARIO PARA LA CORRECTA EJECUCIÓN DE LOS TRABAJOS (P.U.O.T.).	mL	180.00	23.72	VEINTITRÉS PESOS 72/100 MXN	4,269.60
PAVMR3818	PAVIMENTO DE CONCRETO PREMEZCLADO MR 38 kg/cm2, COLADO EN 18 cm. DE ESPESOR RESISTENCIA A 14 DIAS, ACABADO PULIDO CON FLOTA DE MAGNESIO Y TEXTURIZADO RAYADO CON PEINE METÁLICO EN EL SENTIDO TRANSVERSAL, INCLUYE: COLADO DE CONCRETO, VIBRADO, CURADO CON CURAFEST APLICADO CON ASPERSOR, CIMBRA METÁLICA EN FRONTERAS, MATERIALES, EQUIPO, MANO DE OBRA, HERRAMIENTA Y TODO LO NECESARIO PARA LA CORRECTA EJECUCIÓN DE LOS TRABAJOS (P.U.O.T.).	M2	1,139.60	730.39	SETECIENTOS TREINTA PESOS 39/	832,352.44
DENT20X40	DENTELLÓN DE CONCRETO PREMEZCLADO MR 38 KG/CM2 DE SECCIÓN RECTANGULAR DE 20 X 40 cm., BAJO PAVIMENTO INCLUYE: EXCAVACIÓN, PREPARACIÓN DEL TERRENO, COLADO DE CONCRETO, CURADO CON CURAFEST APLICADO CON ASPERSOR, VIBRADO, CIMBRA METÁLICA EN FRONTERAS, MATERIALES, EQUIPO, MANO DE OBRA, HERRAMIENTA Y TODO LO NECESARIO PARA LA CORRECTA EJECUCIÓN DE LOS TRABAJOS (P.U.O.T.).	ML	180.00	388.01	TRESCIENTOS OCHENTA Y OCHO	69,841.80
JUNTACE5/8	ACERO DE REFUERZO PARA JUNTA DE CONSTRUCCIÓN DE FORMA TRANSVERSAL CON BARRA DE AMARRE A BASE DE VARILLA DEL No. 5 (5/8") DE DIÁMETRO A CADA 0.60 m. DE SEPARACIÓN, CON UNA LONGITUD TOTAL DE 0.60 m., INCLUYE: MATERIALES, EQUIPO, HERRAMIENTA, MANO DE OBRA Y TODO LO NECESARIO PARA SU CORRECTA EJECUCIÓN (P.U.O.T.).	PZA	324.00	38.24	TREINTA Y OCHO PESOS 24/100 M	12,389.76

ATENTAMENTE
MINERVO FLORES MONCADA


REPRESENTANTE LEGAL

TEL: 22 84 05 44 44

PRIVADA LA FINCA No.1
COL. HERON PROAL, LOC.
XALAPA, VERACRUZ C.P.
91174
C.P. 91174

XALAPA, VERACRUZ

E. Mail:
moncadaminervo@gmail.com



MINERVO FLORES MONCADA



Propietario: MINERVO FLORES MONCADA

No. Licitación: MAV/OP-009/FAISMUN/IR-2025300040022

No. de Obra: 2025300040022

Fecha de Apertura: 18/jul./2025

Nombre de la Obra:

REHABILITACIÓN DE CAMINO RURAL CARRETERA ACTOPAN - EL CASTILLO, E.C. SAN NICOLÁS
LOCALIDAD: SAN NICOLAS (SAN NICOLAS DE TOLENTINO)

Inicio Periodo: 28/jul./2025

Termina Periodo: 10/sep./2025

E2.- CATÁLOGO DE CONCEPTOS DE LA OBRA CONTENIENDO DESCRIPCIÓN

Clave	Descripción	Unidad	Cantidad	Precio unitario	Precio unitario en letra	Total
CORTSEL13	CORTE EN PAVIMENTO DE CONCRETO CON CORTADORA MÉCANICA DE DISCO DE DIAMANTE, PROFUNDIDAD MÍNIMA DE 6 cm., INCLUYE: LIMPIEZA, SELLADO DE JUNTA CON ASFALTO OXIDADO, MATERIALES, EQUIPO, MANO DE OBRA, HERRAMIENTA Y TODO LO NECESARIO PARA LA CORRECTA EJECUCIÓN DE LOS TRABAJOS (P.U.O.T.)	ML	368.57	52.33	CINCUENTA Y DOS PESOS 33/100	19,287.27
IMPORTE DE PAVIMENTOS						
LIMPIEZA			1.00	1,055,284.34		1,055,284.34
LIMPFIN	LIMPIEZA GRUESA FINAL DE LA OBRA, INCLUYE: APILES, ACARREOS FUERA DE LA OBRA, MATERIAL, EQUIPO, MANO DE OBRA, HERRAMIENTA Y TODO LO NECESARIO PARA LA CORRECTA EJECUCIÓN DE LOS TRABAJOS (P.U.O.T.).	M2	1,139.60	5.29	CINCO PESOS 29/100 MXN	6,028.48
IMPORTE DE LIMPIEZA						
			1.00	6,028.48		6,028.48
IMPORTE DE REHABILITACIÓN DE CAMINO RURAL CARRETERA ACTOPAN - EL CASTILLO, E.C. SAN NICOLÁS			1.00	1,120,190.71		1,120,190.71
LOCALIDAD: SAN NICOLAS (SAN NICOLAS DE TOLENTINO)						
SUBTOTAL DEL PRESUPUESTO						
						1,120,190.71

(*UN MILLÓN CIENTO VEINTE MIL CIENTO NOVENTA PESOS 71/100 MXN*)

IVA (16.00%)

179,230.51

IMPORTE TOTAL DEL PRESUPUESTO

1,299,421.22

(*UN MILLÓN DOSCIENTOS NOVENTA Y NUEVE MIL CUATROCIENTOS VEINTIÚN PESOS 22/100 MXN*)

ATENTAMENTE
MINERVO FLORES MONCADA
REPRESENTANTE LEGAL

TEL: 22 84 05 44 44

PRIVADA LA FINCA No.1
COL. HERON PROAL, LOC.
XALAPA, VERACRUZ C.P.
91174
C.P. 91174

XALAPA, VERACRUZ

E. Mail:
moncadaminervo@gmail.com

4/4