

H. AYUNTAMIENTO DE ACTOPAN, VER. 2022-2025 DIRECCION DE OBRAS PUBLICAS

OBRA: CONSTRUCCION DE PARQUE PUBLICO EN LA LOCALIDAD DE EL GUARUMBO, ACTOPAN, VERACRUZ. NO. DE OBRA 2025300040031 FAISMUN, EJERCICIO 2025

FECHA DE APERTURA: 24 DE JULIO DE 2025 NO. DE LICITACION: MAV/OP-012/FAISMUN/IR-2025300040031 FECHA DE INICIO: 04 DE AGOSTO DE 2025 FECHA DE TERMINO: 22 DE SEPTIEMBRE DE 2025 DURACION: 50 DIAS NATURALES

	DOCUMENTO ECONOMICO E2 CAT	ALOGO D	E CONCE	PTOS		
NUM.	Descripción	Unidad	Cantidad	Precio unitari		Total
	CONSTRUCCIÓN DE PARQUE PÚBLICO EN LA LOCALIDAD EL GUARUMBO, PERTENECIENTE AL MUNICIPIO DE ACTOPAN,VER.	ě,				
	PRELIMINARES					
MAV-01	TRAZO Y NIVELACIÓN DE TERRENO CON EQUIPO TOPOGRÁFICO PARA EDIFICACIÓN, VIALIDADES Y TUBERÍAS, ESTABLECIENDO EJES AUXILIARES, BANCOS DE NIVEL Y REFERENCIAS, INCLUYE MATERIAL, EQUIPO, MANO DE OBRA Y TODO LO NECESARIO PARA LA CORRECTA EJECUCIÓN DE LOS TRABAJOS (P.U.O.T.). Precio unitario: ** DIEZ PESOS 82/100 M.N. ** Total: ** CUATRO MIL SETECIENTOS ONCE PESOS 35/100 M.N.	M2 **	435.43	\$ 10.8	2 \$	4,711.35
MAV-02	AFINE Y COMPACTACIÓN DEL TERRENO POR MEDIOS MECÁNICOS AL 90% DE SU PVSM, INCLUYE: MATERIALES, EQUIPO, MANO DE OBRA, HERRAMIENTA Y TODO LO NECESARIO PARA LA CORRECTA EJECUCIÓN DE LOS TRABAJOS (P.U.O.T.). Precio unitario: ** VEINTICUATRO PESOS 60/100 M.N. ** Total: ** DIEZ MIL SETECIENTOS ONCE PESOS 58/100 M.N. **	M2	435.43	\$ 24.6	0 \$	10,711.58
MAV-03	TENDIDO Y COMPACTACIÓN DE MATERIAL DE BANCO, PARA ALCANZAR NIVEL DE SUB RASANTE, COMPACTADO AL 90 % DE SU P.V.S.M., EN CAPAS MÁXIMAS DE 20 cm. DE ESPESOR, INCLUYE: MATERIALES, EQUIPO, MANO DE OBRA, HERRAMIENTA Y TODO LO NECESARIO PARA LA CORRECTA EJECUCIÓN DE LOS TRABAJOS (P.U.O.T.). Precio unitario: ** QUINIENTOS SESENTA Y NUEVE PESOS 32/10 Total: ** CUARENTA Y SEIS MIL OCHOCIENTOS NUEVE PESOS	M3 00 M.N. ** 49/100 M.N. *	82.22	\$ 569.33	2 \$	46,809.49
MAV-04	ACARREO DE MATERIAL PRODUCTO DE EXCAVACIÓN, REBAJE Y/O DEMOLICIÓN, EN CAMIÓN DE VOLTEO, A PRIMER KM. EN CAMINO PLANO PAVIMENTADO CON TRANSITO NORMAL, INCLUYE: CARGA CON MAQUINARIA, DESCARGA A VOLTEO, MATERIALES, EQUIPO, MANO DE OBRA, HERRAMIENTA Y TODO LO NECESARIO PARA LA CORRECTA EJECUCIÓN DE LOS TRABAJOS (P.U.O.T.). Precio unitario: ** CINCUENTA Y CINCO PESOS 69/100 M.N. ** Total: ** UN MIL QUINIENTOS CINCO PESOS 86/100 M.N. **	M3	27.04	\$ 55.69	\$	1,505.86
MAV-05	EXCAVACION A MANO EN CIMENTACION TIPO II HASTA UNA PROFUNDIDAD DE 1.20 MTS DE H. INCLUYE MANO DE OBRA Y HERRAMIENTA Y TODO LO NECESARIO PARA EL CORRECTO FUNCIONAMIENTO DE ESTOS TRABAJOS. Precio unitario: ** DOSCIENTOS CUARENTA Y OCHO PESOS 521/Total: ** UN MIL OCHENTA Y UN PESOS 06/100 M.N. **	M3 100 M.N. **	4.35	\$ 248.52	2 \$	1,081.06
MAV-06	ELABORACION DE PLANTILLA DE CONCRETO POBRE DE 100 KG/CM2 DE 5 CMS DE ESPESOR, INCLUYE MATERIAL	M2	5.44	\$ 203.12	2 \$	1,104.97
)	64th	2		AL DE HOJA :		65,924.31 65,924.31

C. GERALDO FRANCISCO MONTANO RAMIREZ PERSONA FISICA



H. AYUNTAMIENTO DE ACTOPAN, VER. 2022-2025 DIRECCION DE OBRAS PUBLICAS

OBRA: CONSTRUCCION DE PARQUE PUBLICO EN LA LOCALIDAD DE EL GUARUMBO, ACTOPAN, VERACRUZ. NO. DE OBRA 2025300040031 FAISMUN, EJERCICIO 2025

FECHA DE APERTURA: 24 DE JULIO DE 2025 NO. DE LICITACION: MAV/OP-012/FAISMUN/IR-2025300040031 FECHA DE INICIO: 04 DE AGOSTO DE 2025 FECHA DE TERMINO: 22 DE SEPTIEMBRE DE 2025 DURACION: 50 DIAS NATURALES

	DOCUMENTO ECONOMICO E2 CATA	ALOGO D	E CONCEP	PTOS		
NUM.	Descripción	Unidad	Cantidad	Precio unitari		Total
	MANO DE OBRA Y TODO LO NECESARIO PARA EL CORRECTO FUNCIONAMIENTO DE LOS TRABAJOS. Precio unitario: ** DOSCIENTOS TRES PESOS 12/100 M.N. ** Total: ** UN MIL CIENTO CUATRO PESOS 97/100 M.N. **					
MAV-07	FIRME DE CONCRETO DE 10 CMS DE ESPESOR CON CONCRETO F'C= 200 KG/CM2 REFORZADO CON MALLA ELECTROSOLDADA 66/1010, INCLUYE CIMBRA DE FRONTERAS, MATERIAL MANO DE OBRA Y TODO LO NECESARIO PARA EL CORRECTO FUNCIONAMIENTO DE LOS TRABAJOS Precio unitario: ** CUATROCIENTOS SETENTA Y OCHO PESOS 64 Total: ** DOS MIL SEISCIENTOS TRES PESOS 80/100 M.N. **	M2 I/100 M.N. **	5.44	\$ 478.6	4 \$	2,603.80
MAV-08	CASTILLO DE CONCRETO ARMADO DE SECCION 40X40 CON ACERO PREFABRICADO ARMEX . F"C= 200 KG/CM2 . INCLUYE CIMBRA Y DESCIMBRA VACIADO Y ELABORACION DE CONCRETO , MANO DE OBRA Y TODO LO NECESARIO PARA EL CORRECTO FUNCIONAMIENTO DE LOS TRABAJOS. Precio unitario: ** UN MIL TREINTA Y SIETE PESOS 09/100 M.N. ** Total: ** SEIS MIL DOSCIENTOS VEINTIDOS PESOS 54/100 M.N. *	ML *	6.00	\$ 1,037.0	9 \$	6,222.54
MAV-09	MURO DE BLOCK DE 40 CMS DE ESPESOR, ASENTADO CON MORTERO CEMENTO-ARENA PROP 1:5, INCLUYE PLOMEADO Y NIVELADO, MATERIALES MANO DE OBRA Y TODO LO NECESARIO PARA EL CORRECTO FUNCIONAMIENTO DE LOS TRABAJOS.ASI COMO LIMPIEZA DEL AREA DE TRABAJO. Precio unitario: ** SEISCIENTOS NOVENTA Y UN PESOS 60/100 M Total: ** OCHO MIL SETECIENTOS SESENTA Y NUEVE PESOS 49	M2 .N. ** /100 M.N. **	12.68	\$ 691.6	0 \$	8,769.49
MAV-10	APLANADO SOBRE MUROS DE BLOCK, CON MORTERO CEMENTO ARENA PROP: 1:5. INCLUYE MANO DE OBRA HERRAMIENTA Y TODO LO NECESARIO PARA EL CORRECTO FUNCIONAMIENTO DE LOS TRABAJOS.ASI COMO LA LIMPIEZA DEL AREA DE TRABAJO. Precio unitario: ** CIENTO OCHENTA Y TRES PESOS 29/100 M.N. Total: ** CUATRO MIL SEISCIENTOS CINCUENTA Y TRES PESOS		25.39	\$ 183.2	9 \$	4,653.73
MAV-11	PULIDO CON AFINE MARCA CREST SOBRE MUROS PREVIAMENTE APLANADOS, INCLUYE MATERIAL MANO DE OBRA Y TODO LO NECESARIO PARA EL CORRECTO FUNCIONAMIENTO DE LOS TRABAJOS. ASI COMO LA LIMPIEZA DEL AREA DE TRABAJO. Precio unitario: ** CIENTO TREINTA Y OCHO PESOS 13/100 M.N. * Total: ** DOS MIL DOSCIENTOS CINCUENTA Y UN PESOS 52/100		16.30	\$ 138.1	3 \$	2,251.52
MAV-12	APLICACION DE PINTURA VINILICA COMEX VINIMEX SOBRE MUROS , CONSISTE EN UNA MANO DE SELLADOR ANTES Y UNA DESPUES DE LA PINTURA , INCLUYE MATERIAL MANO DE OBRA Y TODO LO NECESARIO PARA EL CORRECTO	M2	16.30	\$ 133.3	8 \$	2,174.09
	Getter			AL DE HOJA		26,675.17 92,599.48

C. GERALDO FRANCISCO MONTANO RAMIREZ PERSONA FISICA



H. AYUNTAMIENTO DE ACTOPAN, VER. 2022-2025 DIRECCION DE OBRAS PUBLICAS

OBRA: CONSTRUCCION DE PARQUE PUBLICO EN LA LOCALIDAD DE EL GUARUMBO, ACTOPAN, VERACRUZ. NO. DE OBRA 2025300040031 FAISMUN, EJERCICIO 2025

FECHA DE APERTURA: 24 DE JULIO DE 2025 NO. DE LICITACION: MAV/OP-012/FAISMUN/IR-2025300040031 FECHA DE INICIO: 04 DE AGOSTO DE 2025 FECHA DE TERMINO: 22 DE SEPTIEMBRE DE 2025 DURACION: 50 DIAS NATURALES

	DOCUMENTO ECONOMICO E2 CAT	TALOGO D	E CONCEPTO	s	
NUM.	Descripción	Unidad	Cantidad	Precio unitario	Total
	FUNCIIONAMIENTO DE LOS TRABAJOS ASI COMO LA LIMPIEZA DEL AREA DE TRABAJO Precio unitario: ** CIENTO TREINTA Y TRES PESOS 38/100 M.N. Total: ** DOS MIL CIENTO SETENTA Y CUATRO PESOS 09/100 M.				
	Total de PRELIMINARES ** NOVENTA Y DOS MIL QUINIENTOS NOVENTA Y NUEVE PES	OS 48/100 M.	N. **		\$ 92,599.48
	PARQUE				
MAV-13	PAVIMENTO DE CONCRETO PREMEZCLADO MR 38 KG/CM2 DE 15 CMS DE ESPESOR ACABADO PULIDO CON FLOTA DE MAGNESIO Y TEXTURIZADO RAYADO CON PEINE METÁLICO EN EL SENTIDO TRANSVERSAL, INCLUYE: COLADO DE CONCRETO, VIBRADO, CURADO CON CURAFEST APLICADO CON ASPERSOR, CIMBRA METÁLICA EN FRONTERAS, MATERIALES, EQUIPO, MANO DE OBRA, HERRAMIENTA Y TODO LO NECESARIO PARA LA CORRECTA EJECUCIÓN DE LOS TRABAJOS (P.U.O.T.). Precio unitario: ** SEISCIENTOS CINCUENTA Y DOS PESOS 68/1 Total: ** CIEN MIL DOSCIENTOS CUARENTA Y CINCO PESOS 1:		153.59 \$	652.68	\$ 100,245.12
MAV-14	PAVIMENTO DE CONCRETO PREMEZCLADO MR 38 KG/CM2 DE 10 CMS DE ESPESOR ACABADO PULIDO CON FLOTA DE MAGNESIO Y TEXTURIZADO RAYADO CON PEINE METÁLICO EN EL SENTIDO TRANSVERSAL, INCLUYE: COLADO DE CONCRETO, VIBRADO, CURADO CON CURAFEST APLICADO CON ASPERSOR, CIMBRA METÁLICA EN FRONTERAS, MATERIALES, EQUIPO, MANO DE OBRA, HERRAMIENTA Y TODO LO NECESARIO PARA LA CORRECTA EJECUCIÓN DE LOS TRABAJOS (P.U.O.T.). Precio unitario: ** CUATROCIENTOS SESENTA Y TRES PESOS 5 Total: ** CIENTO DIECISIETE MIL TRESCIENTOS CUARENTA Y N	M2 4/100 M.N. ** IUEVE PESC	253.16 \$ 0S 79/100 M.N. **	463.54	\$ 117,349.79
MAV-15	ACABADO ESTAMPADO EN CONCRETO CON MOLDE PREFABRICADO DE NEOPRENO, INCLUYE: MANO DE OBRA, COLOR ENDURECEDOR, DESMOLDANTE, SELLADOR ACRILICO, MOLDE ASI COMO TODO LO NECESARIO PARA LA CORRECTA EJECUCION DE LOS TRABAJOS. Precio unitario: ** DOSCIENTOS TREINTA Y SEIS PESOS 25/100 Total: ** NOVENTA Y SEIS MIL NOVENTA Y CUATRO PESOS 69/		406.75 \$	236.25	\$ 96,094.69
MAV-16	FORJADO DE ESCALONES DE HUELLA DE 30 CMS, ELABORADO CON CONCRETO DE 250 KG/CM2 CON NARIZ ABULTADA DE 5X5 CMS ACABADO CON MARTELINA COLOR GRIS, INCLUYE MATERIAL MANO DE OBRA Y TODO LO NECESARIO PARA EL CORRECTO FUNCIONAMIENTO DE LOS TRABAJOS, LIMPIEZA EN EL AREA DE TRABAJO. Precio unitario: ** TRESCIENTOS CINCUENTA Y SIETE PESOS 65 Total: ** DIECISEIS MIL CINCUENTA Y TRES PESOS 13/100 M.N.		44.88 \$	357.69	\$ 16,053.13
	A				

C. GERALDO FRANCISCO MONTANO RAMIREZ PERSONA FISICA

PÁGINA 3

329,742.73

422,342.21

TOTAL DE HOJA: \$

TOTAL ACUMULADO: \$



H. AYUNTAMIENTO DE ACTOPAN, VER. 2022-2025 DIRECCION DE OBRAS PUBLICAS

OBRA: CONSTRUCCION DE PARQUE PUBLICO EN LA LOCALIDAD DE EL GUARUMBO, ACTOPAN, VERACRUZ. NO. DE OBRA 2025300040031 FAISMUN, EJERCICIO 2025

FECHA DE APERTURA: 24 DE JULIO DE 2025 NO. DE LICITACION: MAV/OP-012/FAISMUN/IR-2025300040031 FECHA DE INICIO: 04 DE AGOSTO DE 2025 FECHA DE TERMINO: 22 DE SEPTIEMBRE DE 2025 DURACION: 50 DIAS NATURALES

	DOCUMENTO ECONOMICO E2 CAT	TALOGO DI	CONCE	PTO	S	The second secon
NUM.	Descripción	Unidad	Cantidad		Precio unitario	Total
MAV-17	RAMPAS DE CONCRETO PREMEZCLADO MR 38 KG/CM2 DE 10 CMS DE ESPESOR ACABADO PULIDO CON FLOTA DE MAGNESIO Y TEXTURIZADO ESCOBILLADO EN EL SENTIDO TRANSVERSAL, INCLUYE: COLADO DE CONCRETO, VIBRADO, CURADO CON CURAFEST APLICADO CON ASPERSOR, CIMBRA METÁLICA EN FRONTERAS CORTES Y CALAFATEO, VOLTEADOR EN LOS COSTADOS DE CADA TABLERO, MATERIALES, EQUIPO, MANO DE OBRA, HERRAMIENTA Y TODO LO NECESARIO PARA LA CORRECTA EJECUCIÓN DE LOS TRABAJOS (P.U.O.T.). Precio unitario: ** CUATROCIENTOS SESENTA Y TRES PESOS 52/1013.		19.92	\$	463.54	\$ 9,233.72
	Total de PARQUE ** TRESCIENTOS TREINTA Y OCHO MIL NOVECIENTOS SETEN	TA Y SEIS PE	SOS 45/100	M.N.	**	\$ 338,976.45
	JARDINERAS 1					
MAV-18	EXCAVACION A MANO EN CIMENTACION TIPO II HASTA UNA PROFUNDIDAD DE 1.20 MTS DE H. INCLUYE MANO DE OBRA Y HERRAMIENTA Y TODO LO NECESARIO PARA EL CORRECTO FUNCIONAMIENTO DE ESTOS TRABAJOS. Precio unitario: ** DOSCIENTOS CUARENTA Y OCHO PESOS 52/Total: ** TRES MIL QUINIENTOS SETENTA Y OCHO PESOS 69/1		14.40	\$	248.52	\$ 3,578.69
MAV-19	ELABORACION DE PLANTILLA DE CONCRETO POBRE DE 100 KG/CM2 DE 5 CMS DE ESPESOR, INCLUYE MATERIAL MANO DE OBRA Y TODO LO NECESARIO PARA EL CORRECTO FUNCIONAMIENTO DE LOS TRABAJOS. Precio unitario: ** DOSCIENTOS TRES PESOS 12/100 M.N. ** Total: ** UN MIL NOVECIENTOS CUARENTA Y NUEVE PESOS 98	M2 5/100 M.N. **	9.60	\$	203.12	\$ 1,949.95
MAV-20	FIRME DE CONCRETO DE 10 CMS DE ESPESOR CON CONCRETO F'C= 200 KG/CM2 REFORZADO CON MALLA ELECTROSOLDADA 66/1010, INCLUYE CIMBRA DE FRONTERAS, MATERIAL MANO DE OBRA Y TODO LO NECESARIO PARA EL CORRECTO FUNCIONAMIENTO DE LOS TRABAJOS Precio unitario: ** CUATROCIENTOS SETENTA Y SIETE PESOS 3 Total: ** CUATRO MIL QUINIENTOS OCHENTA Y DOS PESOS 37	M2 33/100 M.N. ** //100 M.N. **	9.60	\$	477.33	\$ 4,582.37
MAV-21	CADENA DE CONCRETO ARMADO CON PREFABRICADO TIPO ARMEX DE 15X20 CMS, CONCRETO F'C= 150 KG/CM2 INCLUYE CIMBRA Y DESCIMBRA TIPO COMUN O DE ARRASTRE, INCLUYE MANO DE OBRA, MATERIALES Y TODO LO NECESARIO PARA EL CORRECTO FUNCIONAMIENTO DE LOS TRABAJOS. Precio unitario: ** TRESCIENTOS OCHENTA Y CINCO PESOS 14/ Total: ** DOCE MIL TRESCIENTOS VEINTICUATRO PESOS 48/10		32.00	\$	385.14	\$ 12,324.48
MAV-22	MURO DE TABIQUE DE BARRO ROJO RECOCIDO DE 7 X 14	M2	19.70	\$	516.82	\$ 10,181.35
	dont	2			DE HOJA : MULADO :	\$ 41,850.56 464,192.77

C. GERALDO FRANCISCO MONTANO RAMIREZ PERSONA FISICA



H. AYUNTAMIENTO DE ACTOPAN, VER. 2022-2025 DIRECCION DE OBRAS PUBLICAS

OBRA: CONSTRUCCION DE PARQUE PUBLICO EN LA LOCALIDAD DE EL GUARUMBO, ACTOPAN, VERACRUZ. NO. DE OBRA 2025300040031 FAISMUN, EJERCICIO 2025

FECHA DE APERTURA: 24 DE JULIO DE 2025 NO. DE LICITACION: MAV/OP-012/FAISMUN/IR-2025300040031 FECHA DE INICIO: 04 DE AGOSTO DE 2025 FECHA DE TERMINO: 22 DE SEPTIEMBRE DE 2025 DURACION: 50 DIAS NATURALES

NUM.	Departuration			i.	Precio	200
NOW.	Descripción X 28 CM. DE 14 CM. DE ESPESOR, ASENTADO CON MORTERO CEMENTO-ARENA 1:4, JUNTAS DE 1.5 CM, CON ACABADO COMUN, INCLUYE: MATERIALES, MANO DE OBRA, HERRAMIENTA Y EQUIPO NECESARIO. Precio unitario: ** QUINIENTOS DIECISEIS PESOS 82/100 M.N. ** Total: ** DIEZ MIL CIENTO OCHENTA Y UN PESOS 35/100 M.N. **	Unidad	Cantidad		unitario	Total
//AV-23	LOSA DE CONCRETO DE 8 CMS DE ESPESOR F'C= 150KG/CM2, INCLUYE CIMBRA Y DESCIMBRA VACIADO Y ELABORACION DE CONCRETO MANO DE OBRA, HERRAMIENTA Y TOLO LO NECESARIO PARA EL CORRECTO FUNCIONAMIENTO DE LOS TRABAJOS. Precio unitario: ** UN MIL SETENTA PESOS 33/100 M.N. ** Total: ** DIEZ MIL DOSCIENTOS SETENTA Y CINCO PESOS 17/11	M2	9.60	\$	1,070.33	\$ 10,275.17
ЛAV-24	CASTILLO DE CONCRETO ARMADO 15X20 CMS CON PREFABRICADO ARMEX , F'C= 150 KG/CM2 , INCLUYE CIMBRA Y DESCIMBRA , MATERIALES MANO DE OBRA Y TODO LO NECESARIO PARA EL CORRECTO FUNCIONAMIENTO DE LOS TRABAJOS. Precio unitario: ** TRESCIENTOS OCHENTA Y SEIS PESOS 08/10 Total: ** OCHO MIL SEISCIENTOS CUARENTA Y OCHO PESOS 1	ML 0 M.N. ** 9/100 M.N. *'	22.40	\$	386.08	\$ 8,648.19
1AV-25	APLANADO SOBRE MUROS DE BLOCK, CON MORTERO CEMENTO ARENA PROP: 1:5. INCLUYE MANO DE OBRA HERRAMIENTA Y TODO LO NECESARIO PARA EL CORRECTO FUNCIONAMIENTO DE LOS TRABAJOS.ASI COMO LA LIMPIEZA DEL AREA DE TRABAJO. Precio unitario: ** CIENTO OCHENTA Y TRES PESOS 29/100 M.N. Total: ** CUATRO MIL SESENTA Y UN PESOS 71/100 M.N. **	M2 **	22.16	\$	183.29	\$ 4,061.71
1AV-26	APLICACION DE PINTURA VINILICA COMEX VINIMEX SOBRE MUROS, CONSISTE EN UNA MANO DE SELLADOR ANTES Y UNA DESPUES DE LA PINTURA, INCLUYE MATERIAL MANO DE OBRA Y TODO LO NECESARIO PARA EL CORRECTO FUNCIIONAMIENTO DE LOS TRABAJOS ASI COMO LA LIMPIEZA DEL AREA DE TRABAJO Precio unitario: ** CIENTO TREINTA Y TRES PESOS 38/100 M.N. ** Total: ** DOS MIL NOVECIENTOS CINCUENTA Y CINCO PESOS 7	M2 * 70/100 M.N. *	22.16	\$	133.38	\$ 2,955.70
IAV-27	PULIDO CON AFINE MARCA CREST SOBRE MUROS PREVIAMENTE APLANADOS, INCLUYE MATERIAL MANO DE OBRA Y TODO LO NECESARIO PARA EL CORRECTO FUNCIONAMIENTO DE LOS TRABAJOS. ASI COMO LA LIMPIEZA DEL AREA DE TRABAJO. Precio unitario: ** CIENTO TREINTA Y OCHO PESOS 13/100 M.N. ** Total: ** TRES MIL SESENTA PESOS 96/100 M.N. **	M2	22.16	\$	138.13	\$ 3,060.96
	Total de JARDINERAS 1 ** SESENTA Y UN MIL SEISCIENTOS DIECIOCHO PESOS 57/100	M.N. **				\$ 61,618.57

C. GERALDO FRANCISCO MONTANO RAMIREZ PERSONA FISICA

PÁGINA 5

29,001.73

493,194.50

TOTAL DE HOJA: \$

TOTAL ACUMULADO: \$



H. AYUNTAMIENTO DE ACTOPAN, VER. 2022-2025 DIRECCION DE OBRAS PUBLICAS

OBRA: CONSTRUCCION DE PARQUE PUBLICO EN LA LOCALIDAD DE EL GUARUMBO, ACTOPAN, VERACRUZ. NO. DE OBRA 2025300040031 FAISMUN, EJERCICIO 2025

FECHA DE APERTURA: 24 DE JULIO DE 2025 NO. DE LICITACION: MAV/OP-012/FAISMUN/IR-2025300040031 FECHA DE INICIO: 04 DE AGOSTO DE 2025 FECHA DE TERMINO: 22 DE SEPTIEMBRE DE 2025 DURACION: 50 DIAS NATURALES

	DOCUMENTO ECONOMICO E2 CAT	ALOGO D	E CONCEP	TOS	
NUM.	Descripción	Unidad	Cantidad	Precio unitario	Total
MAV-18	JARDINERAS 2 EXCAVACION A MANO EN CIMENTACION TIPO II HASTA UNA PROFUNDIDAD DE 1.20 MTS DE H. INCLUYE MANO DE OBRA Y HERRAMIENTA Y TODO LO NECESARIO PARA EL CORRECTO FUNCIONAMIENTO DE ESTOS TRABAJOS.	M3	12.00	\$ 248.52	\$ 2,982.24
MAV-19	Precio unitario: ** DOSCIENTOS CUARENTA Y OCHO PESOS 52/ Total: ** DOS MIL NOVECIENTOS OCHENTA Y DOS PESOS 24/10 ELABORACION DE PLANTILLA DE CONCRETO POBRE DE 100 KG/CM2 DE 5 CMS DE ESPESOR, INCLUYE MATERIAL MANO DE OBRA Y TODO LO NECESARIO PARA EL CORRECTO FUNCIONAMIENTO DE LOS TRABAJOS. Precio unitario: ** DOSCIENTOS TRES PESOS 12/100 M.N. **	00 M.N. ** M2	6.48	\$ 203.12	\$ 1,316.22
MAV-20	Total: ** UN MIL TRESCIENTOS DIECISEIS PESOS 22/100 M.N. ** FIRME DE CONCRETO DE 10 CMS DE ESPESOR CON CONCRETO F'C= 200 KG/CM2 REFORZADO CON MALLA ELECTROSOLDADA 66/1010, INCLUYE CIMBRA DE FRONTERAS, MATERIAL MANO DE OBRA Y TODO LO NECESARIO PARA EL CORRECTO FUNCIONAMIENTO DE LOS TRABAJOS Precio unitario: ** CUATROCIENTOS SETENTA Y SIETE PESOS 3:	M2	6.48	\$ 477.33	\$ 3,093.10
MAV-21	Total: ** TRES MIL NOVENTA Y TRES PESOS 10/100 M.N. ** CADENA DE CONCRETO ARMADO CON PREFABRICADO TIPO ARMEX DE 15X20 CMS, CONCRETO F'C= 150 KG/CM2 INCLUYE CIMBRA Y DESCIMBRA TIPO COMUN O DE ARRASTRE, INCLUYE MANO DE OBRA, MATERIALES Y TODO LO NECESARIO PARA EL CORRECTO FUNCIONAMIENTO DE LOS TRABAJOS. Precio unitario: ** TRESCIENTOS OCHENTA Y CINCO PESOS 14/1 Total: ** OCHO MIL TRESCIENTOS DIECINUEVE PESOS 02/100 M	ML 00 M.N. **	21.60	\$ 385.14	\$ 8,319.02
ЛAV-22	MURO DE TABIQUE DE BARRO ROJO RECOCIDO DE 7 X 14 X 28 CM. DE 14 CM. DE ESPESOR, ASENTADO CON MORTERO CEMENTO-ARENA 1:4, JUNTAS DE 1.5 CM, CON ACABADO COMUN, INCLUYE: MATERIALES, MANO DE OBRA, HERRAMIENTA Y EQUIPO NECESARIO. Precio unitario: ** QUINIENTOS DIECISEIS PESOS 82/100 M.N. ** Total: ** SEIS MIL QUINIENTOS NOVENTA Y CUATRO PESOS 62/	M2 100 M.N. **	12.76	\$ 516.82	\$ 6,594.62
ЛAV-23	LOSA DE CONCRETO DE 8 CMS DE ESPESOR F'C= 150KG/CM2, INCLUYE CIMBRA Y DESCIMBRA VACIADO Y ELABORACION DE CONCRETO MANO DE OBRA, HERRAMIENTA Y TOLO LO NECESARIO PARA EL CORRECTO FUNCIONAMIENTO DE LOS TRABAJOS. Precio unitario: ** UN MIL SETENTA PESOS 33/100 M.N. ** Total: ** SEIS MIL NOVECIENTOS TREINTA Y CINCO PESOS 74/1	M2 00 M.N. **	6.48	\$ 1,070.33	\$ 6,935.74
/IAV-24	CASTILLO DE CONCRETO ARMADO 15X20 CMS CON	ML	22.40	\$ 386.08	\$ 8,648.19
	Capildo			AL DE HOJA : CUMULADO :	\$ 37,889.13 531,083.63

C. GERALDO FRANCISCO MONTANO RAMIREZ PERSONA FISICA



H. AYUNTAMIENTO DE ACTOPAN, VER. 2022-2025 DIRECCION DE OBRAS PUBLICAS

OBRA: CONSTRUCCION DE PARQUE PUBLICO EN LA LOCALIDAD DE EL GUARUMBO, ACTOPAN, VERACRUZ. NO. DE OBRA 2025300040031 FAISMUN, EJERCICIO 2025

FECHA DE APERTURA: 24 DE JULIO DE 2025 NO. DE LICITACION: MAV/OP-012/FAISMUN/IR-2025300040031 FECHA DE INICIO: 04 DE AGOSTO DE 2025 FECHA DE TERMINO: 22 DE SEPTIEMBRE DE 2025 DURACION: 50 DIAS NATURALES

	DOCUMENTO ECONOMICO E2 CAT	ALOGO DI	CONCE	PTOS		***********	
NUM.	Descripción	Unidad	Cantidad		Precio unitario		Total
	PREFABRICADO ARMEX , F'C= 150 KG/CM2 , INCLUYE CIMBRA Y DESCIMBRA , MATERIALES MANO DE OBRA Y TODO LO NECESARIO PARA EL CORRECTO FUNCIONAMIENTO DE LOS TRABAJOS. Precio unitario: ** TRESCIENTOS OCHENTA Y SEIS PESOS 08/10 Total: ** OCHO MIL SEISCIENTOS CUARENTA Y OCHO PESOS 1	0 M.N. ** 9/100 M.N. **					
MAV-25	APLANADO SOBRE MUROS DE BLOCK, CON MORTERO CEMENTO ARENA PROP: 1:5. INCLUYE MANO DE OBRA HERRAMIENTA Y TODO LO NECESARIO PARA EL CORRECTO FUNCIONAMIENTO DE LOS TRABAJOS.ASI COMO LA LIMPIEZA DEL AREA DE TRABAJO. Precio unitario: ** CIENTO OCHENTA Y TRES PESOS 29/100 M.N. Total: ** DOS MIL OCHOCIENTOS VEINTISEIS PESOS 33/100 M.N.	M2 ** 1. **	15.42	\$	183.29	\$	2,826.33
MAV-26	APLICACION DE PINTURA VINILICA COMEX VINIMEX SOBRE MUROS, CONSISTE EN UNA MANO DE SELLADOR ANTES Y UNA DESPUES DE LA PINTURA, INCLUYE MATERIAL MANO DE OBRA Y TODO LO NECESARIO PARA EL CORRECTO FUNCIIONAMIENTO DE LOS TRABAJOS ASI COMO LA LIMPIEZA DEL AREA DE TRABAJO Precio unitario: ** CIENTO TREINTA Y TRES PESOS 38/100 M.N. ** Total: ** DOS MIL CINCUENTA Y SEIS PESOS 72/100 M.N. **	M2 *	15.42	\$	133.38	\$	2,056.72
MAV-27	PULIDO CON AFINE MARCA CREST SOBRE MUROS PREVIAMENTE APLANADOS, INCLUYE MATERIAL MANO DE OBRA Y TODO LO NECESARIO PARA EL CORRECTO FUNCIONAMIENTO DE LOS TRABAJOS. ASI COMO LA LIMPIEZA DEL AREA DE TRABAJO. Precio unitario: ** CIENTO TREINTA Y OCHO PESOS 13/100 M.N. ** Total: ** DOS MIL CIENTO VEINTINUEVE PESOS 96/100 M.N. **	M2	15.42	\$	138.13	\$	2,129.96
	Total de JARDINERAS 2 ** CUARENTA Y CUATRO MIL NOVECIENTOS DOS PESOS 14/10	00 M.N. **				\$	44,902.14
	ALUMBRADO						
MAV-28	SUMINISTRO Y COLOCACIÓN DE BASE PARA POSTE PREFABRICADA EN CONCRETO REFORZADO DE SECCIÓN RECTANGULAR 40 X 40 X 60 CM., INCLUYE: FLETES, MANIOBRA, EXCAVACIÓN, PREPARACIÓN DEL TERRENO, ANCLAJES, MATERIAL, EQUIPO, MANO DE OBRA, HERRAMIENTA Y TODO LO NECESARIO PARA LA CORRECTA EJECUCIÓN DE LOS TRABAJOS (P.U.O.T.).	PZA	4.00	\$ 2	,392.19	\$	9,568.76
	Precio unitario: ** DOS MIL TRESCIENTOS NOVENTA Y DOS PESO Total: ** NUEVE MIL QUINIENTOS SESENTA Y OCHO PESOS 76/1	OS 19/100 M.N IOO M.N. **	l. **				
MAV-29	SUMINISTRO Y COLOCACIÓN DE POSTE CÓNICO DE FIERRO DE 4" A 3" DE 7.00 m. DE ALTURA, CÉDULA 30 (CON ALMA REFUERZO), CON BRAZO DE 1.20 m. X 1 1/2" PARA RECIBIR LUMINARIA, ACABADO EN PRIMER Y ESMALTE	PZA	4.00	\$ 6	,419.48	\$	25,677.92
1	Edula	,	TOTAL A		HOJA : LADO :		42,259.69 573,343.32

C. GERALDO FRANCISCO MONTANO RAMIREZ PERSONA FISICA



H. AYUNTAMIENTO DE ACTOPAN, VER. 2022-2025 DIRECCION DE OBRAS PUBLICAS

OBRA: CONSTRUCCION DE PARQUE PUBLICO EN LA LOCALIDAD DE EL GUARUMBO, ACTOPAN, VERACRUZ. NO. DE OBRA 2025300040031 FAISMUN, EJERCICIO 2025

FECHA DE APERTURA: 24 DE JULIO DE 2025 NO. DE LICITACION: MAV/OP-012/FAISMUN/IR-2025300040031 FECHA DE INICIO: 04 DE AGOSTO DE 2025 FECHA DE TERMINO: 22 DE SEPTIEMBRE DE 2025 DURACION: 50 DIAS NATURALES

	DOCUMENTO ECONOMICO E2 CA	TALOGO D	DE CONCEI	PTC	os	
NUM.	Descripción	Unidad	Cantidad		Precio unitario	Total
	COLOR QUE INDIQUE LA SUPERVISIÓN, INCLUYE: FLETES, MANIOBRA, MATERIALES, EQUIPO, MANO DE OBRA, HERRAMIENTA Y TODO LO NECESARIO PARA LA CORRECTA EJECUCIÓN DE LOS TRABAJOS (P.U.O.T.). Precio unitario: ** SEIS MIL CUATROCIENTOS DIECINUEVE PETOTAL: ** VEINTICINCO MIL SEISCIENTOS SETENTA Y SIETE PI	SOS 48/100 M ESOS 92/100 N	.N. ** V.N. **			
MAV-30	SUMINISTRO Y COLOCACION DE LAMPARA MODULO DE LED DE 80 W CON 9600 LUMENES, TEMPERATURA DE COLOR DE 5700K +- 300K. MARCA BALDER. INCLUYE MATERIAL MANO DE OBRA Y TODO LO NECESARIO PARA EL CORRECTO FUNICONAMIENTO DE LOS TRABAJOS. Precio unitario: ** SIETE MIL CUATROCIENTOS OCHENTA Y TRI Total: ** VEINTINUEVE MIL NOVECIENTOS TREINTA Y CINCO I	PZA ES PESOS 97 PESOS 88/100	4.00 /100 M.N. ** 0 M.N. **	\$	7,483.97	\$ 29,935.88
MAV-31	SUMINISTRO Y COLOCACION DE TUBO PVC ELECTRICO PESADO DE 2 PULGADAS. INCLUYE MATERIAL MANO DE OBRA Y UNIONES NECESARIAS PARA EL CORRECTO FUNCIONAMIENTO DE LOS TRABAJOS. Precio unitario: ** CINCUENTA Y OCHO PESOS 13/100 M.N. ** Total: ** TRES MIL CIENTO NOVENTA Y TRES PESOS 66/100 M	ML I.N. **	54.94	\$	58.13	\$ 3,193.66
MAV-32	SUMINISTRO Y COLOCACION DE CABLE TIPO IUSA CALIBRE 8. INCLUYE MATERIAL MANO DE OBRA EMPLAMES Y TODO LO NECESARIO PARA EL CORRECTO FUNCIONAMIENTO DE LOS TRABAJOS. Precio unitario: ** OCHENTA Y TRES PESOS 74/100 M.N. ** Total: ** VEINTIOCHO MIL QUINIENTOS NUEVE PESOS 28/100	ML M.N. **	340.45	\$	83.74	\$ 28,509.28
MAV-33	BASE DE CONCRETO PARA CENTRO DE CARGA, ELABORADO CON PREFABRICADO ARMEX 15X20, F'C=200 KG/CM2 CIMBRA Y DESCIMBRA APARENTE, ELABORACION Y VACIADO DE CONCRETO DE ALTURA MAXIMA DE 2.50 MTS, ZAPATA DE CONCRETO DE 200 KG/CM2 DE 50X50 DE 10 CMS DE ESPESOR CON MALLA ELECTROSOLDADA 66/10/10 Precio unitario: ** DOS MIL OCHOCIENTOS SESENTA Y SEIS PE Total: ** DOS MIL OCHOCIENTOS SESENTA Y SEIS PESOS 14/	PZA ESOS 14/100 N 100 M.N. **	1.00 1.N. **	\$	2,866.14	\$ 2,866.14
MAV-34	REGISTRO ELECTRICO PREFABRICADO DE CONCRETO DE 40 CMS DE LARGO, 40 CMS DE ANCHO, 40 CMS DE ALTURA Y CUENTA CON TAPA DE CONCRETO, RESISITENCIOA DE 20 KG/CM2, REFUERZO DE MALLA 66/10/10 PESO APROX DE 60 KG.INCLUYE TODO LO NECESARIO PARA EL CORRECTO FUNCIONAMIENTO DE LOS TRABAJOS, EXCAVACION Y RELLENOS NECESARIOS. Precio unitario: ** DOS MIL CUATROCIENTOS CINCUENTA Y NUI Total: ** DOCE MIL DOSCIENTOS NOVENTA Y CINCO PESOS 0	PZA	5.00 00/100 M.N. **	\$	2,459.00	\$ 12,295.00
MAV-35	SUMINISTRO Y COLOCACION DE INTERRUPTOR TERMOMAGNÉTICO DE 1 POLO 30 AMPERES GFI SQUARE	PZA	4.00	\$	1,130.24	\$ 4,520.96
		1	TOT	ALI	DE HOJA :	\$ 81,320.92

C. GERALDO FRANCISCO MONTANO RAMIREZ PERSONA FISICA

PÁGINA 8

654,664.24

TOTAL ACUMULADO: \$



H. AYUNTAMIENTO DE ACTOPAN, VER. 2022-2025 DIRECCION DE OBRAS PUBLICAS

OBRA: CONSTRUCCION DE PARQUE PUBLICO EN LA LOCALIDAD DE EL GUARUMBO, ACTOPAN, VERACRUZ. NO. DE OBRA 2025300040031 FAISMUN, EJERCICIO 2025

FECHA DE APERTURA: 24 DE JULIO DE 2025 NO. DE LICITACION: MAV/OP-012/FAISMUN/IR-2025300040031 FECHA DE INICIO: 04 DE AGOSTO DE 2025 FECHA DE TERMINO: 22 DE SEPTIEMBRE DE 2025 DURACION: 50 DIAS NATURALES

	DOCUMENTO ECONOMICO E2 CAT	ALOGO D	DE CONCEI	PTOS		
NUM.	Descripción	Unidad	Cantidad		Precio unitario	Total
	D. INCLUYE MATERIAES MANO DE OBRA Y TODO LO NECESARIO PARA EL CORRECTO FUNCIONAMIENTO DE LOS TRABAJOS. Precio unitario: ** UN MIL CIENTO TREINTA PESOS 24/100 M.N. ** Total: ** CUATRO MIL QUINIENTOS VEINTE PESOS 96/100 M.N. **	*				
MAV-36	SUMINISTRO Y COLOCACION DE CENTRO DE CARGA DE EMPOTRAR CON 4 ESPACIOS 60A 1F 3H SQUARE D. INCLUYE MATERIALES MANO DE OBRA Y TODO LO NECESARIO PARA EL CORRECTO FUNCIONAMIENTO DE LOS TRABAJOS. Precio unitario: ** UN MIL DOSCIENTOS TREINTA Y NUEVE PESOS 70/100	PZA OS 70/100 M. M.N. **	1.00 N. **	\$	1,239.70	\$ 1,239.70
	Total de ALUMBRADO ** CIENTO DIECISIETE MIL OCHOCIENTOS SIETE PESOS 30/100) M.N. **				\$ 117,807.30
	RED HIDRAULICA					
MAV-37	SALIDA HIDRAULICA CON MANGUERA NEGRA DE 1/2 PULGADA ENTERRADA CON DESARROLLO DE 15.00MTS LINEALES. INCLUYE CONEXIONES NECESARIAS, EN LA PARTE DE SALIDA SE REALIZARA CAMBIO DE MATERIAL A COBRE DE 1/2 EMPOTRADO EN CASTILLO DE 15X15 CON UNA ALTURA DE 1.10 MTS ANCLADO SOBRE UNA LOSA DE 8 CMS DE ESPESOR DE 30X30 CMS REFORZADA CON MALLA ELECTROSOLDADA CON CONCRETO DE F'C= 200 KG/CM2 CIMBRA Y DESCIMBRA ASI COMO SU LLAVE DE NARIZ, TODO LO NECESARIO PARA EL CORRECTO FUNCIONAMIENTO DE LOS TRABAJOS. Precio unitario: ** DOS MIL QUINIENTOS CINCUENTA Y SEIS PES Total: ** DOS MIL QUINIENTOS CINCUENTA Y SEIS PESOS 78/10	SAL OS 78/100 N 0 M.N. **	1.00 <i>1</i> .N. **	\$	2,556.78	\$ 2,556.78
	Total de RED HIDRAULICA ** DOS MIL QUINIENTOS CINCUENTA Y SEIS PESOS 78/100 M.N.	. **				\$ 2,556.78
	LIMPIEZA					
MAV-38	LIMPIEZA GRUESA FINAL DE LA OBRA, INCLUYE: APILES, ACARREOS FUERA DE LA OBRA, MATERIAL, EQUIPO, MANO DE OBRA, HERRAMIENTA Y TODO LO NECESARIO PARA LA CORRECTA EJECUCIÓN DE LOS TRABAJOS (P.U.O.T.). Precio unitario: ** ONCE PESOS 28/100 M.N. ** Total: ** CUATRO MIL NOVECIENTOS ONCE PESOS 65/100 M.N.	M2	435.43	\$	11.28	\$ 4,911.65
	Total de LIMPIEZA ** CUATRO MIL NOVECIENTOS ONCE PESOS 65/100 M.N. **					\$ 4,911.65
	Total de CONSTRUCCIÓN DE PARQUE PÚBLICO EN LA LOCALIDAD EL GUARUMBO, PERTENECIENTE AL MUNICIPIO DE ACTOPAN,VER.					\$ 663,372.37
	call.				HOJA : LADO :	\$ 8,708.13 663,372.37

C. GERALDO FRANCISCO MONTANO RAMIREZ PERSONA FISICA



H. AYUNTAMIENTO DE ACTOPAN, VER. 2022-2025 DIRECCION DE OBRAS PUBLICAS

OBRA: CONSTRUCCION DE PARQUE PUBLICO EN LA LOCALIDAD DE EL GUARUMBO, ACTOPAN, VERACRUZ. NO. DE OBRA 2025300040031 FAISMUN, EJERCICIO 2025

FECHA DE APERTURA: 24 DE JULIO DE 2025 NO. DE LICITACION: MAV/OP-012/FAISMUN/IR-2025300040031 FECHA DE INICIO: 04 DE AGOSTO DE 2025 FECHA DE TERMINO: 22 DE SEPTIEMBRE DE 2025 DURACION: 50 DIAS NATURALES

	DOCUMENTO ECON	OMICO E2 CATALOGO D	E CONCEPTO	os	
NUM.	Descripción	Unidad	Cantidad	Precio unitario	Total
	** SEISCIENTOS SESENTA Y TRES MIL TRES	CIENTOS SETENTA Y DOS PE	SOS 37/100 M.N.	**	
	Subtotal de Presupuesto ** SEISCIENTOS SESENTA Y TRES MIL TRES				\$ 663,372.37
	SCISSIENTOS SESENTA T TRES MIL TRES	CIENTOS SETENTA Y DOS PE	SOS 37/100 M.N.	**	

C. GERALDO FRANCISCO MONTANO RAMIREZ PERSONA FISICA